V.9.3. Propuesta Económica

Propuesta económica de fecha 7 de enero de 2010, por un importe total de $4´194,811,479.18 Pesos, incluyendo IVA, correspondiente a la oferta inicial; integrada por los siguientes Anexos:

- La descripción en forma de presupuesto
- Catálogo de conceptos
- Carta de indicación de precios fijos



Descripción en forma de presupuesto

CEMEX CONCRETOS

4.3. a)

México D.F. a 07 de Enero de 2010.

LIC. OCTAVIO PÉREZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E

En relación con el contrato del procedimiento de Licitación Pública Nacional **No. SOS/DGA/LPN/PPS- 30001044-001-09**, relativo a la "Contratación de Prestación de Servicios a Largo Plazo para la creación, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la línea 3 del Metrobús en el tramo comprendido de Tenayuca a Etiopía, con una longitud de 15.92 km, incluida la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico de la Calzada Vallejo en su tramo de Tenayuca a la Raza", por medio de la presente le comunico que la descripción y especificación completa de la prestación de servicios solicitados por "La Convocante" se presenta en forma de presupuesto.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL
CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

AV. SAN ANTONIO 461, COLONIA CAROLA
DEL. ÁLVARO OBREGON, MÉXICO D.F. CP: 01180
TELÉFONO 5723-4400

CEMEX
CONCRETOS

0002

LIC. OCTAVIO PÉREZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E

Procedimiento de Licitación Publica Nacional número SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

México, D.F. a 7 de enero de 2010

Correo electrónico del participante:
hubertoalfonso.delavega@cemex.com

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
UNICA	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA.	SERVICIO	1	$ 3,616,216,792.40
			SUBTOTAL	**$ 3,616,216,792.40**
			IVA	**$578,594,686.78**
			TOTAL	**$ 4,194,811,479.18**

Los precios son fijos y firmes en moneda nacional durante la vigencia del contrato.

Calendario de de pagos:

2011	2012	2013	2014	2015
$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**
$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 4,194,811,479.18

HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

REPRESENTANTE LEGAL
CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

AV. SAN ANTONIO 461, COLONIA CAROLA
DEL. ÁLVARO OBREGON, MÉXICO D.F. CP: 01180
TELÉFONO 5723-4400



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Carta de indicación de precios fijos

CEMEX
CONCRETOS

4.3. c)

México D.F. a 07 de Enero de 2010.

LIC. OCTAVIO PÉREZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E

El que suscribe, en mi carácter de Representante Legal de la empresa **Cemex Concretos, S.A de C.V.** Indico que los precios serán fijos y firmes en Moneda Nacional durante toda la vigencia del contrato, de conformidad con la Matriz de Responsabilidad de Riesgos que se señala en la tabla del numeral 2.13 de las presentes bases.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO
REPRESENTANTE LEGAL
CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

AV. SAN ANTONIO 461, COLONIA CAROLA
DEL. ÁLVARO OBREGON, MÉXICO D.F. CP: 01180
TELÉFONO 5723-4400

CEMEX CONCRETOS

LIC. OCTAVIO PÉREZ NIETO
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN EN LA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DEL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E

Procedimiento de Licitación Publica Nacional número SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

México, D.F. a 7 de enero de 2010

Correo electrónico del participante:
hubertoalfonso.delavega@cemex.com

PROPUESTA ECONÓMICA

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
UNICA	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZÁ.	SERVICIO	1	$ 3,616,216,792.40
			SUBTOTAL	**$ 3,616,216,792.40**
			IVA	**$578,594,686.78**
			TOTAL	**$ 4,194,811,479.18**

Los precios son fijos y firmes en moneda nacional durante la vigencia del contrato.

Calendario de de pagos:

2011	2012	2013	2014	2015
$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35
2016	**2017**	**2018**	**2019**	**TOTAL**
$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 466,090,164.35	$ 4,194,811,479.18

HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

REPRESENTANTE LEGAL
CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

AV. SAN ANTONIO 461, COLONIA CAROLA
DEL. ÁLVARO OBREGON, MÉXICO D.F. CP: 01180
TELÉFONO 5723-4400

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Catálogo de conceptos

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0005

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 dias naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ESTACIONES				
	I.- PODAS Y RETIRO DE ÁRBOLES				
1	PODA DE ÁRBOLES DE CUALQUIER DIÁMETRO Y ALTURA QUE PUDIERAN INTERFERIR CON LA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: CORTE SELECTIVO DE RAMAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1,120.0000	$1,231.48	$1,379,257.60
2	EXCAVACIÓN, BANQUEO Y TRANSPLANTE DE ÁRBOLES DE 0.50 - A 8.10 M DE ALTURA, CUALQUIER DIÁMETRO DEL TRONCO , RETIRO, ACARREO Y COLOCACIÓN EN NUEVA UBICACION, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	896.0000	$1,988.94	$1,782,090.24
3	TALA Y RETIRO DE ÁRBOLES DE DIFERENTES ALTURAS Y DIÁMETROS CON CORTE A RAS DE PISO, INCLUYE: DESRAME, TRONCO, LA EXTRACCIÓN DEL TOCÓN, MANO DE OBRA EN EL PROCEDIMIENTO DE EXCAVACIÓN, DESENRAICE, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE CARGA, RETIRO 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	896.0000	$1,711.41	$1,533,423.3
	TOTAL I.- PODAS Y RETIRO DE ÁRBOLES				$4,694,771.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0006

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	II.- SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL				
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA PLÁSTICA NARANJA, PARA PROTECCIÓN EN VIALIDADES DE 1.20 M. DE ANCHO, PARA CONFINAMIENTO DE ZONA DE OBRA, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE. INCLUYE REUBICACION Y REPOSICION LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	65,693.5800	$18.40	$1,208,761.87
5	SUMINISTRO DE TABLERO PORTÁTIL TIPO SEÑAL, INDICADOR DE FLECHA LUMINOSA DECISIVA ELECTRÓNICA CON LUZ DE DESTELLO PARA DESVÍO (CON RECUPERACION A FAVOR DEL PRESTADOR DE SERVICIOS). INCLUYE CARGAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA HASTA EL SITIO DE LA OBRA, POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES, ARO-LITE PANEL TRAILER (25 LÁMPARAS Y 75 WATTS), DE ACUERDO A NORMAS DE PROTECCIÓN DE OBRA Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE, P.U.O.T.	PZA	62.0000	$41,417.58	$2,567,889.96
6	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DE TRAFITAMBOS CON LÁMPARA DE DESTELLO, INCLUYE: MANO DE OBRA, Y TODOS LOS MOVIMIENTOS INTERNOS TANTAS VECES SEA NECESARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, CINTA REFLEJANTE, RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN CASO DE SER DAÑADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	3,244.0000	$992.62	$3,220,059.28

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0007

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
7	SUMINISTRO DE BARRERAS DE PROTECCIÓN VIAL DE POLIETILENO DE MEDIA DENSIDAD CON MEDIDAS DE 154x54x61.5 cm. Y UN PESO APROXIMADO DE 15 kg, INCLUYE TODOS LOS MOVIMIENTOS INTERNOS TANTAS VECES SEA NECESARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, CINTA REFLEJANTE, RESTITUCIÓN DEL ELEMENTO EN CASO DE SER DAÑADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	PZA	4,866.0000	$786.09	$3,825,113.9
	PERSONAL PARA: CONTROL DE TRÁFICO, MANEJO DE SEÑALES PROVISIONALES Y NORMAS DE SEGURIDAD EN ÁREAS DE TRABAJO EN TURNOS DE 12.00 HRS. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
8	A).- ENCARGADO DE SEGURIDAD VIAL	TURNO	1,800.0000	$1,596.77	$2,874,186.
9	B).- SUPERVISOR DE SEGURIDAD VIAL	TURNO	1,800.0000	$1,479.74	$2,663,532
10	C).- AUXILIAR DE SEGURIDAD VIAL	TURNO	55,800.0000	$1,074.96	$59,982,768
11	D).- PERSONAL PARA LIMPIEZA	TURNO	55,800.0000	$649.15	$36,222,570
12	PERSONAL PARA VIGILANCIA EN ÁREAS DE TRABAJO EN TURNOS DE 12.00 HRS. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	TURNO	9,300.0000	$649.15	$6,037,095

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0008

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SUMINISTRO DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, PARA LA BRIGADA DE APOYO DE SEGURIDAD VIAL INCLUYE: LA REPARACIÓN DE HERRAMIENTA Y EQUIPO SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
3	PINTURA VINÍLICA BLANCA, CUBETA de 19 Lt	PZA	1,240.0000	$1,116.07	$1,383,926.80
14	PINTURA VINÍLICA AMARILLA, CUBETA de 19 Lt	PZA	1,240.0000	$1,116.07	$1,383,926.80
15	CABLE USO RUDO DE 3x12 TRIFÁSICO	ML	86,800.0000	$25.74	$2,234,232.00
16	CABLE DUPLEX CALIBRE 12	ML	86,800.0000	$13.71	$1,190,028.00
17	CINTA DE AISLAR	PZA	3,720.0000	$13.41	$49,885.20
18	LÁMPARA DE CUARZO DE 500W.	PZA	3,100.0000	$164.80	$510,880.00
19	LÁMPARA DE CUARZO DE 1500W.	PZA	3,100.0000	$219.75	$681,225.00
20	FILAMENTO DE 500W	PZA	9,300.0000	$20.78	$193,254.00
21	FILAMENTO DE 1500W	PZA	9,300.0000	$44.31	$412,083.00
22	CINTA PLÁSTICA DE COLOR AMARILLO CON ANCHO DE 10 CM PARA CONFINAMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO	ROLLO	3,100.0000	$128.48	$398,288.00
	TOTAL II.- SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL				$127,039,704.8
	III- PRELIMINARES				
23	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE POSTES DE ALUMBRADO CUALQUIER ALTURA Y DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA	PZA	192.0000	$2,588.17	$496,928.6

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0009

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM. INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DGPMB P.U.O.T.				
24	CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO CON DISCO CON UN ESPESOR DE 7 A 10 CM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE AGUA PUESTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DISCO DE CORTE LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	7,564.1200	$15.82	$119,664.38
25	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	2,743.1900	$513.44	$1,408,463.47
26	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M3	224.8200	$517.92	$116,438.7
27	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL	M3	199.0200	$582.04	$115,837.6

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0010

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
28	DEMOLICIÓN Y RETIRO, ACARREO DE GUARNICIÓN DE PIEDRA BRAZA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	467.0000	$125.85	$58,771.9
29	DESMANTELAMIENTO, RETIRO Y/O ALMACENAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PASOS PEATONALES Y BARANDALES, A BASE DE PERFILES METÁLICOS, CUALQUIER TIPO Y SECCIÓN, EN UN RADIO NO MAYOR A 30 Km. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	KG	190,956.5800	$17.17	$3,278,724.4
	REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS EN PEATONALES Y BARANDALES, A BASE DE PERFILES METÁLICOS, CUALQUIER TIPO Y SECCIÓN, EN UN RADIO NO MAYOR A 30 Km. INCLUYE: PINTURA, SOLDADURA E70XXX, PRIMARIO, ANTICORROSIVO, PINTURA ACABADO	KG	76,064.0000	$34.00	$2,586,176

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0011

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	FINAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
31	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION Y RETIRO DE MALLA CICLÓN HASTA 2.50 M DE ALTURA CON CORTE DE PÓSTES EN UN RADIO NO MAYOR A 30 Km. HASTA EL LUGAR DONDE INDIQUE LA DGPE INCLUYE: MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN DE BASE RECORTE DE POSTES Y RETIRO DE MALLA DE ACUERDO A PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	137.0700	$167.28	$22,929.07
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLON DE ACUERDO A INDICACIONES DE DGPE INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ACABADO FINAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	137.0700	$452.62	$62,040.62
33	DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION, RETIRO Y ALMACENAJE DE BARANDALES METÁLICOS, CUALQUIER TIPO Y SECCIÓN, DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA. INCLUYE: MANO DE OBRA PARA LA DEMOLICIÓN DE BASE, RECORTE DE POSTES Y RETIRO DE BARANDALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, EN UN RADIO NO MAYOR A 30 Km. A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO	ML	68.5300	$91.38	$6,262.2

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0012

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL III- PRELIMINARES				$8,272,237.2
	IV.- CIMENTACIÓN ESTACIÓN				
34	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	11,580.5100	$429.37	$4,972,323.5
35	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN ROCA A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	272.7500	$1,333.12	$363,608.
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (PARA RECIBIR ZAPATAS) INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO	M3	4,111.9900	$115.55	$475,140

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0013

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
37	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 7 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (BAJO ANDEN) INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	8,361.1600	$118.78	$993,138.5
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE UNA CARA Y ACABADO COMÚN OTRA), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	3,093.0000	$10,911.56	$33,749,455.(

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0014

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
39	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 80 X 80 X 60 cm. CON MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	72.0000	$3,653.56	$263,056.
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	1,031.5600	$339.38	$350,090
	TOTAL IV.- CIMENTACIÓN ESTACIÓN				**$41,166,813**
	V.- ELEMENTOS PREFABRICADOS				
	FABRICACION, TRANSPORTE Y MONTAJE DE TRABE PREFABRICADA DE ANDEN DE CONCRETO PRESFORZADO f'c=300 Kg/cm², CLASE I				
41	TRABE ANDEN DE 7.23 X 3.80 X 1.35	PZA	80.0000	$174,164.67	$13,933,17
42	TRABE ANDEN DE 7.84 X 3.80 X 1.35	PZA	8.0000	$186,083.38	$1,488,66

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0015

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
43	TRABE ANDEN DE 5.36 X 3.80 X 1.35	PZA	8.0000	$159,594.32	$1,276,754.5
44	TRABE ANDEN DE 12.90 X 3.80 X 1.35	PZA	8.0000	$286,881.89	$2,295,055.1
	TOTAL V.- ELEMENTOS PREFABRICADOS				**$18,993,650.3**
	VI.- ANDENES				
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 1/2" PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA(ACABADO COMUN), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, DUCTO PARA VENTILACIÓN EN MURO BAJO ANDEN A BASE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.A.D.) 4" DE DIÁMETRO (102 mm.) RD - 17, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	1,235.9100	$10,598.83	$13,099,199.9
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 250 Kg./cm2 T.M.A. 19 MM PREMEZCLADO, EN MUROS DE AREA DE SERVICIOS, EL COLADO SE REALIZARA POR ETAPAS DEJANDO UNA BUÑA EN CADA JUNTA DE COLADO, EN LOSAS. INCLUYE: CONCRETO, ACERO DE REFUERZO DE CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER	M2	325.0600	$10,399.45	$3,380,445.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0016

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO ESTABILIZADOR (GROUT) F'C=450 Kg./CM2 PARA RELLENO RESISTENCIA A LAS 24 HORAS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	14.9900	$56,047.10	$840,146
48	FABRICACIÓN DE PISO DE CONCRETO f'c = 250 Kg./cm2, CON ESPESOR DE 5 CM ALTA RESISTENCIA CON ENDURECEDOR COLOR INTEGRAL NEGRO MATE, ACABADO RAYADO, CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	2,215.2800	$232.92	$515,98
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PISO DE RECINTO CERRADO NEGRO DE 20x20 cm. CON JUNTAS PROMEDIO DE 2MM COLOR S.M.A., COLOCADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA,	M2	6,328.7600	$543.85	$3,441,8

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0017

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
50	ACABADO EN PISOS DEL AREA DE SERVICIOS A BASE DE LOSETA ANTIDERRAPANTE DE 20 X 20 CM. COLOCADA A HUESO EN COLOR NEGRO-MATE, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, S.M.A.- INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	510.8800	$544.87	$278,363.1
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA DE SEGURIDAD DE POLICONCRETO DE 10x20 CM. EN COLOR AMARILLO TRÁNSITO, COLOCADA CON PEGAMENTO EPÓXICO Y JUNTA A HUESO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	606.6800	$283.20	$171,811.
2	FABRICACIÓN DE NARIZ DE ANDEN CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO f'c = 250 Kg./cm2 TIPO I PARA ACABADO ANTIDERRAPANTE DE 5 cm. DE ESPESOR, PREMEZCLADO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS	ML	5,489.5200	$221.14	$1,213,952

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0018

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENCAUZADORES DE 1.20 M. A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE PULIDO DE 2" DE DIÁMETRO, CEDULA 40, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	161.5000	$5,012.55	$809,526.8
54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROBLOCK 19 X 19 X 9 CM. PEGADO CON ADHESIVO EN FACHADAS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	1,212.2900	$1,813.93	$2,199,009.2
55	IMPERMEABILIZANTE CON MORTER PLAS COLOR ALUMINIO EN AZOTEA SEGÚN PLANO. INCLUYE: HIDROPRIMER EN TODA LA SUPERFICIE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	1,070.7800	$239.17	$256,098.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

• 0019

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
56	ENTORTADO EN AZOTEA CON CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM2, ESPESORES SEGÚN PLANO, NCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	57.9200	$1,753.10	$101,539.55
57	RELLENO EN AZOTEA CON TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES. ESPESORES VARIABLES SEGÚN PLANO, NCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	48.2700	$363.82	$17,561.59
	TOTAL VI.- ANDENES				**$26,325,533.43**
	VII.- PREPARACION INSTALACIONES				
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 21 COLOR NARANJA USO ELECTRICO, UNION A TOPE, A BASE DE TERMOFUSION O TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, INSTALADO A 45 cm. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PEGAMENTOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	1,600.0000	$272.28	$435,648.00

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0020

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM. INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
59	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 21 (4") COLOR NARANJA, UNION A TOPE , A BASE DE TERMOFUSIÓN O TUBOS CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, INSTALADO A 100 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PEGAMENTOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	960.0000	$678.44	$651,30
60	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA REJILLA DE TORMENTA DE 0.80 x 0.80 x 1.20 m DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DEL #4 EN AMBOS SENTIDOS Y MUROS DE ESPESOR DE 10 CM, PARA RECIBIR REJILLA PLUVIAL DE PISO DE Fo.Fo. DENOMINACIÓN 80 x 80, INCLUYE: CONEXION DE LA DESCARGA A LA RED MUNICIPAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$4,269.49	$273,24
61	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE 50x65x64 cm. (CANDELABRO) DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA # 3 TAPA MARCO Y CONTRAMARCO, DE f'c= 150 Kg./cm2 PARA REGISTRO Y f'c= 200 Kg./cm2 PARA TAPA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO	PZA	32.0000	$2,720.92	$87,0

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0021

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicío Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
62	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.A.D) PARA DRENAJE DE 8". DE DIÁMETRO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, PEGAMENTOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	960.0000	$1,008.51	$968,169.6
63	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO SLANT DE 20 cm. DE DIÁMETRO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, PRUEBAS, PEGAMENTOS, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$1,578.46	$101,021.4
64	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA REJILLA DE TORMENTA DE 0.80 x 0.80 x 1.20 m DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DEL #4 EN AMBOS SENTIDOS Y MUROS DE ESPESOR DE 10 CM, PARA RECIBIR REJILLA PLUVIAL DE PISO DE Fo.Fo. DENOMINACIÓN 80 x 80, INCLUYE: CONEXION DE LA DESCARGA A LA RED MUNICIPAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$4,269.49	$273,247.3

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0022

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
65	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO CIRCULAR DE 38 cm. DE DIÁMETRO POR 1.20 M DE PROFUNDIDAD PARA COLOCAR COLADERA PLUVIAL DE BANQUETA DE Fo. Fo., RECIBIDA CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 cm. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO PULIDO DE CEMENTO, DESPLANTADO SOBRE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, INCLUYE: CONEXION A LA RED MUNICIPAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$3,418.62	$218,791.68
66	CONSTRUCCION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES A BASE DE COLADERA PARA AZOTEA HELVEX MOD. 4954, O SIMILAR, TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO Y CODO DE 90 x 4" DE PVC., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$3,502.42	$112,077.44
	TOTAL VII.- PREPARACION INSTALACIONES				**$3,120,574.72**
	VIII.- ESTRUCTURA METÁLICA ESTACIÓN				
	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA ALKIDÁLICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ESTACIÓN, INCLUYE UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, Y/O TORNILLERIA DE ACUERDO A PLANOS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0023

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
67	COLUMNAS Y TRABES METÁLICAS IR 254 X 44.80 - IR 203 X 22.5 - IR 152 X 22.4	KG	418,144.4500	$43.25	$18,084,747.46
68	PLACA DE ASIENTO fy = 2530 Kg./cm2 DE 45 x 30 x 3/4", 30 x 56 x 3/4"INCLUYE ANCLAS SEGÚN PROYECTO	KG	25,134.8500	$38.90	$977,745.67
69	LARGUERO OR DE 102 x 4.8 Y 75 x 51 x 3.20 EN ESTRUCTURA PARA CUBIERTA	KG	239,732.7900	$38.75	$9,289,645.61
70	PERFIL (CE) 203 X 17.11 EN ESTRUCTURA PARA CUBIERTA	KG	93,532.8000	$40.66	$3,803,043.65
71	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PARA TAPAR DUCTO DE INSTALACIONES A BASE DE PLACA e= 6mm. PARA CUBRIR DUCTO EN LADO DEL ANDEN PARA ESTACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	979.5800	$2,212.31	$2,167,134.63
72	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE POLICARBONATO CELULAR DE 16 mm. DE ESPESOR COLOR REFLECTIVE GRAY DE 3.35 Kg./m2 PARA CUBIERTA EN ESTACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA	M2	18,623.6200	$1,099.04	$20,468,103.3

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0024

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DGPE P.U.O.T.				
73	NICHO PARA EXPENDEDORAS A BASE DE LAMINA DE ACERO DE e = 1/2" EN ESTACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$62,038.27	$1,985,224.6
74	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE MAMPARA DE DOBLE CRISTAL DE 9.00 MM . DE ESPESOR EN ESTACIÓN INCLUYE: CLIP DE SUJECION, SOLERA DE 1/2" PARA SUJECION HORIZONTAL INFERIOR, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	6,946.2600	$4,167.04	$28,945,343.3
75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METÁLICA MULTIPERFORADA EN ACCESOS A ANDEN, CON DIMENSIONES DE 4.124 x 2.200 M., CONSTRUIDA A BASE DE LÁMINA DE ALUMINIO CAL Nº 16 MODELO JABE, CON PERFORACIONES DE 3/32", REFORZADA CON PLACAS LATERALES CONTINUAS, BATIENTE DE ÁNGULO DOBLE DE 1 1/2" X 1/8" , CON PASADORES LATERALES PORTACANDADO, GUÍAS CAL. 14, MECANISMO DE ELEVACIÓN A BASE DE MOTOR CENTRAL CON OPERADOR MANUAL DE EMERGENCIA, MONTADOS EN PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR, FLECHA DE TUBO, RESORTES TEMPLADOS EN ACEITE, CONTRABARRETAS DE ÁNGULO Y SOLERA ANCLADAS AL PISO MACHO, HEMBRA Y TAPA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE	PZA	66.0000	$29,003.70	$1,914,244

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0025

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	LA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
76	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METÁLICA DE 21.00 m. X 1.19 m. EN RAMPA DE ESTACIÓN INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	1,636.3200	$3,499.01	$5,725,500.04
77	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METÁLICA MULTIPERFORADA EN ACCESOS A ANDEN, CON DIMENSIONES DE 2.092 x 2.200 M., CONSTRUIDA A BASE DE LÁMINA DE ALUMINIO CAL Nº 16 MODELO JABE, CON PERFORACIONES DE 3/32", REFORZADA CON PLACAS LATERALES CONTINUAS, BATIENTE DE ÁNGULO DOBLE DE 1 1/2" X 1/8" , CON PASADORES LATERALES PORTACANDADO, GUÍAS CAL 14, MECANISMO DE ELEVACIÓN A BASE DE MOTOR CENTRAL CON OPERADOR MANUAL DE EMERGENCIA, MONTADOS EN PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR, FLECHA DE TUBO, RESORTES TEMPLADOS EN ACEITE, CONTRABARRETAS DE ÁNGULO Y SOLERA ANCLADAS AL PISO MACHO, HEMBRA Y TAPA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	66.0000	$20,876.66	$1,377,859.56
78	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTINA METÁLICA MULTIPERFORADA EN ACCESOS A ANDEN, CON DIMENSIONES DE 1.792 x 2.200 M.	PZA	66.0000	$20,648.87	$1,362,825.4

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

• 0026

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM. INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ANDEN, CON DIMENSIONES DE 1.782 X 2.200 M., CONSTRUIDA A BASE DE LÁMINA DE ALUMINIO CAL Nº 16 MODELO JABE, CON PERFORACIONES DE 3/32", REFORZADA CON PLACAS LATERALES CONTINUAS, BATIENTE DE ÁNGULO DOBLE DE 1 1/2" X 1/8" , CON PASADORES LATERALES PORTACANDADO, GUÍAS CAL. 14, MECANISMO DE ELEVACIÓN A BASE DE MOTOR GENTRAL CON OPERADOR MANUAL DE EMERGENCIA, MONTADOS EN PLACA DE ACERO DE 1/2" DE ESPESOR, FLECHA DE TUBO, RESORTES TEMPLADOS EN ACEITE, CONTRABARRETAS DE ÁNGULO Y SOLERA ANCLADAS AL PISO MACHO, HEMBRA Y TAPA, INCLUYE: MANO DE.OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.,				
79	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ACCESO A ESTACIÓN, METÁLICA DE 2.94 M x 2.74 M DE ALTURA, CON LOGOTIPO G.D.F. EN PL DE 3/8" PERFORADA Y COLOR SEGÚN MANUAL. MARCO DE IE 8" x 18.40 Lb/ft ROLADO EN CANTO. SOLERAS HORIZONTALES DE 2" x 5/8". ACABADO EN SOLERAS, MARCO Y CARTABONES EN ESMALTE ALQUIDÁLICO COLOR PANTONE 877 C. SEGÚN PLANO, INCLUYE: LOGOTIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	33.0000	$69,409.60	$2,290,516.
	TOTAL VIII.- ESTRUCTURA METÁLICA ESTACIÓN				$98,391,934
	IX.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0027

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
80	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO ARBOTANTE CON ILUMINACION DIRECTA E INDIRECTA, FORMA MEDIO CIRCULO, CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION, ACABADO DE PINTURA POLIESTER EN POLVO APLICADA ELECTROSTATICAMENTE EN COLOR ALUMINIO NATURAL, REFLECTOR SEGMENTADO DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO CON LAMPARA DE DESCARGA DE 70 WATTS DE ADITIVOS METALICOS, PARA OPERAR A 127 V.C.A., 60 HZ. DE LA SERIE WSR, MARCA LITHONIA LIGHTING O DE LA SERIE AWS2 MARCA WIDE-LITE. CURVA DE DISTRIBUCION CUT-OF (FLUJO LUMINOSO 90% HACIA ABAJO, 10% HACIA ARRIBA). INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA PARA LÁMPARA EN ESTRUCTURA , TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA P.G. DE 13 mm.,19 mm. 32 mm.104 mm. SOPORTES, HERRAJES DE FIJACION, CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 8,10, 12 AWG. (THW-LS) CABLE DE COBRE MONOPOLAR SIN AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 12 AWG. (THW-LS) HASTA CENTRO DE CARGAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1,024.0000	$8,953.07	$9,167,943.68
81	LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE, BALASTRO AUTORREGULADO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, FACTOR DE POTENCIA MINIMO DE 0.90 A 220 VCA, 60 HZ, PARA OPERAR UNA LAMPARA DE A.M. DE ENCENDIDO POR PULSO DE 175 W. BASE DE ALUMINIO FUNDIDIO A PRESION ACABADA A BASE DE RESINAS POLIESTER COLOR NEGRO, REFLECTOR EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EMBUTIDA, REFRACTOR INYECTADO EN POLICARBONATO, PRISMATIZADO INTERIOR Y EXTERIOR, LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS ENCENDIDO POR PULSO DE 175 W, 16000 LUMENS. CURVA DE DISTRIBUCION ASIMETRICA. INCLUYE:	PZA	66.0000	$11,962.21	$789,505.8

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0028

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
82	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ELÉCTRICO DE SOBREPONER EN MURO A 1.50 m. S.N.P.T. AL CENTRO DEL MISMO, CON ZAPATAS PRINCIPALES, 1F-3H, 127/220 VCA, 60 HZ, CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$12,901.03	$412,83
83	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO NAVAJA CON FUSIBLES EN GABINETE NEMA DE 2P - 240 VCA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$749.71	$23,99
84	COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO EN PISO DUPLEX EN CAJA RECTANGULAR SERIE TIPO "FS" INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER	PZA	256.0000	$3,588.92	$918,7

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0029

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERAN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
85	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX, POLARIZADO, A 127 VCA, 60 HZ, CON TAPA, COLOCADO EN CAJA REGISTRO TIPO CHALUPA A RAS DE MURO TERMINADO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$795.39	$25,452.4
86	SALIDA ELECTRICA PARA ANUNCIO LUMINOSO CON 2 LAMPARAS FLUORESCENTES TIPO TUBULAR, DE 59 W, DE ARRANQUE INSTANTANEO, CON BULBO T-8, CON FLUJO LUMINOSO INICIAL DE 5,900 lm . TEMPERATURA DE COLOR DE 4100°K. BALASTRO ELECTRONICO PARA OPERAR DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 59 W, TIPO T8 DE ENCENDIDO INSTANTANEO CON PROTECCION TERMICA INHERENTE. FACTOR DE POTENCIA MINIMO DE 0.90. PARA UNA TENSION DE ALIMENTACION DE 127 Vc.a, 60 HZ.	PZA	64.0000	$2,352.37	$150,551.6
87	SALIDA ELECTRICA PARA ANUNCIO LUMINOSO CON 8 LAMPARAS FLUORESCENTES TIPO TUBULAR, DE 59 W, DE ARRANQUE INSTANTANEO; CON BULBO T-8, CON FLUJO LUMINOSO INICIAL DE 5,900 lm . TEMPERATURA DE COLOR DE 4100°K. BALASTRO ELECTRONICO PARA OPERAR DOS LAMPARAS FLUORESCENTES DE 59 W, TIPO T8 DE ENCENDIDO INSTANTANEO CON PROTECCION TERMICA INHERENTE. FACTOR DE POTENCIA MINIMO DE 0.90. PARA UNA TENSION DE ALIMENTACION DE 127 Vc.a, 60 HZ.	PZA	32.0000	$3,129.28	$100,136.9
88	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: TUBO DE CONCRETO PARA REGISTRO DE 20 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, POR 0.90 m DE LONGITUD, VARILLA PUESTA A TIERRA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	32.0000	$1,246.99	$39,903.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0030

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
89	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 21 COLOR NARANJA USO ELECTRICO, UNION A TOPE, A BASE DE TERMOFUSION O TUBO CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, INSTALADO A 45 cm. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PEGAMENTOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIÓNES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	875.5000	$272.28	$238,381.14
90	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA REJILLA DE TORMENTA DE 0.80 x 0.80 x 1.20 m DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DEL #4 EN AMBOS SENTIDOS Y MUROS DE ESPESOR DE 10 CM, PARA RECIBIR REJILLA PLUVIAL DE PISO DE Fo.Fo. DENOMINACIÓN 80 x 80, INCLUYE: CONEXION DE LA DESCARGA A LA RED MUNICIPAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$4,269.49	$273,247.3
91	LUMINARIO PARA SOBREPONER DE 30cm x 30cm x 12cm,CON DIFUSOR PRISMATICO ENVOLVENTE LIBRE DE TORNILLERIA, CON UNA LAMPARA INCANDESCENTE DE 60 WATTS O FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 WATTS, CON REFLECTOR DE	PZA	295.0000	$1,973.06	$582,052.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0031

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ALUMINIO ESPECULAR. PARA OPERAR A 127 VCA, 60 HZ. DE LA SERIE COMPACTOS CATA. 700 CAPFCE MARCA ELMSA O SIMILAR				
92	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO 1P-10 AMP., 127 VCA, 60 Hz, CON PLACA PARA 1 VENTANA, COLOCADO EN CONDULET TIPO "FS", E NSTALADO EN DUCTO BAJO ANDEN DE FORMA APARENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$1,050.56	$67,235.84
93	UNIDAD DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA: LUMINARIO TIPO ARBOTANTE CON ILUMINACION DIRECTA E INDIRECTA, FORMA MEDIO CIRCULO, CUERPO DE ALUMINIO FUNDIDO A PRESION, ACABADO DE PINTURA POLIESTER EN POLVO APLICADA ELECTROSTATICAMENTE EN COLOR ALUMINIO NATURAL, REFLECTOR SEGMENTADO DE ALUMINIO Y REFRACTOR DE VIDRIO PLANO TERMOTEMPLADO CON LAMPARA DE DESCARGA DE 70 WATTS DE ADITIVOS METALICOS, PARA OPERAR A 127 V.C.A., 60 HZ. DE LA SERIE WSR, MARCA LITHONIA LIGHTING O DE LA SERIE AWS2 MARCA WIDE-LITE. CURVA DE DISTRIBUCION CUT-OF (FLUJO LUMINOSO 90% HACIA ABAJO, 10% HACIA ARRIBA) INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	640.0000	$1,721.35	$1,101,664.00
	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO CANAL PARA LÁMPARA FLUORESCENTE DE 32 W TIPO T8. INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA PARA LÁMPARA EN ESTRUCTURA, TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA P.G. DE 13 mm., 19 mm. 32 mm.104 mm. SOPORTES,	PZA	66.0000	$1,076.92	$71,076.72

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0032

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	HERRAJES DE FIJACION, CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 8,10, 12 AWG. (THW-LS) CABLE DE COBRE MONOPOLAR SIN AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 12 AWG. (THW-LS) HASTA CENTRO DE CARGAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE., SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
95	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE ENERGIA DE RESPALDO A BASE DE INVERSOR CARGADOR C.D. A C.A. 1F-2H, 127 V.C.A., 60 HZ Y BANCO DE BATERIAS CICLO PROFUNDO 375 AH. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$16,105.08	$515,362
96	SALIDA PARA ALIMENTACION DE TORNIQUETES Y MAQUINAS EXPENDEDORAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	224.0000	$892.63	$199,94
97	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DETECTOR DE PRESENCIA PARA CONTROL DE ALUMBRADO, A BASE DE SENSORES ULTRASÓNICOS QUE DETECTAN EL MOVIMIENTO VOLUMÉTRICO QUE FUNCIONA A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE ONDAS ULTRASÓNICAS QUE REBOTAN EN LOS OBJETOS Y REGRESAN AL RECEPTOR DEL SENSOR. PARA OPERAR A 127 VCA, 60 Hz., MONTAJE EN TECHO, CON UN ÁNGULO DE COBERTURA DE 360°. CATÁLOGO W-500A-U DE LA LÍNEA WATT STOPPER, MARCA BTICINIO O SIMILAR, INCLUYE:	PZA	66.0000	$843.19	$55,65

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0033

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL IX.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS				$14,733,701.52
	X.- VOZ Y DATOS				
98	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DUCTO CUADRADO EMBISAGRADO 4"X4" (101.6X101.5 mm) USO GENERAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	10,500.0000	$489.26	$5,137,230.00
99	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 21 MM, COLOCADA EN FORMA APARENTE EN LOSA DEL DUCTO BAJO ANDEN. PARA SERVICIO DE RED DE DATOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	663.6800	$79.17	$52,543.5
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 16 MM, COLOCADA EN FORMA APARENTE EN LOSA	ML	438.7800	$56.86	$24,949.0

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0034

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MM, COLOCADA EN FORMA APARENTE EN LOSA DEL DUCTO BAJO ANDEN. PARA SERVICIO DE RED DE DATOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT METÁLICA GALVANIZADA PARED GRUESA DE 13 MM, COLOCADA EN FORMA APARENTE EN LOSA DEL DUCTO BAJO ANDEN. PARA SERVICIO DE RED DE DATOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	1,329.0800	$45.02	$59,835.18
102	SALIDA ELÉCTRICA PARA TIMBRE QUE OPERA EL SEÑALAMIENTO LUMINOSO DE DISCAPACITADOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	64.0000	$5,125.67	$328,042.88
03	SALIDA ELÉCTRICA PARA BOTONERA DE OPERADOR PARA RESTABLECIMIENTO DE SEÑALAMIENTO LUMINOSO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN	PZA	64.0000	$1,036.74	$66,351.3

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0035

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
104	SALIDA ELÉCTRICA PARA TORRETA LUMINOSA, INCLUYE: TORRETA LUMINOSA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	64.0000	$1,696.30	$108,563.20
105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, INCLUYE: TUBO DE CONCRETO PARA REGISTRO DE 20 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, POR 0.90 M DE LONGITUD, VARILLA PUESTA A TIERRA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	96.0000	$1,454.42	$139,624.32
	TOTAL X.- VOZ Y DATOS				**$5,917,139.5**
	XI.- SISTEMA DE PARARAYOS				
106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TRENZADO DE 28 HILOS FABRICACION ESPECIAL PARA SISTEMAS DE PARARRAYOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	3,192.9600	$176.99	$565,121.9
107	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA DE PARARRAYOS CON ADAPTADOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	PZA	256.0000	$1,140.38	$291,937.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0036

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
108	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR DE PRUEBA . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$371.62	$23,783.6
109	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PESADO DE 25 mm DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	166.4000	$25.10	$4,176.6
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 90° x 25 mm DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$38.71	$2,477.
111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: TUBO DE CONCRETO PARA REGISTRO DE 20 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, POR 0.90 m DE LONGITUD, VARILLA PUESTA A TIERRA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$1,454.42	$93,082.
	TOTAL XI.- SISTEMA DE PARARAYOS				$980,57

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0037

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	XII.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL ESTACIÓN				
112	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA LETRERO ENTRADA DE 3.00 X 0.50 M. LUMINOSO TIPO A, LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES; LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$10,279.34	$657,877.76
113	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PLANO DE SISTEMA DE 1.15X 0.70 M., TIPO F, LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	128.0000	$2,765.04	$353,925.12
114	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PLANO DEL BARRIO DE 1.15X 0.70 M., TIPO G LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	160.0000	$2,765.04	$442,406.4
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA ANUNCIO EXTERIOR LATERAL DE 2.50X 0.50 M. TIPO B LOS REQUERIMIENTOS DE	PZA	128.0000	$5,911.12	$756,623.3

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0038

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	2.50X 0.50 M. TIPO B LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
116	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA ANUNCIO EXTERIOR ACCESO BUS DE 0.90 X 0.25 M. TIPO C LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	192.0000	$1,441.73	$276,812.
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA BANDERAS DE 0.40 X 0.60 M., TIPO E LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	640.0000	$819.90	$524,736
118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA LETRERÓ NOMBRE ESTACION DE 1.50 X 0.18 M. TIPO R LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA	PZA	192.0000	$2,765.04	$530,88

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0039

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DGPE P.U.O.T.				
119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA LEYENDA DE EXCLUSIVO DE 2.00 X 0.20 M., TIPO D LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	128.0000	$5,397.21	$690,842.88
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PIZARRON INSTITUCIONAL DE 1.50 X 0.90 M. TIPO P LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$4,231.41	$135,405.1
121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE PUERTA DE CORTESIA DE 0.40 X 0.25 M. TIPO M LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$586.08	$37,637.
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PROHIBIDO FUMAR, DE 0.18 X 0.18 M. TIPO L LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS	PZA	96.0000	$421.06	$40,421.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0040

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PROHIBIDO ENTRAR CON ALIMENTOS, DE 0.18 X 0.18 M. TIPO K LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	96.0000	$421.06	$40,421.76
124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE SALIDA, DE 0.80 X 0.18 M. TIPO N/N1, LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	192.0000	$1,480.27	$284,211.84
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL DE PROTECCION CIVIL, DE 0.35 X 0.40 M. TIPO H LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	96.0000	$692.14	$66,445.4

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0041

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA RUTA DE EVACUACION, DE 0.40 X 0.18 M. TIPO J LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	96.0000	$639.47	$61,389.12
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA EXTINTOR DE 0.40 X 0.20 M., TIPO O LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$575.23	$36,814.72
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA BAÑO HOMBRES DE 0.20 X 0.20 M., TIPO V LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$343.97	$11,007.04
129	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA BAÑO MUJERES DE 0.20 X 0.20 M., TIPO W LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER	PZA	32.0000	$343.97	$11,007.04

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0642

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 días naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERAN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SOLO PERSONAL AUTORIZADO DE 0.40 X 0.20 M., TIPO X LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$498.15	$31,881.60
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PLANO DE RED DE SISTEMA DE 0.80 X 1.15 M., TIPO Z LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$2,819.21	$180,429.44
132	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA DE POLIMERO DE 0.20 X 0.20 M. CON DOS GUIA TACTIL 5 CM. DE ANCHO Y 4.5 CM. DE PROFUNDIDAD, LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	ML	3,680.0000	$565.88	$2,082,438.4

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0043

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BRONCE VACIADO DE 0.25 X 0.25 M. EN ALTO RELIEVE, PARA DESCAPASITADOS. LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO . INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	448.0000	$1,898.87	$850,693.
134	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE DE 0.25 X 0.25 M. EN ALTO RELIEVE, PARA DISCAPASITADOS. LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO . INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.0000	$2,063.92	$132,090
	TOTAL XII.- SEÑALIZACIÓN VERTICAL ESTACIÓN				$8,236,406
	XIII.- AREA DE SERVICIOS				
135	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE TAMBOR, CON MARCO A BASE DE SOLERA DE 101x13 MM ANCLADA AL MURO CON 6 VARILLAS DEL # 3, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 25x3MM, TABLERO DE PERFIL OR ROLADO EN FRÍO 38x2.8MMx2.95KG/M, LÁMINA CAL. 14 COMO CUBIERTA, RELLENO DE POLIESTIRENO. PRIMARIO DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PANTONE 877-C, ACABADO EN PINTURA ALQUIDÁLICA EPÓXICA COLOR 877-C Y ESMALTE TRANSPARENTE PARA DAR BRILLO Y PROTECCIÓN. CERRADURA DE DOBLE MANIJA, DOBLE ACCIÓN CON RESBALÓN GIRATORIO DE RODILLO Y JALADERA POR AMBOS LADOS. 1.05 x 2.10 M EN SANITARIO PARA DISCAPACITADOS	PZA	33.0000	$6,453.40	$212,96

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0044

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	2.10 M EN SANITARIO PARA DISCAPACITADOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
136	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE TAMBOR, CON MARCO A BASE DE SOLERA DE 101x13 MM ANCLADA AL MURO CON 6 VARILLAS DEL # 3, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 25x3MM, TABLERO DE PERFIL OR ROLADO EN FRÍO 38x2.8MMx2.95KG/M, LÁMINA CAL. 14 COMO CUBIERTA, RELLENO DE POLIESTIRENO. PRIMARIO DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PANTONE 877-C, ACABADO EN PINTURA ALQUIDÁLICA EPÓXICA COLOR 877-C Y ESMALTE TRANSPARENTE PARA DAR BRILLO Y PROTECCIÓN. CERRADURA DE DOBLE MANIJA, DOBLE ACCIÓN CON RESBALÓN GIRATORIO DE RODILLO Y JALADERA POR AMBOS LADOS. 0.90 x 2.10 M EN SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	107.0000	$6,244.39	$668,149.73
137	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA DE TAMBOR, CON MARCO A BASE DE SOLERA DE 101x13 MM ANCLADA AL MURO CON 6 VARILLAS DEL # 3, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 25x3MM, TABLERO DE PERFIL OR ROLADO EN FRÍO 38x2.8MMx2.95KG/M, LÁMINA CAL. 14 COMO CUBIERTA, RELLENO DE POLIESTIRENO. PRIMARIO DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PANTONE 877-C, ACABADO EN PINTURA ALQUIDÁLICA EPÓXICA COLOR 877-C Y ESMALTE TRANSPARENTE PARA DAR BRILLO Y	PZA	33.0000	$6,083.33	$200,749.89

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0045

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 días naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PROTECCIÓN. CERRADURA DE DOBLE MANIJA, DOBLE ACCIÓN CON RESBALÓN GIRATORIO DE RODILLO Y JALADERA POR AMBOS LADOS. 0.60 x 2.10 M EN SERVICIOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
138	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA LOUVER DE 1.20 x 0.50 M. CON REJILLAS LOUVER DE LÁMINA LISA ROLADA EN FRÍO CAL. 14 PARA HOJAS TIPO "Z". MARCO A BASE DE PERFILES OR DE 51MM e=2.8MM. PRIMARIO ANTICORROSIVO Y ACABADO CON PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PANTONE 877C Y ESMALTE TRANSPARENTE PARA BRILLO Y PROTECCIÓN. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	264.0000	$5,626.46	$1,485,385.
139	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AGUA CON TUBO DE COBRE DE 19 mm. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD, PROMEDIO DE 10 m. PROM. CON VÁLVULA DE INSERCION, Y COMPUERTA INCLUYE: MEDIDOR, TUBERIA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	66.0000	$3,331.61	$219,88

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

0046

Cliente:	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		
Concurso No.	SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09	Fecha:	07/01/2010
Obra:	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA	Duración:	396 días naturales
		Inició Obra:	01/01/2010
		Fin Obra:	31/01/2011
Lugar:	EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal		

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
140	FABRICACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO DE 80 X 80 X 60 cm. CON MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA DE ALUMINIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	66.0000	$3,653.56	$241,134.96
141	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA PARA DISCAPACITADOS MOD. B-68616 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	33.0000	$1,897.60	$62,620.80
142	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC CON LAVABO INTEGRADO TIPO MONOPLACA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑO INCLUYE: INSTALACION, HIDRAULICA Y SANITARIA, FLUXOMETRO, TUBO DE COBRE, TUBO DE PVC DE 102 mm. DE 50.8 mm., PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TUBO DE Fo.Fo 10 cm. PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	66.0000	$23,116.38	$1,525,681.08
143	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLOGICO SIN AGUA FABRICADO EN CERAMICA COLOR BLANCO, CON DIMENSIONES DE 60 X 40 X 38 CMS. EN BAÑO - INCLUYE - TRAMPA Y	PZA	33.0000	$7,589.84	$250,464.7

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0047

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	COLADERA DE ACERO INOXIDABLE, SISTEMA ODOURSTOP CON FILTRO DE LATEX NATURAL, INSTALACION SANITARIA, TUBO DE PVC DE 102 mm. Y DE 50.8 mm., PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TUBO DE Fo.Fo 10 cm. PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
144	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA EN BAÑO, INCLUYE: INSTALACION, HIDRAULICA Y SANITARIA, TUBO DE COBRE, TUBO DE PVC DE 102 mm. DE 50.8 mm., PIEZAS ESPECIALES DE PVC, TUBO DE Fo.Fo 10 cm. PIEZAS ESPECIALES DE Fo.Fo., JUEGO DE LAVES MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	33.0000	$3,076.48	$101,52
145	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPOL COLADERA DE BOTE DE PVC PARA PISO DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	99.0000	$135.79	$13,4
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESION HIDRONEUMATICO TIPO SIMPLEX COMPUESTO POR BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 1 HP GIRADO A 3500 rpm. 1/60/115 PARA UN GASTO 2.02 lps CONTRA UNA CARGA DE 25 mca. Y TANQUE	PZA	33.0000	$9,020.38	$297,6

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0048

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DE ALMACENAMIENTO DE 25 GAL. LOQUE MANTIENE UNA BOMBA ARRANCADA INCLUYE: INSTALACION, HIDRAULICA Y SANITARIA, TANQUE HORIZONTAL DE 700 LITROS LINEA DE ALTA CALIDAD CAPA EXTERIOR NEGRA, Y UNA CAPA INTERIOR DE COLOR AZUL CLARO , MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
147	SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO HORIZONTAL CAPACIDAD 700 LTS. INCLUYE: BASE DE CONCRETO PARA MONTAJE DEL TINACO, INSTALACION, HIDRAULICA Y SANITARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	33.0000	$2,158.09	$71,216.9
	TOTAL XIII.- AREA DE SERVICIOS				$5,350,891.(
	XIV.- OBRA COMPLEMENTARIA				
148	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA RECUPERACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE; REMOCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, A LA PROFUNDIDAD, ANCHO Y SECCIÓN REQUERIDA POR EL PROYECTO, CON EL FIN DE RECICLAR EL MATERIAL. EL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO SE ENVIARA AL TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE.. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS HASTA EL SITIO DE ALMACENAJE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	6,798.7500	$571.96	$3,888,613.(
149	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS	M3	68.0100	$582.04	$39,584

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0049

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MECANICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
150	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	12,435.2600	$429.37	$5,339,327.9
151	ESCARIFICACION Y COMPACTACIÓN EN FONDO DE EXCAVACION EN CAJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, EN UN ESPESOR DE 15 CM Y RECOMPACTACION DEL TERRENO AL 90% DETERMINADO POR LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE AGUA, PARA HOMOGENIZAR LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE,LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	3,272.6200	$171.64	$561,712.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0050

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
152	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONTROLADA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% SEGÚN PRUEBA AASHTO (T-180), T.M.A. 38mm. INCLUYE AGUA, PARA HOMOGENIZAR LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, TIEMPOS MUERTOS, BAJOS RENDIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	8,181.1500	$364.52	$2,982,192
153	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS, Ó CAJAS DE AGUA POTABLE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINSTRO DE LOS MATERIALES COMO CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, TABIQUE, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZAS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, DEMOLICION Y EXCAVACION PARA PERMITIR SU REMOCION, RETIRO Y RECOLOCACIÓN DEL BROCAL Y LAS TAPAS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	PZA	128.0000	$5,052.48	$646,717
154	ANILLO PERIMETRAL DE CONCRETO DE 20 CM DE ANCHO, PARA AISLAR POZOS DE VISITA, REGISTROS, REJILLAS DE PISO, DEL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL PAVIMENTO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINSTRO DE LOS MATERIALES COMO CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES	PZA	128.0000	$1,326.65	$169,81

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0051

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 días naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.				
155	JUNTA AISLANTE DE CARTÓN ASFALTADO CELOTEX O SIMILAR EN ANILLOS PERIMETRALES DE CONCRETO DE 20 CM DE ANCHO, EN POZOS DE VISITA, REGISTROS, CAJAS DE A.P., REJILLAS DE PISO, PARA ABSORBER LOS MOVIMIENTOS DEL ELEMENTO Y DEL PAVIMENTO, Y UNA VEZ COLADA LA CARPETA HIDRÁULICA, SE ASERRARÁ LA JUNTA Y SE LE DARÁ EL TRATAMIENTO DE JUNTA DE EXPANSIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINSTRO DE LOS MATERIALES COMO CELOTEX, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZAS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	PZA	128.0000	$121.98	$15,613.44
156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECL-65 ó ECI-65 A RAZÓN DE 0.70 L/M2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	LT	11,820.2300	$20.17	$238,414.0
157	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE LIGA	LT	2,876.1600	$13.79	$39,662.2

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0052

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CON EMULSION CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 A RAZÓN DE 0.70 L/M2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.				
	TOTAL XIV.- OBRA COMPLEMENTARIA				$13,921,648.
	XV.- SUPERFICIE DE RODAMIENTO				
158	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 45 MODULO DE ROTURA, OBTENCION DE RESISTENCIA A 14 DIAS INCLUYE: MATERIALES, VARILLA CORRUGADA DEL # 10 DE 45 CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, VARILLA LISA DEL # 10 DE 45 CM EN PASAJUNTAS, CORTE CON UN ANCHO DE 3 MM Y PROFUNDIDAD DE 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN, SILLETAS, CIMBRAS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y LONGITUDINALES, ASFALTO AHULADO O EMULSIÓN ASFÁLTICA EN JUNTAS DE EXPANSIÓN Y EL SELLADO DE JUNTAS CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE DETALLA, ACABADO INDICADO EN ESPECIFICACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, TIEMPOS MUERTOS, BAJOS RENDIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	8,537.5100	$2,756.18	$23,530,914
159	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO FLUIDO RESISTENCIA MEDIA PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 15 CM. DE ESPESOR PROMEDIO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O	M3	854.3200	$1,670.66	$1,427,27

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0053

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERAN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
160	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA A) DE 0.10 m DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA T.M.A. DE 19 mm COMPACTACIÓN MARSHALL AL 95 % DE SU DMT, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	4,108.8000	$381.08	$1,565,781.5
161	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO SOBRE CARPETA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZARLA A BASE DE LECHADA DE CEMENTO-AGUA EN PROPORCIÓN 5.7 L POR 1 KG DE CEMENTO PÓRTLAND TIPO I, APLICADO EN PROPORCIÓN DE 0.8 L/M2. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	4,108.8000	$6.95	$28,556.
162	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (POLIPROPILENO), TERMOSOLDADA, DE 1 MM DE ESPESOR MÍNIMO, DENSIDAD MÍNIMA DE 0.94 G/CM3, CON CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TALES, QUE GARANTICEN UNA PERMEABILIDAD MENOR A 0.01 L/DÍA/M2 Y UNA TENSIÓN MÍNIMA DE 900 KG/M, ENTRE LA GUARNICIÓN O MURO DEFLECTOR Y LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	5,345.5900	$86.51	$462,446
163	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA	ML	6,853.3200	$24.96	$171,05

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0054

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 dias naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	LONGITUDINAL DE CONSTRUCCION EN ZONA DE TRANSICIÓN DE PAVIMENTOS; PARA SU CONSTRUCCIÓN SE DEBERÁN HACER RANURAS CON UN ANCHO DE 13 MM Y UNA PROFUNDIDAD DE 30 MM, ENTRE LAS ESTRUCTURAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO FLEXIBLE, QUE ESTE EN CONTACTO CON LA LOSA DE CONCRETO. SE DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA ALINEACIÓN DE LA JUNTA LONGITUDINAL. INCLUYE: LIMPIEZA, ASERRADO, RELLENO Y SELLO DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
164	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BLOQUES SOLIDÓ EXTRUIDO PARA CONFINAMIENTO DE CARRIL EXCLUSIVO DE 1.80 X 0.15 X 0.10 M., FABRICADO DE PLÁSTICO SOLIDÓ CON UNA RESISTENCIA " UV " Y A LA COMPRESIÓN HASTA 10,000 KG. DE COLOR AMARILLO TRANSITO CON UNA SEPARACIÓN DE 1.80 M. ENTRE UNO Y OTRO INCLUYE: PELICULA REFLEJANTE EN UN EXTREMO Y ROTULADOS CON EL LOGOTIPO Y NOMBRE DE METROBUS EN RELIEVE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1,922.0000	$1,279.53	$2,459,256.66
165	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA CON PLÁSTICO ESTABILIZADOR DE 10X10X1.9 CM CON REFLEJANTE AMARILLO DE UNA CARA EN 43 ESFERAS REFLEJANTES DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y REFLEXION, CON TRES RANURAS, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADHESIVOS, FIJACION, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	6,856.0000	$66.37	$455,032.72

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0055

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. P.U.O.T.				
	TOTAL XV.- SUPERFICIE DE RODAMIENTO				**$30,100,325.46**
	XVI.-VARIOS				
166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO DE 6 mm DE ESPESOR DE FABRICACION NACIONAL INCLUYE: MARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	62.0000	$940.58	$58,315.96
167	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE 4.5 KG DE CAPACIDAD, CON EXTINGUIDOR A, B, C, INCLUYE: GABINETE A BASE DE LÁMINA TROQUELADA CAL. 16 CON VIDRIO MEDIO DOBLE (3 MM) TRANSPARENTE DE DIMENSIONES 70 x 25 x 21 cm, HABILITADO, MONTAJE, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	62.0000	$583.93	$36,203.66
168	RENTA DE INMUEBLES (TRES) PARA RESIDENCIA DE OBRA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; UNA SUPERFICIE MINIMA DE 70 M2 CADA UNO, CON PAGO DE SERVICIOS DE; TELEFONIA, INTERNET, LUZ, AGUA, PREDIAL PERSONAL DE SECRETARIADO, MENSAJERÍA Y VIGILANCIA PARA 3 DEPARTAMENTOS DE OBRA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; SECRETARIAS, MENSAJEROS, VIGILANTES CON TURNOS ROLADOS DE CADA 24 HRS., EL MATERIAL	MES	45.0000	$57,814.65	$2,601,659.2

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

C056

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	LABORAL NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE OFICINA, MENSAJERÍA Y VIGILANCIA, PAPELERÍA, ASÍ COMO LA EXPERIENCIA LABORAL NECESARIA A INDICACIONES DE LA D.G.P.E. HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA P.U.O.T.				
169 A)	A) SECRETARIA	MES	45.0000	$25,530.95	$1,148,892.75
169 B)	B) MENSAJERO	MES	45.0000	$16,121.30	$725,458.50
169 C)	C) VIGILANCIA	MES	90.0000	$16,121.30	$1,450,917.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA LOS 3 DEPARTAMENTOS DE OBRA, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA CON RECUPERACIÓN A LA CONTRATISTA, A INDICACIONES DE LA D.G.P.E. P.U.O.T.				
170 A)	A) ESCRITORIOS PARA SECRETARIA	PZA	3.0000	$3,350.45	$10,051.3
170 B)	B) SILLAS SECRETARIALES	PZA	9.0000	$363.08	$3,267.7
170 C)	C) ESCRITORIOS EJECUTIVOS	PZA	7.0000	$4,132.49	$28,927.4
170 D)	D) SILLONES EJECUTIVOS	PZA	7.0000	$2,791.85	$19,542.9
170 E)	E) CREDENZAS	PZA	3.0000	$2,485.75	$7,457.2
170 F)	F) LIBREROS	PZA	3.0000	$1,953.97	$5,861.9
170 G)	G) MESAS DE TRABAJO DE 2.1 X 1.50MTS	PZA	9.0000	$1,052.22	$9,469.9
170 H)	H) SILLAS	PZA	60.0000	$389.89	$23,393.4
170 I)	I) EXTINTORES ABC	PZA	6.0000	$578.15	$3,468.9
170 K)	K) PORTAPAPELES	PZA	10.0000	$55.74	$557.4
170 L)	L) MUEBLE PARA MULTIFUNCIONAL	PZA	7.0000	$892.63	$6,248.4
'0 M)	M) RECOLECTORES DE BASURA	PZA	18.0000	$38.98	$701.(
170 N)	N) ARCHIVEROS 1.50 X 2.10 O SIMILAR	PZA	7.0000	$3,350.45	$23,453.
170 O)	O) PLOTER LASER CON ROLLOS DE PAPEL BOND Y	PZA	4.0000	$59,822.75	$239,291.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0057

Concurso No.: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ALBANENE(CARTUCHOS COLOR Y NEGRO)				
170 P)	P) ESTANTES 1.5X2.1 MTS O SIMILAR	PZA	7.0000	$1,315.09	$9,205.63
170 Q)	Q) PLANEROS	PZA	18.0000	$229.97	$4,139.46
170 R)	R) GUILLOTINA PARA PAPEL	PZA	3.0000	$613.33	$1,839.99
170 S)	S) VENTILADORES	PZA	6.0000	$319.91	$1,919.46
171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; MONITOR PANTALLA LCD PLANA DE 24 INCH., TECLADO, MOUSE, TARJETA DE RED INALÁMBRICA, BOCINAS; CPU CON CAPACIDAD MINIMA DE 180 GB, QUEMADOR DE CD, PROTECCIÓN NO-BREAKE CON UNA DURACIÓN DE 25 MIN.SU INSTALACIÓN A RED, ASI COMO SU CABLEADO NECESARIO, RECEPTÁCULOS, LA INSTALACIÓN DE TODOS SOFTWARE NECESARIO PARA SU CARRECTA EJECUCIÓN A INDICACIONES DE LA D.G.P.E. DURANTE TODO EL PROCESO DE OBRA CON RECUPERACIÓN A LA CONTRATISTA.	PZA	7.0000	$2,858.88	$20,012.1
172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPRESORA LASER (MULTIFUNCIONAL; FAX, COPIADORA, SCANER), EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; CARTUCHOS (COLOR Y NEGRO), LA INSTALACIÓN DE TODO SOFTWARE NECESARIOS PARA SU CARRECTA EJECUCIÓN A INDICACIONES DE LA D.G.P.E. DURANTE TODO EL PROCESO DE OBRA CON RECUPERACIÓN A LA CONTRATISTA.	PZA	14.0000	$199.97	$2,799.5
173	SUMINISTRO DE MEMORIAS USB CON CAPACIDAD DE 5 GB, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE; LA ENTREGA DE MEMORIAS USB A LA DEPENDENCIA DURANTE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LA OBRA P.U.O.T. DURANTE TODO EL PROCESO DE OBRA CON RECUPERACIÓN A LA CONTRATISTA.				
	TOTAL XVI.-VARIOS				**$6,647,506.**
	TOTAL ESTACIONES				**$413,893,419.**
	RAMPAS EN PUENTES PEATONALES				
	I.- PRELIMINARES				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0059

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
1	CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO CON DISCO CON UN ESPESOR DE 7 A 10 CM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE AGUA PUESTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DISCO DE CORTE LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	1,221.0000	$15.82	$19,316.22
2	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	157.2000	$513.44	$80,712.7
3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	39.3000	$582.04	$22,874.1
	TOTAL I.- PRELIMINARES				$122,903.
	II.- CIMENTACION				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

0059

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
4	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	603.4000	$429.37	$259,081.8
5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (PARA RECIBIR ZAPATAS) INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	511.5000	$115.55	$59,103
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL f'c = 300 Kg./cm2 TIPO I EN CIMENTACIÓN, CUALQUIER ELEMENTO, T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO EN PLANTA INCLUYE: ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA, DESIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA	M3	175.6500	$9,021.60	$1,584,64

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0060

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	133.1200	$339.38	$45,178.27
	TOTAL II.- CIMENTACION				**$1,948,008.00**
	III.- ESTRUCTURA METÁLICA				
	ESTRUCTURA METÁLICA A BASE TUBERÍA, OC CED. 40, PLACAS, VIGAS IR, CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES . INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE				
8	PARA COLUMNAS A BASE DE ELEMENTOS TUBULARES OC DE 10" Y 18" CED. 40	KG	18,155.4700	$61.80	$1,122,008.0
9	ESTRUCTURACIÓN DE CUERPO PRINCIPAL A BASE DE VIGAS IR DE 6", 10" , 12" Y TUBULARES OC DE 2 1/2"	KG	189,431.2900	$33.46	$6,338,370.9
10	PLACAS DE APOYO DE 3/4" PARA COLUMNAS	KG	6,397.1800	$50.95	$325,936.3

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0061

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	INCLUYE ANCLAS				
11	ESTRUCTURACION DE BARANDALES A BASE DE PLACA DE 3/8"	KG	3,967.3100	$36.51	$144,846.49
12	PROTECCION EN BARANDALES A BASE DE TUBULARES OC DE 1/2"	KG	29,070.4000	$50.51	$1,468,345.90
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSACERO SECCION 4 CAL. 20, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	M2	1,924.8500	$373.79	$719,489.68
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO ESTRUCTURAL f'c = 300 Kg./cm2 TIPO I EN ESTRUCTURA, DE 7 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON ACERO DEL No.3 @ 20,CUALQUIER ELEMENTO. ACABADO RAYADO S.M.A. T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO EN PLANTA INCLUYE: BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M3	118.8000	$4,768.16	$566,457.41
	TOTAL III.- ESTRUCTURA METÁLICA				**$10,685,454.81**
	IV.- ESTRUCTURA DE CONCRETO				
15	HECHURA DE CANAL DREN, DE 10 X 3 cm. ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO	ML	2,080.9200	$91.89	$191,215.74

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0062

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL IV.- ESTRUCTURA DE CONCRETO				$191,215.7
	TOTAL RAMPAS EN PUENTES PEATONALES				$12,947,581.7
	CARRIL CONFINADO Y VIALIDAD COINCIDENTE				
	I.- PODAS Y RETIRO DE ARBOLES				
1	PODA DE ÁRBOLES DE CUALQUIER DIÁMETRO Y ALTURA QUE PUDIERAN INTERFERIR CON LA CONSTRUCCIÓN, INCLUYE: CORTE SELECTIVO DE RAMAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	582.0000	$1,231.48	$716,721.3
2	EXTRACCION DE TOCONES DE CUALQUIER DIÁMETRO, INCLUYE: RETIRO DEL TOCON, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, TRANSPORTE AL TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE INCLUYENDO 1er. km y kms. SUBSECUENTES, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	50.0000	$3,389.89	$169,494.
	TOTAL I.- PODAS Y RETIRO DE ARBOLES				$886,215
	II.- SEÑALAMIENTO PROVISIONAL				
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PARA PROTECCION EN DESVÍOS DE [illegible]	PZA	164.0000	$87,181.06	$14,297,693

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0063

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	152 X 366 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD (FONDO NARANJA) Y LA LEYENDA Y EL FILETE EN BLANCO, TINTA TRANSPARENTE EN SERIGRAFIA O PELICULA ALTA INTENSIDAD, SOBRE POSTE TIPO BANDERA DE TUBO GALVANIZADO CED. 40, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,EL ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2, ANCLAS DE 3/4", TORNILLERÍA, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID - 2A SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD (FONDO NARANJA) Y LA LEYENDA Y EL FILETE EN BLANCO, TINTA TRANSPARENTE EN SERIGRAFIA O PELICULA ALTA INTENSIDAD SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R-3 , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	154.0000	$3,638.89	$560,389.
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE ALTA	PZA	77.0000	$3,638.89	$280,19

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0064

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CAL. 16, CON ACABADO REFLEJANTE ALTA INTENSIDAD (FONDO NARANJA) Y LA LEYENDA Y EL FILETE EN BLANCO, TINTA TRANSPARENTE EN SERIGRAFIA O PELICULA ALTA INTENSIDAD, SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE PO-7 , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL II.- SEÑALAMIENTO PROVISIONAL				$15,138,277.43
	III.- OBRAS INDUCIDAS				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD-PARA DRENAJE, CORRUGADA EXTERIOR E INTERIOR LISO TIPO "S" NORMA NMX-E-2229-1999-SCFI, CON SISTEMA DE ACOPLAMIENTO ESPIGA CAMPANA, CONSTRUIDA EN LINEA CON CLASIFICACION POR LA CNA NOM.-001-CNA-1995.				
6	DIAMETRO 0.20 m. (8" D.I.)	ML	1,193.0000	$527.33	$629,104.69
7	12" DE DIAMETRO	ML	16,105.0000	$390.24	$6,284,815.20
8	CONSTRUCCIÓN POZOS DE VISITA, SOBRE TUBOS DE 30 A 91 CM DE DIÁMETRO CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR COLOCADO A TIZÓN, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PULIDO DE CEMENTO, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA SOBRE TUBO, PROFUNDIDAD HASTA 3.50 m. A RASANTE HIDRÁULICO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FO.FO., PARA TRANSITO DE CONTACTO, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES,	PZA	330.0000	$15,521.17	$5,121,986.10

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente:	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		
Concurso No.	SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09	Fecha:	07/01/2010
Obra:	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA	Duración:	396 días naturales
		Inicio Obra:	01/01/2010
		Fin Obra:	31/01/2011
Lugar:	EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal		

0065

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y LIMPIEZA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.				
	CONSTRUCCIÓN POZOS DE VISITA, SOBRE TUBOS DE 30 A 91 CM DE DIÁMETRO CON MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 28 CM DE ESPESOR COLOCADO A TIZÓN, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, PULIDO DE CEMENTO, DESPLANTE DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA SOBRE TUBO, PROFUNDIDAD DE 3.51 HASTA 5.00 m. A RASANTE HIDRÁULICO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESCALONES, BROCAL Y TAPA DE FO.FO., PARA TRANSITO DE CONTACTO, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, CONSTRUCCIÓN DE MEDIAS CAÑAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y LIMPIEZA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.	PZA	65.0000	$16,795.67	$1,091,718.55
10	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA REJILLA DE PISO DE FoFo DE 65X85 CM, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA Y LIMPIEZA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.	PZA	795.0000	$7,097.25	$5,642,313.7

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0666

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.A.D.), RD-17 PRESION DE TRABAJO = 7.0 Kg/cm, DE:				
11	3" DE DIAMETRO	ML	560.0000	$127.09	$71,170.40
12	4" DE DIAMETRO	ML	500.0000	$158.34	$79,170.00
13	6" DE DIAMETRO	ML	1,750.0000	$280.73	$491,277.50
14	12" DE DIAMETRO	ML	2,000.0000	$390.24	$780,480.00
	TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CEDULA 40, GRADO "B", SIN COSTURA, DE:				
.5	12" DE DIAMETRO	ML	750.0000	$4,160.60	$3,120,450.00
16	20" DE DIAMETRO	ML	1,300.0000	$13,604.70	$17,686,110.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES , SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA O NIVEL Y CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, TRAZO, CORTES, DESCALIBRES, SOLDADURA, BISELADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, ALMACENAJE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DEPENDENCIA P.U.O.T.				
17	TE DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 4" x 4"	PZA	4.0000	$1,433.28	$5,733.1
18	TEE DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 6" x 6"	PZA	2.0000	$2,094.63	$4,189.2
19	TEE DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 12" x 12"	PZA	22.0000	$7,957.68	$175,068.9
20	TEE DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 12" x 4"	PZA	1.0000	$6,327.46	$6,327.4
	TEE DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 20" x 20"	PZA	1.0000	$22,761.76	$22,761.7
22	CRUZ DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 4" x 4"	PZA	7.0000	$2,638.64	$18,470.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0067

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
23	CRUZ DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 12" x 12"	PZA	1.0000	$8,855.17	$8,855.17
24	CRUZ DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 12" x 3"	PZA	10.0000	$6,873.65	$68,736.5(
25	CRUZ DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 12" x 6"	PZA	29.0000	$7,362.54	$213,513.6(
26	CRUZ DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 20" x 12"	PZA	4.0000	$20,019.65	$80,078.6
27	TAPA CIEGA DE: 3"	PZA	1.0000	$666.28	$666.2
28	TAPA CIEGA DE: 12"	PZA	13.0000	$1,910.10	$24,831.3
29	TAPA CIEGA DE: 20"	PZA	1.0000	$5,629.58	$5,629.5
30	EMPAQUES DE PLOMO PARA: 3" x 3 1/8"	PZA	21.0000	$586.69	$12,320.4
31	EMPAQUES DE PLOMO PARA: 4" x 4 1/8"	PZA	47.0000	$596.04	$28,013.8
32	EMPAQUES DE PLOMO PARA: 6" x 6 1/8"	PZA	64.0000	$608.07	$38,916.4
33	EMPAQUES DE PLOMO PARA: 12" x 12 1/8"	PZA	219.0000	$932.68	$204,256.9
34	EMPAQUES DE PLOMO PARA: 20" x 20 1/8"	PZA	24.0000	$1,330.84	$31,940.
35	EMPAQUES DE NEOPRENO PARA: 3" x 3 1/8"	PZA	38.0000	$475.19	$18,057.
36	EMPAQUES DE NEOPRENO PARA: 4" x 4 1/8"	PZA	132.0000	$480.53	$63,429.
37	EMPAQUES DE NEOPRENO PARA: 6" x 6 1/8"	PZA	180.0000	$485.87	$87,456

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0068

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
38	TORNILLOS CADMINIZADOS PARA: 3" -5/8" x 2 1/2"	PZA	252.0000	$122.43	$30,852.3
39	TORNILLOS CADMINIZADOS PARA: 4" -5/8" x 3"	PZA	1,600.0000	$126.45	$202,320.0
40	TORNILLOS CADMINIZADOS PARA: 6" -3/4" x 3"	PZA	2,128.0000	$137.13	$291,812.6
41	TORNILLOS CADMINIZADOS PARA: 12" -7/8" x 4"	PZA	2,628.0000	$193.40	$508,255.2
42	TORNILLOS CADMINIZADOS PARA: 20" -1 1/8" x 5"	PZA	480.0000	$232.16	$111,436.8
43	JUNTA GIBAULT: 3"	PZA	2.0000	$611.48	$1,222.
44	JUNTA GIBAULT: 4"	PZA	18.0000	$852.04	$15,336.
45	JUNTA GIBAULT: 6"	PZA	22.0000	$769.14	$16,921.
46	JUNTA GIBAULT: 12"	PZA	11.0000	$1,391.76	$15,309.
47	JUNTA GIBAULT: 20"	PZA	2.0000	$4,076.01	$8,152.
48	EXTREMIDAD DE Fo.Fo : 3" x 400	PZA	2.0000	$917.41	$1,834.
49	EXTREMIDAD DE Fo.Fo : 4" x 400	PZA	18.0000	$1,092.45	$19,664.
50	EXTREMIDAD DE Fo.Fo : 6" x 400	PZA	22.0000	$2,001.38	$44,030.
51	EXTREMIDAD DE Fo.Fo : 12" x 400	PZA	11.0000	$4,398.06	$48,378.
52	EXTREMIDAD DE Fo.Fo : 20" x 500	PZA	2.0000	$7,802.11	$15,604.
53	BRIDA DE ACERO SOLDABLE: 12"	PZA	138.0000	$3,630.26	$500,975.
54	BRIDA DE ACERO SOLDABLE: 20"	PZA	14.0000	$9,389.10	$131,447.
55	BRIDA DE P.A.D. TIPO LONG NECK Y CONTRABRIDA METALICA CLASE 150 PSI (10.5Kg/cm2) DE : 3"	PZA	37.0000	$719.12	$26,607.
56	BRIDA DE P.A.D. TIPO LONG NECK Y CONTRABRIDA METALICA CLASE 150 PSI (10.5Kg/cm2) DE : 4"	PZA	147.0000	$972.99	$143,029.
57	BRIDA DE P.A.D. TIPO LONG NECK Y CONTRABRIDA METALICA CLASE 150 PSI (10.5Kg/cm2) DE : 6"	PZA	180.0000	$1,119.97	$201,594.
58	CODO DE ACERO.(E.S. x E.S.) FABRICADO EN OBRA DE 5 GAJOS 12" x 45°	PZA	68.0000	$15,684.51	$1,066,54
59	CODO DE ACERO.(E.S. x E.S.) FABRICADO EN	PZA	8.0000	$36,815.78	$294,52

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0069

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	OBRA DE 5 GAJOS 20" x 45°				
60	CODO DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 3" x 45°	PZA	88.0000	$878.13	$77,275.44
61	CODO DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 4" x 45°	PZA	78.0000	$1,087.90	$84,856.2(
62	CODO DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 6" x 45°	PZA	12.0000	$1,450.01	$17,400.1:
63	CODO DE Fo.Fo.(E.B. x E.B.) 12" x 45°	PZA	4.0000	$4,170.38	$16,681.5
64	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO: 3"	PZA	19.0000	$3,544.69	$67,349.1
65	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO: 4"	PZA	15.0000	$4,442.57	$66,638.5
66	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO: 6"	PZA	42.0000	$6,238.37	$262,011.5
67	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO: 12"	PZA	46.0000	$26,707.97	$1,228,566.(
68	VALVULA DE COMPUERTA DE VASTAGO FIJO: 20"	PZA	9.0000	$112,068.27	$1,008,614.4
69	CAJA DE VALVULAS TIPO 1-1-B (1.56 x 1.86 x 2.02) DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO Y TAPA	PZA	6.0000	$31,842.32	$191,053.!
70	CAJA DE VALVULAS TIPO 2-2-B (2.26 x 1.56 x 2.25) DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO Y TAPA	PZA	3.0000	$43,019.31	$129,057.
71	CAJA DE VALVULAS TIPO 3-2-A (1.96 x 1.86 x 2.25) DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAMARCO DOBLE Y TAPA	PZA	1.0000	$46,590.69	$46,590

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0070

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
72	CAJA DE VALVULAS TIPO 3-3-A (1.96 x 1.86 x 2.25) DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAMARCO DOBLE, SENCILLO CENTRADO Y TAPA	PZA	2.0000	$46,590.69	$93,181.3
73	CAJA DE VALVULAS TIPO 3-3-A (2.46 x 1.96 x 2.25) DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAMARCO DOBLE, SENCILLO CENTRADO Y TAPA	PZA	2.0000	$52,931.67	$105,863.3
74	CAJA DE VALVULAS TIPO ESPECIAL (3.00 x 2.26 x 2.50) DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO Y TAPA	PZA	1.0000	$65,485.35	$65,485.3
75	CAJA DE VALVULAS TIPO ESPECIAL (3.00 x 2.26 x 2.50) DE CONCRETO ARMADO CON CONTRAMARCO DOBLE Y TAPA	PZA	1.0000	$65,485.35	$65,485.
76	TAPA DE Fo.Fo. TIPO PESADO (130KG) CON LA LEYENDA AGUA POTABLE	PZA	31.0000	$3,358.45	$104,111.
77	CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO CANAL 6"	PZA	21.0000	$2,755.93	$57,874.
78	CONTRAMARCO DOBLE CANAL 6"	PZA	5.0000	$4,061.84	$20,309
79	MOVIMIENTO DE LINEAS DE ALTA TENSION (115 KVA) SOBRE EJE 1 PONIENTE	LOTE	1.0000	$141,527,010.66	$141,527,010
	TOTAL III.- OBRAS INDUCIDAS				**$191,049,126**
	IV.- INSTALACIONES				
80	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RD 21 (4") COLOR NARANJA, UNION A TOPE , A BASE DE TERMOFUSIÓN O TUBOS CONDUIT DE P.V.C. SERVICIO PESADO, INSTALADO A 100 cm. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, MANO DE OBRA, PRUEBAS, PEGAMENTOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ATIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	39,615.2800	$678.44	$26,876,590

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0071

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 días naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
81	CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PARA REJILLA DE TORMENTA DE 0.80 x 0.80 x 1.20 m DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DEL #4 EN AMBOS SENTIDOS Y MUROS DE ESPESOR DE 10 CM, PARA RECIBIR REJILLA PLUVIAL DE PISO DE Fo.Fo. DENOMINACIÓN 80 x 80, INCLUYE: CONEXION DE LA DESCARGA A LA RED MUNICIPAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	542.0000	$4,269.49	$2,314,063.58
82	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CALIBRE 6 AWG DE COBRE SUAVE SOLIDO EN CABLEADO CONCENTRICO CLASE B COMPRIMIDO, AISLADO CON COMPUESTO TERMOFIJO A BASE DE POLIETILENO DE CADENA CRUZADA (XLP) TIPO XHHW PARA OPERAR A 600 V 90° C.	ML	70,531.5700	$29.59	$2,087,029.16
83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE CALIBRE 10 AWG DE COBRE SUAVE TRENZADO COMPACTO CLASE B, CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO TIPO THW-LS PARA OPERAR A 600 V 90° C.	ML	43,560.0000	$18.18	$791,920.8
	TOTAL IV.- INSTALACIONES				$32,069,604.1
	V.- OBRA COMPLEMENTARIA				
84	CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO CON DISCO CON UN ESPESOR DE 7 A 10 CM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE AGUA PUESTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DISCO DE CORTE LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS	ML	65,855.8900	$15.82	$1,041,840.1

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0072

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
85	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA RECUPERACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE; REMOCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, A LA PROFUNDIDAD, ANCHO Y SECCIÓN REQUERIDA POR EL PROYECTO, CON EL FIN DE RECICLAR EL MATERIAL. EL MATERIAL PRODUCTO DEL FRESADO SE ENVIARA AL TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE.. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS HASTA EL SITIO DE ALMACENAJE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	92,836.4200	$571.96	$53,098,718.7
86	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	926.6900	$582.04	$539,370.(
87	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	5,078.9400	$513.44	$2,607,730.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0073

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
88	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	155,998.5700	$429.37	$66,981,106.00
89	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, REGISTROS, Ó CAJAS DE AGUA POTABLE. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINSTRO DE LOS MATERIALES COMO CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, TABIQUE, MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZAS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, DEMOLICION Y EXCAVACION PARA PERMITIR SU REMOCION, RETIRO Y RECOLOCACION DEL BROCAL Y LAS TAPAS, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	PZA	300.0000	$5,052.48	$1,515,744.00
90	ANILLO PERIMETRAL DE CONCRETO DE 20 CM DE ANCHO, PARA AISLAR POZOS DE VISITA, REGISTROS, REJILLAS DE PISO, DEL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL PAVIMENTO. EL PRECIO	PZA	300.0000	$1,326.65	$397,995.00

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0074

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	UNITARIO INCLUYE: EL SUMINSTRO DE LOS MATERIALES COMO CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.				
91	JUNTA AISLANTE DE CARTÓN ASFALTADO CELOTEX O SIMILAR EN ANILLOS PERIMETRALES DE CONCRETO DE 20 CM DE ANCHO, EN POZOS DE VISITA, REGISTROS, CAJAS DE A.P., REJILLAS DE PISO, PARA ABSORBER LOS MOVIMIENTOS DEL ELEMENTO Y DEL PAVIMENTO, Y UNA VEZ COLADA LA CARPETA HIDRÁULICA, SE ASERRARÁ LA JUNTA Y SE LE DARÁ EL TRATAMIENTO DE JUNTA DE EXPANSIÓN. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: EL SUMINSTRO DE LOS MATERIALES COMO CELOTEX, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, CARGAS Y DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS Y MATERIAL PRODUCTO DE LIMPIEZAS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	PZA	300.0000	$121.98	$36,594.00
92	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEMBRANA IMPERMEABLE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (POLIPROPILENO), TERMOSOLDADA, DE 1 MM DE ESPESOR MÍNIMO, DENSIDAD MÍNIMA DE 0.94 G/CM3, CON CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS TALES, QUE GARANTICEN UNA PERMEABILIDAD MENOR A 0.01 L/DÍA/M2 Y UNA TENSIÓN MÍNIMA DE 900 KG/M, ENTRE LA GUARNICIÓN O MURO DEFLECTOR Y LA LOSA DE CONCRETO	M2	43,378.3800	$86.51	$3,752,663.65

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0075

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DEFLECTOR Y LA LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
93	ESCARIFICACION Y COMPACTACION EN FONDO DE EXCAVACION EN CAJA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, EN UN ESPESOR DE 15 CM Y RECOMPACTACION DEL TERRENO AL 90% DETERMINADO POR LA PRUEBA PROCTOR ESTANDAR, INCLUYE AGUA, PARA HOMOGENIZAR LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE,LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	61,222.5400	$171.64	$10,508,236.77
94	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONTROLADA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% SEGÚN PRUEBA AASHTO (T-180), T.M.A. 38mm. INCLUYE AGUA, PARA HOMOGENIZAR LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, TIEMPOS MUERTOS, BAJOS RENDIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	66,194.1300	$364.52	$24,129,084.27
95	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO A 24 HORAS CON UN REVENIMIENTO DE 23 CM. CON UN PESO VOLUMÉTRICO DE 1600 -1920 KG/M3 CON UNA RESISTENCIA MINIMA DE 20KG/CM2	M3	27,104.9000	$1,670.66	$45,283,072.2

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0076

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 45 MODULO DE ROTURA, OBTENCION DE RESISTENCIA A 14 DIAS INCLUYE: MATERIALES, VARILLA CORRUGADA DEL # 10 DE 45 CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, VARILLA LISA DEL # 10 DE 45 CM EN PASAJUNTAS, CORTE CON UN ANCHO DE 3 MM Y PROFUNDIDAD DE 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN, SILLETAS, CIMBRAS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y LONGITUDINALES, ASFALTO AHULADO O EMULSIÓN ASFÁLTICA EN JUNTAS DE EXPANSIÓN Y EL SELLADO DE JUNTAS CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE DETALLA, ACABADO INDICADO EN ESPECIFICACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, TIEMPOS MUERTOS, BAJOS RENDIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	82,758.8200	$2,756.18	$228,098,204.51
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 45 MODULO DE ROTURA; OBTENCION DE RESISTENCIA A 3 DIAS INCLUYE: MATERIALES, VARILLA CORRUGADA DEL # 10 DE 45 CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, VARILLA LISA DEL # 10 DE 45 CM EN PASAJUNTAS, CORTE CON UN ANCHO DE 3 MM Y PROFUNDIDAD DE 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN, SILLETAS, CIMBRAS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y	M3	35,163.0200	$2,972.90	$104,536,142.16

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0077

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	LONGITUDINALES, ASFALTO AHULADO O EMULSIÓN ASFÁLTICA EN JUNTAS DE EXPANSIÓN Y EL SELLADO DE JUNTAS CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE DETALLA, ACABADO INDICADO EN ESPECIFICACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, TIEMPOS MUERTOS, BAJOS RENDIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. LA PRESTADORA DE SERVICIOS DEBERÁ CONSIDERAR EN SUS COSTOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCEROS DONDE SIEMPRE EXISTIRÁ PASO DE VEHÍCULOS Y POR NINGÚN MOTIVO SERÁN CERRADAS EN SU TOTALIDAD LAS CALLES Y AVENIDAS, ADICIONALMENTE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN PREDOMINANTEMENTE EN HORARIO CONTINUO DE VIERNES A LAS 23:00 HRS. HASTA EL LUNES A LAS 05:00 HRS. ES OBLIGACIÓN DE LA PRESTADORA DE SERVICIOS ENTREGAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, UN PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES POR CADA CRUCERO PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.				
99	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECL-65 ó ECI-65 A RAZÓN DE 0.70 L/M2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	LT	98,669.2600	$20.17	$1,990,158
98	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 45 MODULO DE ROTURA OBTENCION DE RESISTENCIA 24 HRS. INCLUYE: MATERIALES, VARILLA CORRUGADA DEL # 10 DE 45 CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, VARILLA LISA	M3	11,448.8900	$3,119.43	$35,714,010

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0078

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DEL # 10 DE 45 CM EN PASAJUNTAS, CORTE CON UN ANCHO DE 3 MM Y PROFUNDIDAD DE 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN, SILLETAS, CIMBRAS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y LONGITUDINALES, ASFALTO AHULADO O EMULSIÓN ASFÁLTICA EN JUNTAS DE EXPANSIÓN Y EL SELLADO DE JUNTAS CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE DETALLA, ACABADO INDICADO EN ESPECIFICACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, TIEMPOS MUERTOS, BAJOS RENDIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. LA PRESTADORA DE SERVICIOS DEBERÁ CONSIDERAR EN SUS COSTOS LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE LOS CRUCEROS DONDE SIEMPRE EXISTIRÁ PASO DE VEHÍCULOS Y POR NINGÚN MOTIVO SERÁN CERRADAS EN SU TOTALIDAD LAS CALLES Y AVENIDAS, ADICIONALMENTE ESTOS TRABAJOS SE REALIZARAN PREDOMINANTEMENTE EN HORARIO CONTINUO DE VIERNES A LAS 23:00 HRS. HASTA EL LUNES A LAS 05:00 HRS. ES OBLIGACIÓN DE LA PRESTADORA DE SERVICIOS ENTREGAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, UN PROGRAMA DETALLADO DE ACTIVIDADES POR CADA CRUCERO PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DEPENDENCIA. P.U.O.T.				
100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-65 A RAZÓN DE 0.70 L/M2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	LT	10,724.0500	$13.79	$147,884

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0079

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
101	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA A) DE 0.10 m DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA T.M.A. DE 19 mm COMPACTACIÓN MARSHALL AL 95 % DE SU DMT, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	35,515.4200	$381.08	$13,534,216.25
102	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARPETA A) DE 0.10 m DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA T.M.A. DE 19 mm COMPACTACIÓN MARSHALL AL 95 % DE SU DMT, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	45,202.4600	$381.08	$17,225,753.46
103	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO SOBRE CARPETA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZARLA A BASE DE LECHADA DE CEMENTO-AGUA EN PROPORCIÓN 5.7 L POR 1 KG DE CEMENTO PÓRTLAND TIPO I, APLICADO EN PROPORCIÓN DE 0.8 L/M2. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	80,717.8800	$6.95	$560,989.27
104	FABRICACIÓN TRANSPORTE Y MONTAJE, MANIOBRAS DE MURO DEFLECTOR PREFABRICADO DE 0.60 x 0.80 x 3.00 M. DE LONGITUD INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1,058.0000	$4,956.93	$5,244,431.94

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. NUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0080

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
105	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA LONGITUDINAL DE CONSTRUCCIÓN EN ZONA DE TRANSICIÓN DE PAVIMENTOS; PARA SU CONSTRUCCIÓN SE DEBERÁN HACER RANURAS CON UN ANCHO DE 13 MM Y UNA PROFUNDIDAD DE 30 MM, ENTRE LAS ESTRUCTURAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTO FLEXIBLE, QUE ESTE EN CONTACTO CON LA LOSA DE CONCRETO. SE DEBERÁ GARANTIZAR LA CORRECTA ALINEACIÓN DE LA JUNTA LONGITUDINAL. INCLUYE: LIMPIEZA, ASERRADO, RELLENO Y SELLO DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	ML	28,412.4600	$24.96	$709,175.00
106	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BLOQUES SOLIDÓ EXTRUIDO PARA CONFINAMIENTO DE CARRIL EXCLUSIVO DE 1.80 X 0.15 X 0.10 M., FABRICADO DE PLÁSTICO SOLIDÓ CON UNA RESISTENCIA " UV " Y A LA COMPRESIÓN HASTA 10,000 KG. DE COLOR AMARILLO TRANSITO CON UNA SEPARACIÓN DE 1.80 M. ENTRE UNO Y OTRO INCLUYE: PELICULA REFLEJANTE EN UN EXTREMO Y ROTULADOS CON EL LOGOTIPO Y NOMBRE DE METROBUS EN RELIEVE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	6,945.0000	$1,279.53	$8,886,335.85
	TOTAL V.- OBRA COMPLEMENTARIA				$626,539,459.47
	VI.- SEÑALIZACION HORIZONTAL				
107	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN LÍNEA DOBLE M -3 BLANCA CON REFLEJANTE DE 10 cm. DE ANCHO, Y 10 C.M. DE SEPARACIÓN INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS	ML	19,350.2100	$64.48	$1,247,701.54

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0081

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
108	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN LÍNEAS DISCONTINUAS M - 4 (DE 10 CM. DE ANCHO CON 2.5 M. DE LONGITUD SEPARADOS ENTRE SI 5.00 M.) INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	ML	45,585.1200	$39.88	$1,817,934
109	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	ML	59,376.7300	$75.28	$4,469,880
110	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN RAYA BLANCA DE 40 cm. DE ANCHO CON REFLEJANTE PARA CRUCE DE PEATONES, M - 9 INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	ML	34,264.9100	$445.91	$15,279,06
111	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN LÍNEA ALTO M - 8 DE AUTOS, DE 60 cm. DE ANCHO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL	ML	8,553.6000	$697.63	$5,967,24

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0082

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
112	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN FLECHA SENCILLA RECTA SENTIDO DE CIRCULACIÓN F28 - M. CON REFLEJANTE Y PINTURA BLANCA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1,260.0000	$2,257.56	$2,844,525.60
113	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN LEYENDA DE CARRIL EXCLUSIVO F 37 - m INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	394.0000	$4,853.05	$1,912,101.70
114	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN FLECHA COMPUESTA RECTA CON CURVA DE VUELTA DERECHA O IZQUIERDA CON REFLEJANTE, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	142.0000	$4,181.49	$593,771.5

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0083

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTÓN UNA CARA REFLEJANTE COLOR AMARILLO TAMAÑO - A DE DIÁMETRO 7 CM. MINIMO Y 10 CM MAXIMO EN PISO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	12,814.0000	$98.49	$1,262,050.8
116	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO (EN PISO) RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 91 X 91 CM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	860.0000	$712.26	$612,543.
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA CON PLÁSTICO ESTABILIZADOR DE 10X10X1.9 CM CON REFLEJANTE AMARILLO DE UNA CARA EN 43 ESFERAS REFLEJANTES DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y REFLEXION CON TRES RANURAS, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADHESIVOS, FIJACION, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. P.U.O.T.	PZA	750.0000	$66.37	$49,777

TOTAL VI.- SEÑALIZACION HORIZONTAL $36,056,60

VII.- SEÑALIZACION VERTICAL (DEFINITIVA)

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0084

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
118	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE(FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R-1 , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	136.0000	$3,892.40	$529,36
119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R-3 , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	102.0000	$3,892.40	$397,02
120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 75X100 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE	PZA	680.0000	$3,892.40	$2,646,8

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0085

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R-30 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
121	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 75X75, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R- 29B SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	102.0000	$3,892.40	$397,024.80
122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 30 X 90 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA,	PZA	136.0000	$6,865.62	$933,724.32

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0086

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE IG - 5 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES,LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMBP.U.O.T.				
123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 75X75, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R- 8 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	34.0000	$3,892.40	$132,341.6
124	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 60 X 180 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID - 2A SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O	PZA	170.0000	$13,477.43	$2,291,16:

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0087

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	INDICACIONES,LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMBP.U.O.T.				
125	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 122 x 305 CM.FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID - 2B SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES,LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMBP.U.O.T.	PZA	170.0000	$82,425.95	$14,012,411.5
126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R-11 ALTURA LIBRE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	136.0000	$3,892.40	$529,366.4

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0088

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
127	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 30 X 180 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID - 2A1 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	34.0000	$7,692.75	$261,553.50
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE GALIBO VARIABLE x 305 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) BANDERA SOBRE POSTE GALVANIZADO CED. 40. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,EL ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2, ANCLAS DE 3/4", TORNILLERÍA, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE DD - 28 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	136.0000	$181,477.86	$24,680,988.96
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 122 X 150 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR	PZA	68.0000	$23,251.32	$1,581,089.76

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0089

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID - 1A SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INDICADORA DE OBSTACULOS DE 40 x 90 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) COLOCADA EN BANDERA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE SOBRE POSTE DE BANDERA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE DD - 20 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	34.0000	$1,795.66	$61,052.44
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE SEÑALIZACION A BASE DE 5 TABLEROS DE 244 x 366 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE MARCO FORMADO POR POSTE DE 12" CED. 60 Y LARGUEROS Y TRAVESAÑOS DE 10" CED. 30, PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, ANCLAS DE 3/4", TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID - 2B1 SEGÚN PROYECTO,	PZA	66.0000	$1,022,360.30	$67,475,779.8

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0090

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
132	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE EXCLUSIVIDAD DE 75 x 75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) COLOCADA EN BANDERA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE SOBRE POSTE DE BANDERA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SIN CLAVE "SOLO MB" SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	150.0000	$3,892.40	$583,860.00
133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE 75 x 75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) COLOCADA EN BANDERA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE SOBRE POSTE DE BANDERA, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$3,892.40	$124,556.80
134	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,	PZA	100.0000	$3,892.40	$389,240.00

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0091

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SIN CLAVE PROHIBIDO CAMBIAR DE VIA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
135	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 366 x 158 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) BANDERA. SOBRE POSTE GALVANIZADO CED. 40. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,EL ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2, ANCLAS DE 3/4", TORNILLERÍA, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID-2B2 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	70.0000	$58,068.58	$4,064,800.6
136	REPOSICION DE LA UNIDAD DE SOPORTE MULTIPLE (USM), INCLUYE DESMANTELAMIENTO DEL ANTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE NUEVA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS HASTA EL SITIO DE ALMACENAJE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	203.0000	$151,645.76	$30,784,089.2
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS TIPO MENSULA (EN CRUCERO DE ESTACION). EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SEMAFORO VEHICULAR Y PEATONAL, CONTROL ELECTRONICO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, HERRAJES, EXCAVACIÓN, RELLENO CON	PZA	93.0000	$61,536.66	$5,722,909.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0092

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, .LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEMAFOROS TIPO POSTE (EN CRUCERO DE ESTACION). EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: SEMAFORO PEATONAL, CONTROL ELECTRONICO, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, HERRAJES, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	31.0000	$38,302.24	$1,187,369.44
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE PROTECCION PARA PEATONES (DD-5) DE 1.30 M DE ALTO X 10.00 M DE LARGO (EN CRUCERO DE ESTACION). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA SMA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA D.GPE. P.U.O.T.	PZA	154.0000	$9,797.56	$1,508,824.24
140	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARDACANTON DE PROTECCION DE 0.80 M DE ALTO X 0.36 MTS DE DIAMETRO (EN CRUCERO DE ESTACION). INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS HASTA EL SITIO DE ALMACENAJE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES	PZA	1,244.0000	$2,112.28	$2,627,676.32

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0093

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DE LA. DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL VII.- SEÑALIZACION VERTICAL (DEFINITIVA)				**$162,923,045.44**
	VIII.- ALBAÑILERIA - JARDINERIA				
141	CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO CON DISCO CON UN ESPESOR DE 7 A 10 CM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE AGUA PUESTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DISCO DE CORTE LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	9,488.2300	$15.82	$150,103.80
142	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	470.2700	$513.44	$241,455.4
143	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A	M3	1,410.6800	$429.37	$605,703.6

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0094

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
144	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	5,202.3300	$339.38	$1,765,566.
145	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL, EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES TALES COMO LA TIERRA VEGETAL, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PARA LA COLOCACION A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE Y LIMPIEZA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	M3	1,449.7100	$486.19	$704,834
146	SUMINISTRO, PLANTADO Y MANTENIMIENTO DE ARBUSTOS, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, COLOCACIÓN, PORCENTAJE DE REPOSICIÓN, ARBOL QUE NO PEGUE SERA RESTITUIDO POR OTRO IGUAL, RELLENO CON	M2	3,346.1000	$560.62	$1,875,89

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0095

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TIERRA VEGETAL, EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 1er. KILOMETRO Y SUBSECUENTES AL TIRO AUTORIZADO POR LA DELEGACION, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 90 DÍAS A PARTIR DE SU PLANTACIÓN.				
147	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE 15x20X50 cm. f'c=200 Kg./cm2 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	ML	26,411.9600	$245.14	$6,474,627.87
148	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE R.N. F'c=150kg/cm2 DE 10cm ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO RALLADO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	38,954.7400	$192.42	$7,495,671.07
149	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES Y RAMPAS PARA ACCESOS DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, R.N. F'c=150kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	1,201.2000	$272.09	$326,834.5
150	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL DE 2.00 A 3.20 M DE ALTURA Y 11 A 15 CM. DE DIAMETRO , INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, COLOCACIÓN, PORCENTAJE DE REPOSICIÓN, ARBOL QUE NO PEGUE SERA RESTITUIDO POR OTRO IGUAL, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, EXCAVACION, RETIRO DE	PZA	3,685.0000	$1,603.19	$5,907,755.1

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0096

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 1er. KILOMETRO Y SUBSECUENTES AL TIRO AUTORIZADO POR LA DELEGACION, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 90 DÍAS A PARTIR DE SU PLANTACIÓN.				
	TOTAL VIII.- ALBAÑILERIA - JARDINERIA				$25,548,443.34
	IX.- VARIOS				
151	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACAS DE RODAMIENTO DE 3/4" PARA OBRAS INDUCIDAS, DRENAJE, ETC., RECUPERACION A FAVOR DEL PRESTADOR DE SERVICIOS, INCLUYE: TOPES DE ANGULO, HABILITADO, ARMADO Y SOLDADURA, LOS MOVIMIENTOS Y REUBICACIONES LAS VECES QUE SEA NECESARIO, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	KG/USO	47,752.2000	$13.63	$650,862.49
152	SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 4" DE DIAMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TORNILLOS CADMINIZADOS, SUJECIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, TRANSPORTE, ACARREOS, SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PEGUE, PRUEBA HIDROSTÁTICA, DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	77.9500	$1,250.33	$97,463.22
153	SUMINISTRO, TENDIDO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO DE 6" DE DIAMETRO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: TORNILLOS CADMINIZADOS, SUJECIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MAQUINARIA, TRANSPORTE, ACARREOS, SOBREACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PEGUE, PRUEBA HIDROSTÁTICA, DESINFECCIÓN CON HIPOCLORITO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO	ML	75.8500	$1,912.85	$145,089.6

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0097

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
154	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DE AGUA CON TUBO DE COBRE DE 19 mm. DE DIÁMETRO CON UNA LONGITUD, PROMEDIO DE 10 m. PROM. CON VÁLVULA DE INSERCION, Y COMPUERTA INCLUYE: MEDIDOR, TUBERIA, CONEXIONES, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	263.0000	$3,331.61	$876,213
155	CONEXION DE DESCARGA DOMICILIARIA A RED DE DRENAJE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	142.0000	$4,878.42	$692,735
156	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO f'c=250 KG/CM2 PARA ENCOFRADO DE TUBERIAS, INCLUYE: CONCRETO F'C=250 KG/CM2, CIMBRA, DESCIMBRA, COLORANTE ROJO E IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	23.4400	$2,136.90	$50,08
157	EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MANUALES O	M3	39,734.1900	$408.15	$16,217,5

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0098

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MECANICOS, EN CUALQUIER ZONA Y CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, TALUDES, AFINE DE TALUDES Y PISO, NIVELACIÓN, EN CASO NECESARIO EL BOMBEO PARA MANTENER SECA LA EXCAVACIÓN LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE SIETE DÍAS A LA SEMANA Y MIENTRAS ESTE ABIERTA LA EXCAVACIÓN, CARCAMO Y CANALES, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.				
158	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA Y/O ACOSTILLAMIENTO CON ARENA A MANO Y/O A MAQUINA , INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES HASTA EL TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	14,194.7600	$293.68	$4,168,717.1
159	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER	M3	26,305.6100	$339.38	$8,927,597.9

REPRESENTANTE LEGAL LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0099

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA DRENAJE, CORRUGADA EXTERIOR E INTERIOR LISO TIPO "S" NORMA NMX-E-2229-1999-SCFI, CON SISTEMA DE ACOPLAMIENTO ESPIGA CAMPANA, CONSTRUIDA EN LINEA CON CLASIFICACION POR LA CNA NOM.-001-CNA-1995.				
,60	DIAMETRO 0.38 m. (15" D.I.)	ML	2,200.0000	$579.95	$1,275,890.0(
161	DIAMETRO 0.45 m. (18" D.I.)	ML	1,650.0000	$996.39	$1,644,043.5(
162	DIAMETRO 0.60 m. (24" D.I.)	ML	1,100.0000	$1,376.47	$1,514,117.0(
163	DIAMETRO 0.76 m. (30" D.I.)	ML	550.0000	$2,370.62	$1,303,841.0(
164	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (P.A.D.), RD-17 PRESION DE TRABAJO = 7.0 Kg/cm, DE 8" DE DIAMETRO, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA O NIVEL Y CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, TRAZO, CORTES, EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, ALMACENAJE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DEPENDENCIA P.U.O.T.	ML	50.0000	$620.45	$31,022.5(
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON, CEDULA 40, GRADO "B", SIN COSTURA, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LOS SIGUIENTES DIAMETROS; EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, A CUALQUIER ALTURA O NIVEL Y CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, TRAZO, CORTES, DESCALIBRES, SOLDADURA, BISELADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, DESPERDICIOS, RETIRO DE				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0100

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 días naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DESPERDICIOS Y PRODUCTO DE LA LIMPIEZA A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, ALMACENAJE, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DEPENDENCIA P.U.O.T.				
165	2" DE DIAMETRO	ML	60.0000	$413.56	$24,813.60
166	3" DE DIAMETRO	ML	70.0000	$687.78	$48,144.60
167	4" DE DIAMETRO	ML	200.0000	$991.48	$198,296.00
168	6" DE DIAMETRO	ML	100.0000	$1,601.81	$160,181.00
169	8" DE DIAMETRO	ML	50.0000	$3,563.35	$178,167.50
170	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLGANTEO DE LÍNEAS DE INSTALACIONES A BASE DE VIGA IPR 12 " DE 38.7KG/ML, ÁNGULOS DE 4"x4"x1/4", ACERO ATIRANTADO DE 1/2" fy=2530 KG/CM2, CON RECUPERACIÓN A FAVOR DEL PRESTADOR DE SERVICIOS INCLUYE: HABILITADO, CORTES, DESCALIBRES, DESPERDICIOS, REUBICACION LAS VECES QUE SEA NECESARIO, RETIRO DE SOBRANTES Y DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DEPENDENCIA, SOLDADURA, ESMERILADO, ELEVACIONES A CUALQUIER NIVEL Y GRADO DE DIFICULTAD, EQUIPO, HERRAMIENTA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	KG/USO	40,570.1000	$20.16	$817,893.22
	TOTAL IX.- VARIOS				$39,022,688.0
	TOTAL CARRIL CONFINADO Y VIALIDAD COINCIDENTE				**$1,129,233,461.7**
	TALLERES Y PATIO DE SERVICIO				
	EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES Y DORMITORIOS				
	OBRAS PRELIMINARES				
1	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA	M3	47.9400	$513.44	$24,614.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0101

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
2	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M3	102.0000	$517.92	$52,827.8
3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	19.2000	$582.04	$11,175.
	TOTAL OBRAS PRELIMINARES				$88,617
	CIMENTACION				
4	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,	M3	351.5700	$429.37	$150,953

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0102

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (PARA RECIBIR ZAPATAS) INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	172.4800	$115.55	$19,930.0
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, LOSAS, COLUMNAS, MUROS, TRABES DE LIGA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 1/2" PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA, DESCIMBRADO, BOMBEO, MATERIALES DE CURADO, ADITIVOS, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO	M3	71.0200	$10,617.78	$754,074.7

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0103

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 dias naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	226.9500	$339.38	$77,022.29
	TOTAL CIMENTACION				$1,001,980.7
	ESTRUCTURA				
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, LOSAS, COLUMNAS, MUROS, TRABES DE LIGA O CUALQUIER OTRO ELEMENTO, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 1/2" PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA, DESCIMBRADO, BOMBEO, MATERIALES DE CURADO, ADITIVOS, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	91.2000	$10,617.78	$968,341.5

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0104

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM. INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
					$968,341.54
	TOTAL ESTRUCTURA				
	MUROS				
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABIQUE ALIGERADO 7x14x28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	539.6200	$211.84	$114,313.10
	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO 300 KG/CM2, ACABADO COMÚN Y DIFERENTES SECCIONES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMÚN, PRUEBAS DE LABORATORIO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
10	K1 DE 15x20 CM ARMADO CON 6 VARS. No. 5 y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	92.7500	$404.18	$37,487
1	K2 DE 15x15 CM ARMADO CON 4 VARS. No. 5 y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	151.0500	$317.53	$47,962
12	K3 DE 10x15 CM ARMADO CON 2 VARS. No. 5 y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS	ML	140.4500	$314.33	$44,147

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0105

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
13	K4 DE 15x30 CM ARMADO CON 8 VARS. No. 5 y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	10.6000	$583.75	$6,187.75
14	APLANADO DE YESO A PLOMO Y REGLA EN PROPORCIÓN 2:3 EN MUROS INTERIORES CON UN ESPESOR NO MAYOR DE 2 CM CON APARIENCIA DE TIROL PLANCHADO. INCLUYE APLICACIÓN PREVIA DE PEGAYESO AL CONCRETO PARA LOGRAR ADHERENCIA, BOQUILLAS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	1,443.5000	$133.26	$192,360.81
15	APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA, PROPORCION 1:5, EN MUROS DE SANITARIOS (ZONAS HUMEDAS), DUCTOS Y CUARTOS DE ASEO, ASI COMO MUROS EXTERIORES Y DE PRETILES.- INCLUYE.	M2	108.4700	$159.37	$17,286.86
16	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR PANTONE 201 C EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	200.0800	$57.66	$11,536.61

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0106

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
17	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO; LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	1,209.7300	$57.03	$68,990.90
	TOTAL MUROS				$540,274.2
	PISOS				
18	FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=250kg/cm2 DE 9 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MEZCLAS, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS (EN SU CASO), VIBRADO, CURADO, NIVELACION, COMPACTADO DE TERRENO NATURAL (EN SU CASO), EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	53.8400	$199.62	$10,747.5
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINÍLICA COLOR GRIS DE 40 x 40 CMS CON JUNTAS PROMEDIO DE 2 MM, COLOR BLANCO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,.	M2	598.1900	$186.86	$111,777.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0107

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 días naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO, COLOR Y MODELO DE LOSETA DE PISO, DE 6.5 CMS DE ANCHO, COLOCADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	436.5000	$19.16	$8,363.3
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERA CRISTAL ANTIDERRAPANTE EN PISOS DE LOSETA VINÍLICA. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	493.2600	$14.51	$7,157.2
	TOTAL PISOS				**$138,045.**
	PLAFONES				
22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, CON TIRANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 @ 90 CMS Y MONTADO SOBRE CANALETAS DE CARGA. INCLUYE AJUSTES, ANDAMIOS, PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y	M2	574.6600	$267.62	$153,790.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0108

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	HORIZONTAL, TERMINADO CON COMPUESTOS PARA JUNTAS REDIMIX Y CINTA DE REFUERZO PERFACINTA, TAQUETES O BALAZO CON PERNO PARA CONCRETO O SUJECION CON ALAMBRON O ARMELLA, ELEVACIONES, RANURAS O PREPARACIONES PARA TODA LA INSTALACION ELECTROMECANICA QUE SE REQUIERA, CORTES, DESPERDICIO, AJUSTES, TRAZO, NIVELACION EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
23	APLANADO DE YESO A PLOMO Y REGLA EN PROPORCIÓN 2:3 EN MUROS INTERIORES CON UN ESPESOR NO MAYOR DE 2 CM CON APARIENCIA DE TIROL PLANCHADO. INCLUYE APLICACIÓN PREVIA DE PEGAYESO AL CONCRETO PARA LOGRAR ADHERENCIA, BOQUILLAS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	574.6600	$133.26	$76,579.
24	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,	M2	574.6600	$57.03	$32,772

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0109

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL PLAFONES				$263,142.56
	CUBIERTAS				
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAFLAN EN AZOTEAS, CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, DE 10x10cm COLOCADO EN ENCUENTRO CON ELEMENTOS VERTICALES. INCLUYE: MEZCLAS, TENDIDO, AGUA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	ML	198.0000	$39.71	$7,862.58
26	IMPERMEABILIZANTE CON MORTER PLAS COLOR ALUMINIO EN AZOTEA SEGÚN PLANO. INCLUYE: HIDROPRIMER EN TODA LA SUPERFICIE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	422.3700	$238.17	$101,018.23
27	ENTORTADO EN AZOTEA CON CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM2, ESPESORES SEGÚN PLANO,	M3	11.7600	$1,753.10	$20,616.4

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

C110

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
28	RELLENO EN AZOTEA CON TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES. ESPESORES VARIABLES SEGÚN PLANO, NCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	78.4200	$363.82	$28,530.76
	TOTAL CUBIERTAS				**$158,028.0**
	CANCELERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL DE LOS ESPESORES ESPECIFICADOS, DIMENSION Y LINEA INDICADA; DISEÑO SEGUN DETALLES CORRESPONDIENTES. INCLUYE: CRISTAL ESPECIFICADO EN PLANOS, ANDAMIOS, PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, ELEVACIONES, TRAZO, COLOCADO A PLOMO, A REVENTON Y A NIVEL, CORTES A 45° A TOPE, AJUSTES, DESPERDICIOS, SUJECIONES Y TORNILLERIA EN GENERAL, PROTECCION DE ALUMINIO, FELPAS, VINILOS, SELLADOR EN CORDON AL EXTERIOR, ESCUADRAS PARA ARMADO, HERRAJES, PIVOTES O BIBELES EN SU CASO, DADOS, VARILLAS DE REFUERZO, PLACAS, TUERCAS, ROLDANAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09 0111

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
29	VENTANA TIPO PERSIANA EN VESTÍBULOS DE 1.50x2.00 M	PZA	2.0000	$2,237.40	$4,474.8
30	VENTANA CON UN MÓDULO FIJO Y UNA VENTILA DE 2.40x1.00 M	PZA	10.0000	$3,052.75	$30,527.5
1	VENTANA CON UN MÓDULO FIJO Y UNA VENTILA DE 1.60x1.00 M	PZA	3.0000	$2,962.16	$8,886.4
32	CANCEL CON UN MÓDULO FIJO Y UNA PERSIANA EN ACCESO DE 3.85x2.50 M	PZA	2.0000	$6,988.36	$13,976.7
33	CANCEL CON UN MÓDULO FIJO Y PUERTA ABATIBLE 2 HOJAS EN ACCESO DE 3.85x2.50 M	PZA	1.0000	$7,887.04	$7,887.0
34	CANCEL FIJO CON LOGOTIPO MB EN BAJORELIEVE EN CRISTAL EN SALA DE DESCANSO DE 3.85x2.50 M	PZA	1.0000	$7,656.43	$7,656.
35	CANCEL FIJO DE 2.40x2.50 M EN SALA DE JUNTAS Y OFICINA	PZA	3.0000	$4,344.74	$13,034.
36	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE ESPESORES ESPECIFICADOS, CON FILOS MUERTOS Y CANTOS PULIDOS, FIJO A MURO MEDIANTE SOPORTES (4 POR ESPEJO). INCLUYE: PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, COLOCADO A PLOMO, A NIVEL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	5.0000	$1,187.48	$5,937

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0112

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TOTAL CANCELERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS				$92,380.59
	HERRERIA				
	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ESCALERAS CON PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO FINAL, CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, Y/O TORNILLERIA DE ACUERDO A PLANOS INCLUYE: ESMERILADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE; SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
37	ALFARDAS METÁLICAS Y MONTANTES IR 203x31.2	ML	57.7700	$1,800.33	$104,005.0
38	BARANDALES METÁLICOS Y PASAMANOS A BASE DE OC21x2.77	PZA	2.0000	$4,400.20	$8,800.4
39	ESCALONES METÁLICOS DE ÁNGULO DE 2", 1.20x0.29 M	ML	19.2000	$1,141.67	$21,920.0
40	ESCALERA DE CARACOL DE 1.52 M DE DIÁMETRO, 1 NIVEL, 3 M DE ALTURA	PZA	1.0000	$17,218.49	$17,218.4
41	VENTILAS DE REJILLA TIPO LOUVER EN SANITARIOS DE 1.50 x 0.50 M, CALIBRE, SECCIÓN Y GEOMETRÍA SEGÚN PLANO	PZA	11.0000	$4,942.56	$54,368.1
	TOTAL HERRERIA				$206,312.1
	CARPINTERIA				
	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE TAMBOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE PINO DE 1a 11/2"x4", BASTIDOR A BASE DE TIRAS DE MADERA DE PINO DE 2"x1", CUBIERTAS DE TRIPLAY DE 1a. DE 6 MM CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR MORADO, CHAPA DE				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0113

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SEGURIDAD Y PICAPORTE CON BOTÓN, BISAGRAS CUADRADAS 3"x3" CON PERNO SUELTO DE CABEZA PLANA SEGÚN PLANO, INCLUYE: TAQUETES EXPANSORES ROSCANTES DE 3/8", SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
42	TIPO P-1 DE 0.90x2.10 M	PZA	17.0000	$7,885.87	$134,059.79
43	TIPO H-1 O P-2 DE 0.75x2.10 M	PZA	2.0000	$7,892.76	$15,785.52
44	PUERTA DE EMERGENCIA DE 0.90 X 2.10 M.	PZA	2.0000	$7,892.76	$15,785.52
	TOTAL CARPINTERIA				$165,630.83
	MUEBLES SANITARIOS				
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON FLUXOMETRO Y ASIENTO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	7.0000	$4,689.62	$32,827.34
46	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A	PZA	2.0000	$5,363.67	$10,727.34

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

C114

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	7.0000	$1,344.61	$9,412.2
48	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE CHORRO FIJO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,028.32	$5,141.6
49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ASEO - TARJA DE 50 X 50 CMS. MARCA Y MODELO SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y	PZA	1.0000	$1,558.15	$1,558.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente:	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		
Concurso No.	SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09 0115	Fecha:	07/01/2010
Obra:	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA	Duración:	396 dias naturales
		Inicio Obra:	01/01/2010
		Fin Obra:	31/01/2011
Lugar:	EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal		

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VERTEDERO DE ASEO - TARJA DE COCINETA DE 55 X 110 CMS. MARCA Y MODELO SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,590.59	$5,181.1
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX MODELO 1342 O SIMILAR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,315.92	$6,579.6
52	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y	PZA	9.0000	$1,427.29	$12,845

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente:	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		
Concurso No.	SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09 0116	Fecha:	07/01/2010
Obra:	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA	Duración: Inicio Obra: Fin Obra:	396 dias naturales 01/01/2010 31/01/2011
Lugar:	EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal		

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
53	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE LLAVE MEZCLADORA CON CUELLO DE GANSO, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	JGO	3.0000	$312.03	$936.09
54	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE LLAVES REGADERA DE CHORRO FIJO, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	JGO	5.0000	$986.51	$4,932.5
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SURTIDOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	8.0000	$595.37	$4,762.9

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0117

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMINISTRADOR DE JABÓN, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	5.0000	$491.48	$2,457.40
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMINISTRADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	5.0000	$604.90	$3,024.50
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR DE MANOS, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER	PZA	5.0000	$6,989.94	$34,949.70

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0118

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	12.0000	$733.82	$8,805.8
60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	5.0000	$173.03	$865.1
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA CON AGARRADERA PARA EMBUTIR, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO	PZA	5.0000	$897.02	$4,485.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0119

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
62	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTATOALLAS MÚLTIPLE, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	5.0000	$1,119.95	$5,599.7
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SUJECIÓN PARA DISCAPACITADOS, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	2.0000	$1,807.39	$3,614.
	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACION DE MESETAS PARA RECIBIR OVALINES SEGÚN PLANO. INCLUYE: EMPOTRES, REFUERZOS, ACCESORIOS METÁLICOS, REPELLADOS, APLANADOS, BOQUILLAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0120

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
64	DIMENSION: 0.80x0.60x0.25m DE PERALTE (1 OVALÍN)	PZA	1.0000	$3,282.29	$3,282.29
65	DIMENSION: 1.60x0.60x0.25m DE PERALTE (1 OVALÍN)	PZA	1.0000	$4,386.65	$4,386.65
66	DIMENSION: 1.80x0.60x0.25m DE PERALTE (2 OVALINES)	PZA	1.0000	$4,589.45	$4,589.45
67	DIMENSION: 1.40x0.60x0.25m DE PERALTE (1 OVALÍN)	PZA	1.0000	$4,314.09	$4,314.09
68	DIMENSION: 2.65x0.60x0.25m DE PERALTE (3 OVALINES)	PZA	1.0000	$6,157.66	$6,157.66
	TOTAL MUEBLES SANITARIOS				**$181,437.05**
	TOTAL EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES Y DORMITORIOS				**$3,804,190.94**
	TALLERES Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN				
	OBRAS PRELIMINARES				
69	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	224.2600	$513.44	$115,144.05
70	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE BANQUETAS	M3	11.2100	$517.92	$5,805.8

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LAVEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

C121

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	POR MEDIOS MECANICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
1	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	2.2400	$582.04	$1,303.7
	TOTAL OBRAS PRELIMINARES				$122,253.
	CIMENTACION				
72	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	1,667.4600	$429.37	$715,957.
73	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO	M3	622.3700	$115.55	$71,91

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0122

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (PARA RECIBIR ZAPATAS) INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
74	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE UNA CARA Y ACABADO COMUN OTRA), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	531.5400	$10,911.56	$5,799,9
75	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN	M3	1,118.6900	$339.38	$379,6

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0123

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL CIMENTACION				$6,967,463.7
	ESTRUCTURA				
76	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2-T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE UNA CARA Y ACABADO COMUN OTRA), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	80.6400	$10,911.56	$879,908.2
77	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA DE CELOTEX EN MUROS Y COLUMNAS DE 2 CM DE ESPESOR, CON PASADORES DE VARILLA DE 5/8" Y CASQUILLOS PLÁSTICOS DE 1" @ 1.00 M, INCLUYE FIJACIÓN, PASADORES, CASQUILLOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO	M2	26.1000	$235.30	$6,141.3

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09 0124

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	FABRICACION, ESTIBA Y ALMACENAJE EN PLANTA U OBRA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO f'c= 400 Kg/cm² CLASE I, T.M.A. 13 mm. Y REV. DE 10 cm, ACERO DE REFUERZO GRADO DURO fy=4200 Kg/cm², INCLUYE: MOLDES METALICOS, PLACAS DE ACERO EN ACCESORIOS METALICOS NORMA ASTM A-36, SOLDADURA, CURADO VAPOR, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DPMB. P.U.O.T.				
78	TRABES T-1 DE SECCION SEGÚN PLANO 07-ETC-PSEST-780-001-III-005-P-00	PZA	8.0000	$21,971.50	$175,772.
79	TRABES T-2 DE SECCION SEGÚN PLANO 07-ETC-PSEST-780-001-III-006-P-00	PZA	8.0000	$24,290.87	$194,326.
	TRANSPORTE DESDE LA PLANTA DE ALMACENAJE HASTA EL SITIO DE LA OBRA, MONTAJE Y FIJACION EN SU POSICION DEFINITIVA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS, INCLUYE: CARGA, ACARREO, DESCARGA, ALMACENAJE, MANIOBRAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA COLOCACION, DEBERA CONSIDERAR MOVIMIENTOS Y ACARREOS DENTRO DE OBRA, INTERFERENCIAS CON OTRAS EMPRESAS QUE TAMBIEN ESTEN LABORANDO EN LA OBRA, ACCESORIOS METALICOS PROVISIONALES Y DEFINITIVOS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO GROUT EN CONEXIÓN CON CIMENTACIÓN Y GRUAS NECESARIAS PARA EFECTUAR LOS MONTAJES, CON LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS POR EL PROCESO DE LA OBRA Y SU ENTORNO URBANO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INSTRUCCIONES DE LA DGPE LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS, ASI COMO EL NUMERO NECESARIO DE MOLDES PARA EL CUMPLIMIENTO				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0125

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DEL PROGRAMA SIN COSTO ADICIONAL PARA LA DGPE. ((P.U.O.T)				
80	TRABES T-1 DE SECCION SEGÚN PLANO 07-ETC-PSEST-780-001-III-005-P-00	PZA	8.0000	$12,552.63	$100,421.04
81	TRABES T-2 DE SECCION SEGÚN PLANO 07-ETC-PSEST-780-001-III-006-P-00	PZA	8.0000	$12,552.63	$100,421.04
82	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE NEOPRENOS DE 20x15x2.5 CMS, DUREZA SEGÚN ESPECIFICACIÓN Y PLANO, EN COLUMNAS PARA RECIBIR TRABES PREFABRICADAS. INCLUYE: PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	32.0000	$628.28	$20,104.96
	TOTAL ESTRUCTURA				$1,477,095.5
	MUROS				
83	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABIQUE ALIGERADO 7x14x28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	315.3700	$211.84	$66,807.9
84	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK	M2	1,231.9600	$2,232.94	$2,750,892.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA RIVAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0126

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Duración: 396 días naturales

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	VIDRIADO 7x14x28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO 300 KG/CM2, ACABADO COMÚN Y DIFERENTES SECCIONES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMÚN, PRUEBAS DE LABORATORIO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
85	K1 DE 15x30 CM ARMADO CON 4 VARS. No. 6 y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	522.0000	$521.49	$272,217.
86	K2 DE 15x15 CM ARMADO CON 4 VARS. No. 5 y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	165.0000	$317.53	$52,392.
87	DALA INTERMEDIA Y DE REMATE EN MUROS DE 30x15 CM CON 4 VARS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CM	ML	482.0000	$516.16	$248,789.
88	CERRAMIENTO TIPO C-1 DE 20x15 CMS CON 4 VARS. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	248.2700	$531.18	$131,876

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0127

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
89	APLANADO DE YESO A PLOMO Y REGLA EN PROPORCIÓN 2:3 EN MUROS INTERIORES CON UN ESPESOR NO MAYOR DE 2 CM CON APARIENCIA DE TIROL PLANCHADO. INCLUYE APLICACIÓN PREVIA DE PEGAYESO AL CONCRETO PARA LOGRAR ADHERENCIA, BOQUILLAS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	656.6800	$133.26	$87,509.18
90	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR PANTONE 201 C EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	378.6400	$57.66	$21,832.38
91	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. ACARREOS A TIRO	M2	523.3000	$57.03	$29,843.8

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0129

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
92	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO EN FOSAS, DIMENSIONES, TIPO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, CORTES, ADHESIVO, BOQUILLAS, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	87.6000	$467.21	$40,927
	TOTAL MUROS				$3,703,089
	PISOS				
93	FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=250kg/cm2 DE 9 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MEZCLAS, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS (EN SU CASO), VIBRADO, CURADO, NIVELACION, COMPACTADO DE TERRENO NATURAL (EN SU CASO), EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	1,784.4800	$199.62	$356,21
94	FIRME DE CONCRETO ALTA RESISTENCIA CON ENDURECEDOR F'c=250kg/cm2 DE 7 CMS DE ESPESOR, ACABADO ANTIDERRAPANTE RAYADO	M2	1,639.5400	$461.04	$755,8

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0129

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ESPESOR, ACABADO ANTIDERRAPANTE RATADO COLOR INTEGRAL NEGRO MATE. INCLUYE: MEZCLAS, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS (EN SU CASO), VIBRADO, CURADO, NIVELACION, COMPACTADO DE TERRENO NATURAL (EN SU CASO), EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
95	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINÍLICA COLOR GRIS DE 40 x 40 CMS CON JUNTAS PROMEDIO DE 2 MM, COLOR BLANCO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	144.9400	$186.86	$27,083.
96	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO, COLOR Y MODELO DE LOSETA DE PISO, DE 6.5 CMS DE ANCHO, COLOCADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	8.7900	$19.16	$168

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

C130

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
97	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERA CRISTAL ANTIDERRAPANTE EN PISOS DE LOSETA VINÍLICA. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	109.5000	$14.51	$1,588.85
	TOTAL PISOS				$1,140,952.18
	PLAFONES				
98	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, CON TIRANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 @ 90 CMS Y MONTADO SOBRE CANALETAS DE CARGA. INCLUYE AJUSTES, ANDAMIOS, PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, TERMINADO CON COMPUESTOS PARA JUNTAS REDIMIX Y CINTA DE REFUERZO PERFACINTA, TAQUETES O BALAZO CON PERNO PARA CONCRETO O SUJECION CON ALAMBRON O ARMELLA, ELEVACIONES, RANURAS O PREPARACIONES PARA TODA LA INSTALACION ELECTROMECANICA QUE SE REQUIERA, CORTES, DESPERDICIO, AJUSTES, TRAZO, NIVELACION EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	145.5200	$267.62	$38,944.06
99	APLANADO DE YESO A PLOMO Y REGLA EN	M2	145.5200	$133.26	$19,392.0(

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0131

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PROPORCION 2:3 EN MUROS INTERIORES CON UN ESPESOR NO MAYOR DE 2 CM CON APARIENCIA DE TIROL PLANCHADO. INCLUYE APLICACIÓN PREVIA DE PEGAYESO AL CONCRETO PARA LOGRAR ADHERENCIA, BOQUILLAS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO. ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
100	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	145.5200	$57.03	$8,299.01
	TOTAL PLAFONES				$66,635.07
	CUBIERTAS				
101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA "ARCO TECHO" AUTOSORTABLE, CALIBRE 22, SECCIÓN Y DESARROLLO DE ACUERDO A PLANOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE, INCLUYE: FIJACIÓN Y TODOS LOS ACCESORIOS METÁLICOS PARA SU FIJACIÓN EN TRABE "Y", DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN	M2	1,972.0400	$663.43	$1,308,310.50

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0132

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAFLAN EN AZOTEAS, CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, DE 10x10cm COLOCADO EN ENCUENTRO CON ELEMENTOS VERTICALES. INCLUYE: MEZCLAS, TENDIDO, AGUA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	ML	67.7800	$39.71	$2,691.5
103	IMPERMEABILIZANTE CON MORTER PLAS COLOR ALUMINIO EN AZOTEA SEGÚN PLANO. INCLUYE: HIDROPRIMER EN TODA LA SUPERFICIE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	152.8100	$239.17	$36,547.
104	ENTORTADO EN AZOTEA CON CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM2, ESPESORES SEGÚN PLANO, NCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO	M3	7.6400	$1,753.10	$13,393

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0133

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
105	RELLENO EN AZOTEA CON TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES. ESPESORES VARIABLES SEGÚN PLANO, NCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	10.7000	$363.82	$3,892.8
	TOTAL CUBIERTAS				$1,364,836.
	CANCELERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS				
106	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL DE LOS ESPESORES ESPECIFICADOS, DIMENSION Y LINEA INDICADA; DISEÑO SEGUN DETALLES CORRESPONDIENTES. INCLUYE: CRISTAL ESPECIFICADO EN PLANOS, ANDAMIOS, PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, ELEVACIONES, TRAZO, COLOCADO A PLOMO, A REVENTON Y A NIVEL, CORTES A 45° A TOPE, AJUSTES, DESPERDICIOS, SUJECIONES Y TORNILLERIA EN GENERAL, PROTECCION DE ALUMINIO, FELPAS, VINILOS, SELLADOR EN CORDON AL EXTERIOR, ESCUADRAS PARA ARMADO, HERRAJES, PIVOTES O BIBELES EN SU CASO, DADOS, VARILLAS DE REFUERZO, PLACAS, TUERCAS, ROLDANAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T VENTANA CON UN MÓDULO FIJO Y UNA VENTILA	PZA	2.0000	$3,052.75	$6,10

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0134

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DE 2.40x1.00 M				
107	VENTANA CON UN MÓDULO FIJO Y UNA VENTILA DE 1.05x1.00 M EN SALA DE JUNTAS	PZA	1.0000	$2,116.59	$2,116.5
108	VENTANA CON UN MÓDULO FIJO Y UNA VENTILA DE 1.50x1.00 M	PZA	5.0000	$2,514.23	$12,571.1
109	CANCEL CON DOS MÓDULOS FIJOS DE 1.325 M DE ANCHO CADA UNO Y PUERTA ABATIBLE 1 HOJA DE 1.20 M DE ANCHO EN ACCESO A OFICINAS DE MANTENIMIENTO	PZA	1.0000	$11,361.38	$11,361.3
110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE ESPESORES ESPECIFICADOS, CON FILOS MUERTOS Y CANTOS PULIDOS, FIJO A MURO MEDIANTE SOPORTES (4 POR ESPEJO). INCLUYE: PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, COLOCADO A PLOMO, A NIVEL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	3.0000	$1,187.48	$3,562.4
	TOTAL CANCELERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS				$35,717.
	HERRERIA				
	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA CON PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO FINAL, CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, Y/O TORNILLERIA DE ACUERDO A PLANOS INCLUYE: ESMERILADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

1125

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				
111	VENTILAS TIPO LOUVER A BASE DE MARCOS DE SOLERA Y TUBO CIRCULAR OC 21MM x 2.7 MM DE ESPESOR HORIZONTALES @ 10 CMS C.A.C., ACABADO CON PINTURA AUTOMOTIVA COLOR PANTONE 877 c Y ESMALTE TRANSPARENTE PARA BRILLO Y PROTECCIÓN	M2	212.2900	$3,857.48	$818,904.43
12	FALDÓN DE LÁMINA PINTRO, SECCIÓN, CALIBRE Y ACABADO SEGÚN PLANO	M2	435.0000	$1,308.91	$569,375.85
113	VENTILAS DE REJILLA TIPO LOUVER EN SANITARIOS DE 1.50 x 0.50 M, CALIBRE, SECCIÓN Y GEOMETRÍA SEGÚN PLANO	PZA	6.0000	$4,942.56	$29,655.36
114	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA EN ACCESO DE ALMACÉN Y HERRAMENTAL DE 3.00 x 6.00 M CON LOS CALIBRES Y SECCIONES INDICADAS EN PLANO; ELABORADA A BASE DE BASTIDOR METALICO CON TUBULAR EN MARCO, FORRO DE LAMINA LISA NEGRA; CONTRAMARCO; BISAGRAS CUADRADAS; ACABADO GENERAL CON DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR CEMENTO Y UNA PREVIA DE ANTICORROSIVO. INCLUYE: ANDAMIOS, PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, ELEVACIONES, TRAZO, COLOCADA A PLOMO Y A NIVEL, ANCLAJES Y SUJECIONES EN GENERAL, SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO UTILIZANDO ELECTRODO TIPO E-6013 DE 1/8", ESMERILADO, CORTES, AJUSTES, DOBLECES, CIMBRADO, MEZCLAS Y DESCIMBRADO (EN SU CASO), DESPERDICIO Y LIMPIEZA GRUESA, LIMPIEZA FINAL	PZA	3.0000	$22,135.32	$66,405.96
115	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PROTECCION PERIMETRAL EN FOSAS A BASE DE PLACA DE 1/2" ACERO ESTRUCTURAL CON PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO FINAL, CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, Y/O TORNILLERIA DE ACUERDO A PLANOS INCLUYE: ESMERILADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA,	KG	3,140.5900	$36.56	$114,819.9

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0136

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Oódigo	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				
116	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PARA PASO DE AUTOBUSES EN FOSA DE 4.859x1.00 M, A BASE REJILLA LISA DE ACERO ELECTROFORJADA MCA. IRVING CON SOLERA DE CARGA, CON MARCO Y CONTRAMARCO CON AGULOS DE ACERO DE 2" x 2" x 1/8"; ANCLAS DE SOLERA AHOGADAS EN CONCRETO, UNONES ENTRE METALES CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO UTILIZANDO ELECTRODO TIPO E-6013 DE 1/8"; ACABADO CON DE ESMALTE ALQUIDALICO DOS APLICACIONES Y UNA PREVIA DE ANTICORROSIVO, CON DIMENSIONES, SECCIONES, CALIBRES Y TIPOS SEGÚN PLANO. INCLUYE: ESPERDICIO, FIJACION, DEMOLICIONES, MEZCLAS Y RESANES (EN SU CASO), CON PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO FINAL, CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, Y/O TORNILLERIA DE ACUERDO A PLANOS INCLUYE: ESMERILADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T	PZA	1.0000	$10,311.39	$10,311
117	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PARA TRAMPA DE ACEITE EN FOSAS DE 0.80x0.40 M, A BASE REJILLA LISA DE ACERO ELECTROFORJADA MCA. IRVING CON SOLERA DE CARGA, CON MARCO Y CONTRAMARCO CON AGULOS DE ACERO; ANCLAS DE SOLERA AHOGADAS EN CONCRETO, UNONES ENTRE METALES CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO UTILIZANDO ELECTRODO TIPO E-6013 DE 1/8"; ACABADO CON DE ESMALTE ALQUIDALICO DOS APLICACIONES Y UNA PREVIA DE ANTICORROSIVO, CON DIMENSIONES, SECCIONES, CALIBRES Y	PZA	2.0000	$2,299.81	$4,59

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0137

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TIPOS SEGÚN PLANO. INCLUYE: DESPERDICIO, FIJACION, DEMOLICIONES, MEZCLAS Y RESANES (EN SU CASO), CON PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO FINAL, CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, Y/O TORNILLERIA DE ACUERDO A PLANOS INCLUYE: ESMERILADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				
	TOTAL HERRERIA				$1,614,072
	CARPINTERIA				
	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE TAMBOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE PINO DE 1a 11/2"x4", BASTIDOR A BASE DE TIRAS DE MADERA DE PINO DE 2"x1", CUBIERTAS DE TRIPLAY DE 1a. DE 6 MM CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR MORADO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PICAPORTE CON BOTÓN, BISAGRAS CUADRADAS 3"x3" CON PERNO SUELTO DE CABEZA PLANA SEGÚN PLANO, INCLUYE: TAQUETES EXPANSORES ROSCANTES DE 3/8", SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
118	TIPO P-1 DE 0.90x2.10 M	PZA	7.0000	$7,885.87	$55,20
19	PUERTA EN SANITARIOS CASETAS DE VIGILANCIA DE 0.80x2.10 M	PZA	2.0000	$7,892.76	$15,78
120	TIPO P-3 DE 0.60x2.10 M EN DUCTO DE SANITARIOS	PZA	1.0000	$5,355.25	$5,35

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0138

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
121	TIPO P-4 DE 1.35x2.10 M EN DUCTO DE SANITARIOS	PZA	1.0000	$9,058.98	$9,058.
	TOTAL CARPINTERIA				**$85,400.**
	MUEBLES SANITARIOS				
122	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON FLUXOMETRO Y ASIENTO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	4.0000	$4,689.62	$18,758.
123	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO CON FLUXOMETRO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1.0000	$5,363.67	$5,363
	SUMINISTRO FABRICACIÓN Y COLOCACION DE MESETAS PARA RECIBIR OVALINES SEGÚN PLANO. INCLUYE: EMPOTRES, REFUERZOS, ACCESORIOS METÁLICOS, REPELLADOS, APLANADOS, BOQUILLAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALEONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0139

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
124	DIMENSION: 1.80x0.60x0.25m DE PERALTE (2 OVALINES)	PZA	1.0000	$4,589.45	$4,589
125	DIMENSION: 0.80x0.60x0.25m DE PERALTE (1 OVALÍN)	PZA	2.0000	$3,282.29	$6,564
126	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	4.0000	$1,344.61	$5,378
127	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGADERA DE CHORRO FIJO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$1,028.32	$2,05
128	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX MODELO 1342 O SIMILAR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS	PZA	2.0000	$1,315.92	$2,6

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0140

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
129	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	4.0000	$1,427.29	$5,709.16
130	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE LLAVE MEZCLADORA CON CUELLO DE GANSO, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	JGO	2.0000	$312.03	$624.06
131	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SURTIDOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO, INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS	PZA	4.0000	$595.37	$2,381.4

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0141

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
32	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMINISTRADOR DE JABÓN, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	3.0000	$491.48	$1,474.44
133	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMINISTRADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	3.0000	$604.90	$1,814.70
134	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SECADOR DE MANOS, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS	PZA	3.0000	$6,989.94	$20,969.82

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0142

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
135	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	5.0000	$733.82	$3,669
136	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	4.0000	$173.03	$692
137	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA CON AGARRADERA PARA EMBUTIR, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO	PZA	2.0000	$897.02	$1,79

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0143

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
138	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTATOALLAS MÚLTIPLE, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$1,119.95	$2,239.9
139	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE SUJECIÓN PARA DISCAPACITADOS, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	1.0000	$1,807.39	$1,807.
	TOTAL MUEBLES SANITARIOS				$88,519
	TOTAL TALLERES Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO Y ALMACÉN				$16,666,035
	PATIO DE AUTOBUSES Y ESTACIONAMIENTOS				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

C144

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	OBRAS PRELIMINARES				
140	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	2,000.0000	$513.44	$1,026,880.00
141	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M3	100.0000	$517.92	$51,792.00
142	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	20.0000	$582.04	$11,640.8(

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0145

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TOTAL OBRAS PRELIMINARES				**$1,090,312.80**
	PISOS				
143	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	12,000.0000	$429.37	$5,152,440.00
144	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONTROLADA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 cm. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% SEGÚN PRUEBA AASHTO (T-180), T.M.A. 38mm. INCLUYE AGUA, PARA HOMOGENIZAR LA MEZCLA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, TIEMPOS MUERTOS, BAJOS RENDIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	4,000.0000	$364.52	$1,458,080.0(
145	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONTROLADA EN CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% SEGÚN NORMA AASHTO (T-180), T.M.A. 38 mm., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO	M3	3,000.0000	$364.52	$1,093,560.(

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0146

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				
146	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO MR 45 (MODULO DE ROTURA) INCLUYE: MATERIALES, VARILLA CORRUGADA DEL # 10 DE 40 CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCION, VARILLA LISA DEL # 10 DE 40 CM EN PASAJUNTAS, CORTE CON UN ANCHO DE 3 MM Y PROFUNDIDAD DE 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCION, SILLETAS, CIMBRAS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCION Y LONGITUDINALES, ASFALTO AHULADO O EMULSION ASFALTICA EN JUNTAS DE EXPANSION Y EL SELLADO DE JUNTAS CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE DETALLA, ACABADO INDICADO EN ESPECIFICACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M3	5,000.0000	$2,756.18	$13,780,900.0
147	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE 15x20X50 cm. f'c=200 Kg./cm2 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	ML	172.4600	$245.14	$42,276.
148	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE R.N. F'c=150kg/cm2 DE 10cm ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO RALLADO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	92.7600	$192.42	$17,848.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0147

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
149	CONSTRUCCIÓN DE CENEFA DE CONCRETO SIMPLE R.N. F'c=150kg/cm2 DE 0.35 M DE ANCHO Y 10cm ESPESOR. ACABADO ESCOBILLADO RALLADO EN COLOR ESTAMPADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T	M2	1.1500	$169.47	$194.89
150	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN ANDADORES, ESPESOR, DIMENSIONES, COLOR Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO. INCLUYE: CAMA DE ARENA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T	M2	1,210.9400	$188.14	$227,826.25
151	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUÍN EN ANDADORES, ESPESOR, DIMENSIONES, COLOR Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO. INCLUYE: CAMA DE ARENA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T	M2	326.8500	$188.14	$61,493.56
	TOTAL PISOS				$21,834,620.4
	MUROS PERIMETRALES				
152	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABIQUE ALIGERADO 7x14x28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO	M2	1,628.0100	$211.84	$344,877.6

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0148

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
	DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO 300 KG/CM2, ACABADO COMÚN Y DIFERENTES SECCIONES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMÚN, PRUEBAS DE LABORATORIO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
153	K2 DE 15x15 CM ARMADO CON 4 VARS. No. 5 y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	558.0000	$317.53	$177,181.7
154	DALA INTERMEDIA Y DE REMATE EN MUROS DE 30x15 CM CON 4 VARS No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 3 @ 15 CM	ML	1,085.3400	$516.16	$560,209.0
155	CERRAMIENTO TIPO C-1 DE 20x15 CMS CON 4 VARS. DEL No. 3 Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	542.6700	$531.16	$288,255.4
156	REPELLADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 EN MUROS PERIMETRALES CON UN ESPESOR NO MAYOR DE 2 CM. INCLUYE, BOQUILLAS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE	M2	3,256.0200	$89.16	$290,306.7

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0149

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
157	APLANADO FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 EN MUROS PERIMETRALES CON UN ESPESOR NO MAYOR DE 2 CM. INCLUYE, BOQUILLAS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	3,256.0200	$55.38	$180,318.:
158	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINL ACRÍLICA COLOR SEGÚN PROYECTO EN MUROS PERIMETRALES. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	3,256.0200	$55.38	$180,318
159	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA DE MALLA DE ALAMBRE, DIMENSIONES, CALIBRE, Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO. INCLUYE: POSTES, ESPADAÑAS, ALAMBRE DE PÚAS, EXCAVACIÓN, BASES Y RELLENO PARA ANCLAJE	M2	379.8600	$227.70	$86,49

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0150

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DE POSTES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL MUROS PERIMETRALES				$2,107,961.56
	HERRERIA				
	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA CON PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO FINAL, CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, Y/O TORNILLERIA DE ACUERDO A PLANOS INCLUYE: ESMERILADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				
160	REJA METÁLICA DE ACCESO PRINCIPAL DE 46.89 M DE LONGITUD. ALTURA, PERFILES, SECCIONES, CALIBRES Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO	M2	58.0800	$2,564.79	$148,963.00
	TOTAL HERRERIA				$148,963.00
	SEÑALIZACION HORIZONTAL				
	SUMINISTRO Y APLICACION DE SEÑALAMIENTOS EN PISO A BASE DE PINTURA PARA CONTROL DE TRÁFICO. LA PINTURA DEBERA SER PERFECTAMENTE NITIDA A LOS TRES MESES DE APLICACION Y COMPLETAMENTE VISIBLE A LOS SEIS MESES. SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. P.U.O.T. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, PREPARACION,				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0151

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010.

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	APLICACION DE PRIMARIOS, EQUIPO, PROTECCION, ACARREOS, DESPERDICIO, MEZCLAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN				
161	LINEA SEPARADORA DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO DE 10cm DE ANCHO, EN COLOR BLANCO O AMARILLO, DEL TIPO INDICADO EN NORMAS	ML	308.0000	$29.83	$9,187.64
162	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	ML	172.4600	$75.28	$12,982.79
163	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN FLECHA COMPUESTA RECTA CON CURVA DE VUELTA DERECHA O IZQUIERDA CON REFLEJANTE, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	6.0000	$4,181.49	$25,088.9
164	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN FLECHA COMPUESTA RECTA CON CURVA DE VUELTA DERECHA O IZQUIERDA CON REFLEJANTE, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	7.0000	$4,181.49	$29,270.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0152

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
165	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN FLECHA SENCILLA RECTA SENTIDO DE CIRCULACIÓN F28 - M. CON REFLEJANTE Y PINTURA BLANCA, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	62.0000	$2,257.56	$139,968.7
166	FLECHA SENCILLA CURVA DE 0.30 X 3.50 M	PZA	6.0000	$1,094.59	$6,567.5
167	MARCAJE, PINTADO Y DELIMITADO DE CANCHA OFICIAL DE BASQUETBOL DE 24x13M SEGÚN PLANO	PZA	1.0000	$5,433.40	$5,433.4
168	MARCAJE, PINTADO Y DELIMITADO DE CANCHA OFICIAL DE VOLEIBOL DE 18x9M, SEGÚN PLANO	PZA	1.0000	$2,694.28	$2,694.2
169	MARCAJE, PINTADO Y DELIMITADO DE CANCHA OFICIAL DE FUTBOL RÁPIDO DE 30x15M, SEGÚN PLANO	PZA	1.0000	$6,365.71	$6,365.7
	TOTAL SEÑALIZACION HORIZONTAL				$237,559.4
	JARDINERIA				
170	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA VEGETAL, EL PRECIO INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES TALES COMO LA TIERRA VEGETAL, LA MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PARA LA COLOCACION A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MAQUINARIA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SOBREACARREOS, DESPERDICIOS, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE Y LIMPIEZA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	M3	61.6000	$486.19	$29,949.3

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0153

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
171	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CÉSPED KIKUYO CUBRIENDO EL 100% DE LA SUPERFICIE EN ROLLO. INCLUYE: ACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE, RIEGO, PROTECCIONES, FUNGICIDA, FERTILIZANTE, MANTENIMIENTO POR 45 DÍAS :MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T	M2	615.9900	$44.52	$27,423.1
172	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBUSTOS INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, COLOCACIÓN, PORCENTAJE DE REPOSICIÓN, ÁRBOL QUE NO PEGUE SERÁ RESTITUIDO POR OTRO IGUAL, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, EXCAVACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILÓMETRO Y SUBSECUENTES AL TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE FERTILIZACIÓN CON 50 GRS. DE UREA, UNA AL TERMINO DE LA PLANTACIÓN Y OTRA A LOS 30 DÍAS DE LA FERTILIZACIÓN ANTERIOR, PRIMERA FERTILIZACIÓN A TRAVÉS DE MACROMÓDULOS DE LIBERACIÓN CONTROLADA (1 MACROMÓDULO POR CADA 2 CM. DE DIÁMETRO DEL ÁRBOL), RIEGO DE MANTENIMIENTO 2 VECES POR SEMANA, DESHIERBE Y FORMACIÓN DEL CAJETE DEL ÁRBOL, UNA VEZ AL MES DE 1 M. DE RADIO, CON UN BORDO DE 10 CM. POR ENCIMA DEL NIVEL DE SUELO, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES A BASE DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS SISTÉMICOS Y DE CONTACTO, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T	M2	59.2100	$256.62	$15,194.
73	SUMINISTRO Y PLANTADO DE RASTRERAS (HEDERÁ HELIX) INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, COLOCACIÓN, PORCENTAJE DE REPOSICIÓN, ÁRBOL QUE NO PEGUE SERÁ RESTITUIDO POR OTRO IGUAL, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, EXCAVACIÓN, RETIRO DE	M2	12.3200	$837.78	$10,32

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

3 0154

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A 1er. KILÓMETRO Y SUBSECUENTES AL TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE FERTILIZACIÓN CON 50 GRS. DE UREA, UNA AL TERMINO DE LA PLANTACIÓN Y OTRA A LOS 30 DÍAS DE LA FERTILIZACIÓN ANTERIOR, PRIMERA FERTILIZACIÓN A TRAVÉS DE MACROMÓDULOS DE LIBERACIÓN CONTROLADA (1 MACROMÓDULO POR CADA 2 CM. DE DIÁMETRO DEL ÁRBOL), RIEGO DE MANTENIMIENTO 2 VECES POR SEMANA, DESHIERBE Y FORMACIÓN DEL CAJETE DEL ÁRBOL, UNA VEZ AL MES DE 1 M. DE RADIO, CON UN BORDO DE 10 CM. POR ENCIMA DEL NIVEL DE SUELO, CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES A BASE DE INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS SISTÉMICOS Y DE CONTACTO, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				
174	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ARBOL DE 2.00 A 3.20 M DE ALTURA Y 11 A 15 CM. DE DIAMETRO , INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, FLETE, COLOCACIÓN, PORCENTAJE DE REPOSICIÓN, ARBOL QUE NO PEGUE SERA RESTITUIDO POR OTRO IGUAL, RELLENO CON TIERRA VEGETAL, EXCAVACION, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A 1er. KILOMETRO Y SUBSECUENTES AL TIRO AUTORIZADO POR LA DELEGACION, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO POR ESPACIO DE 90 DÍAS A PARTIR DE SU PLANTACIÓN.	PZA	8.0000	$1,603.19	$12,825.5
	TOTAL JARDINERIA				$95,714.1
	TOTAL PATIO DE AUTOBUSES Y ESTACIONAMIENTOS				$25,515,131.3
	CASETAS DE VIGILANCIA, CISTERNA Y PLANTA DE TRATAMIENTO				
	OBRAS PRELIMINARES				
175	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS	M3	12.3400	$513.44	$6,335.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0155

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MAMPOSTERIA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
176	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M3	0.6200	$517.92	$321.1
177	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	0.1200	$582.04	$69.8
	TOTAL OBRAS PRELIMINARES				$6,726.8
	CIMENTACION				
178	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE	M3	19.2400	$429.37	$8,261.0

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0156

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
179	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (PARA RECIBIR ZAPATAS) INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	18.3300	$115.55	$2,118.(
180	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE UNA CARA Y ACABADO COMUN OTRA), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M3	8.0800	$10,911.56	$88,274.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0157

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
181	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE; SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	0.9200	$339.38	$312.2
	TOTAL CIMENTACION				$98,965.3
	ESTRUCTURA				
182	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE UNA CARA Y ACABADO COMUN OTRA), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	1.3400	$10,911.56	$14,621.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0158

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TOTAL ESTRUCTURA				**$14,621.49**
	MUROS				
183	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABIQUE ALIGERADO 7x14x28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	70.6900	$211.84	$14,974.97
0	CASTILLO DE CONCRETO ARMADO 300 KG/CM2, ACABADO COMÚN Y DIFERENTES SECCIONES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMÚN, PRUEBAS DE LABORATORIO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
184	K2 DE 15x15 CM ARMADO CON 4 VARS. No. 5 y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	48.6000	$317.53	$15,431.96
185	APLANADO DE YESO A PLOMO Y REGLA EN PROPORCIÓN 2:3 EN MUROS INTERIORES CON UN ESPESOR NO MAYOR DE 2 CM CON APARIENCIA DE TIROL PLANCHADO. INCLUYE APLICACIÓN PREVIA DE PEGAYESO AL CONCRETO PARA LOGRAR ADHERENCIA, BOQUILLAS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO,	M2	92.8800	$133.26	$12,377.19

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09 0159

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLÙIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
186	APLANADO DE MEZCLA DE MORTERO CEMENTO-ARENA; PROPORCION 1:5, EN MUROS DE SANITARIOS (ZONAS HUMEDAS), DUCTOS Y CUARTOS DE ASEO, ASI COMO MUROS EXTERIORES Y DE PRETILES.- INCLUYE.	M2	64.2000	$159.37	$10,231.55
187	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR PANTONE 201 C EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	64.2000	$57.66	$3,701.77
188	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO,	M2	92.8800	$57.03	$5,296.99

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0160

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL MUROS				**$62,014.39**
	PISOS				
189	FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'c=250kg/cm2 DE 9 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: MEZCLAS, CIMBRA Y DESCIMBRA EN FRONTERAS (EN SU CASO), VIBRADO, CURADO, NIVELACION, COMPACTADO DE TERRENO NATURAL (EN SU CASO), EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	16.8000	$199.62	$3,353.62
190	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINÍLICA COLOR GRIS DE 40 x 40 CMS CON JUNTAS PROMEDIO DE 2 MM, COLOR BLANCO. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	16.8000	$186.86	$3,139.25
191	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO CERÁMICO, COLOR Y MODELO DE LOSETA DE PISO, DE 6.5 CMS DE ANCHO, COLOCADO CON PEGAMENTO DE CONTACTO. INCLUYE: EL	ML	30.9600	$19.16	$593.1

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0161

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
92	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERA CRISTAL ANTIDERRAPANTE EN PISOS DE LOSETA VINÍLICA. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	16.8000	$14.51	$243.77
	TOTAL PISOS				$7,329.83
	PLAFONES				
193	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FALSO PLAFON DE TABLAROCA, CON TIRANTES DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 @ .90 CMS Y MONTADO SOBRE CANALETAS DE CARGA. INCLUYE AJUSTES, ANDAMIOS, PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, TERMINADO CON COMPUESTOS PARA JUNTAS REDIMIX Y CINTA DE REFUERZO PERFACINTA, TAQUETES O BALAZO CON PERNO PARA CONCRETO O SUJECION CON ALAMBRON O ARMELLA, ELEVACIONES, RANURAS O PREPARACIONES PARA TODA LA INSTALACION ELECTROMECANICA QUE SE REQUIERA, CORTES, DESPERDICIO, AJUSTES, TRAZO, NIVELACION EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,.	M2	16.8000	$267.62	$4,496.02

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
194	APLANADO DE YESO A PLOMO Y REGLA EN PROPORCIÓN 2:3 EN MUROS INTERIORES CON UN ESPESOR NO MAYOR DE 2 CM CON APARIENCIA DE TIROL PLANCHADO. INCLUYE APLICACIÓN PREVIA DE PEGAYESO AL CONCRETO PARA LOGRAR ADHERENCIA, BOQUILLAS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	16.8000	$133.26	$2,238.77
195	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	16.8000	$57.03	$958.10

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0163

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TOTAL PLAFONES				$7,692.8
	CUBIERTAS				
196	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CHAFLAN EN AZOTEAS, CON MEZCLA CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, DE 10x10cm COLOCADO EN ENCUENTRO CON ELEMENTOS VERTICALES. INCLUYE: MEZCLAS, TENDIDO, AGUA, ACABADO CON LLANA DE MADERA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	ML	23.2000	$39.71	$921.2
197	IMPERMEABILIZANTE CON MORTER PLAS COLOR ALUMINIO EN AZOTEA SEGÚN PLANO. INCLUYE: HIDROPRIMER EN TODA LA SUPERFICIE, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	M2	16.8000	$239.17	$4,018.(
198	ENTORTADO EN AZOTEA CON CONCRETO SIMPLE DE 100 KG/CM2, ESPESORES SEGÚN PLANO, NCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	0.8400	$1,753.10	$1,472.
199	RELLENO EN AZOTEA CON TEZONTLE PARA DAR PENDIENTES. ESPESORES VARIABLES SEGÚN PLANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO	M3	1.1800	$363.82	$429

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0164

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PLANO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL CUBIERTAS				$6,841.24
	CANCELERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, VENTANERIA Y PUERTAS A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, CON CRISTAL DE LOS ESPESORES ESPECIFICADOS, DIMENSION Y LINEA INDICADA; DISEÑO SEGUN DETALLES CORRESPONDIENTES. INCLUYE: CRISTAL ESPECIFICADO EN PLANOS, ANDAMIOS, PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, ELEVACIONES, TRAZO, COLOCADO A PLOMO, A REVENTON Y A NIVEL, CORTES A 45° A TOPE, AJUSTES, DESPERDICIOS, SUJECIONES Y TORNILLERIA EN GENERAL, PROTECCION DE ALUMINIO, FELPAS, VINILOS, SELLADOR EN CORDON AL EXTERIOR, ESCUADRAS PARA ARMADO, HERRAJES, PIVOTES O BIBELES EN SU CASO, DADOS, VARILLAS DE REFUERZO, PLACAS, TUERCAS, ROLDANAS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
200	VENTANA DE 0.50x1.00 M	PZA	2.0000	$2,392.21	$4,784.42
J1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE ESPESORES ESPECIFICADOS, CON FILOS MUERTOS Y CANTOS PULIDOS, FIJO A MURO MEDIANTE SOPORTES (4 POR ESPEJO). INCLUYE: PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, FIJACION, TAQUETES, TORNILLOS, COLOCADO A	PZA	2.0000	$1,187.48	$2,374.96

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0165

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PLOMO, A NIVEL, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
	TOTAL CANCELERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS				$7,159.38
	HERRERIA				
	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA CON PRIMER ANTICORROSIVO, PINTURA DE ACABADO FINAL, CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, Y/O TORNILLERIA DE ACUERDO A PLANOS INCLUYE: ESMERILADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				
202	PUERTA DE ACCESO A CASETAS DE VIGILANCIA DE 0.85x2.10M SEGÚN PLANO	PZA	2.0000	$6,244.39	$12,488.78
	TOTAL HERRERIA				$12,488.78
	CARPINTERIA				
	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE TAMBOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE PINO DE 1a 11/2"x4", BASTIDOR A BASE DE TIRAS DE MADERA DE PINO DE 2"x1", CUBIERTAS DE TRIPLAY DE 1a. DE 6 MM CON LAMINADO PLÁSTICO COLOR MORADO, CHAPA DE SEGURIDAD Y PICAPORTE CON BOTÓN, BISAGRAS CUADRADAS 3"x3" CON PERNO SUELTO DE CABEZA PLANA SEGÚN PLANO, INCLUYE: TAQUETES EXPANSORES ROSCANTES DE 3/8", SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES,				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0166

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
203	PUERTA EN SANITARIOS CASETAS DE VIGILANCIA DE 0.80x2.10 M	PZA	2.0000	$7,892.76	$15,785.52
	TOTAL CARPINTERIA				$15,785.52
	MUEBLES SANITARIOS				
204	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INODORO CON FLUXOMETRO Y ASIENTO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$4,689.62	$9,379.24
205	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$1,344.61	$2,689.22

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0167

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
206	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX MODELO 1342 Ó SIMILAR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$1,315.92	$2,631
207	SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE LLAVE ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMÁTICO, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	2.0000	$1,427.29	$2,85
208	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SURTIDOR DE PAPEL HIGIÉNICO, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$595.37	$1,19

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0168

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
209	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMINISTRADOR DE JABÓN, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$491.48	$982.9
210	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUMINISTRADOR DE TOALLAS DE PAPEL, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$604.90	$1,209.8
211	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$733.82	$1,467.

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0169

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
212	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GANCHO DOBLE, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T	PZA	2.0000	$173.03	$346.06
213	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA CON AGARRADERA PARA EMBUTIR, MARCA, MODELO Y COLOR SEGÚN PLANO. INCLUYE: JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$897.02	$1,794.04
	TOTAL MUEBLES SANITARIOS				**$24,546.12**
	TOTAL CASETAS DE VIGILANCIA, CISTERNA Y PLANTA DE TRATAMIENTO				**$264,172.30**
	LAVADO MECÁNICO Y ESTACIÓN DE SERVICIO				
	OBRAS PRELIMINARES				
214	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA	M3	77.0000	$513.44	$39,534.88

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0170

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
215	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE BANQUETAS POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M3	3.8500	$517.92	$1,993.99
216	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	0.7700	$582.04	$448.17
	TOTAL OBRAS PRELIMINARES				$41,977.04
	CIMENTACION				
217	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO	M3	423.5100	$429.37	$181,842.49

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09 0171

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
218	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (PARA RECIBIR ZAPATAS). INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	75.6900	$115.55	$8,745.9
219	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE UNA CARA Y ACABADO COMUN OTRA), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	154.0000	$10,911.56	$1,680,380.2

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09 C172

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
220	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	346.5100	$339.38	$117,598.56
	TOTAL CIMENTACION				$1,988,567.27
	ESTRUCTURA				
221	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE UNA CARA Y ACABADO COMUN OTRA), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	10.3700	$10,911.56	$113,152.88
	TOTAL ESTRUCTURA				$113,152.8
	PISOS				
222	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE 15x20X50 cm. f'c=200 Kg./cm2 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA	ML	53.2200	$245.14	$13,046.3

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0173

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
223	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE R.N. F'c=150kg/cm2 DE 10cm ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO RALLADO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	M2	35.3000	$192.42	$6,792.4
224	CONSTRUCCIÓN DE CENEFA DE CONCRETO SIMPLE R.N. F'c=150kg/cm2 DE 0.35 M DE ANCHO Y 10cm ESPESOR. ACABADO ESCOBILLADO RALLADO EN COLOR ESTAMPADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T	M2	12.1700	$169.47	$2,062.4
	TOTAL PISOS				$21,901.2
	HERRERIA				
225	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLAS PARA AGUAS JABONOSAS Y ATRAPA COMBUSTIBLE, A BASE REJILLA LISA DE ACERO ELECTROFORJADA MCA. IRVING CON SOLERA DE CARGA, CON MARCO Y CONTRAMARCO CON AGULOS DE ACERO DE 2" x 2" x 1/8"; ANCLAS DE SOLERA AHOGADAS EN CONCRETO, UNONES ENTRE METALES CON SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO UTILIZANDO ELECTRODO TIPO E-6013 DE 1/8"; ACABADO CON DE ESMALTE ALQUIDALICO DOS APLICACIONES Y UNA PREVIA DE ANTICORROSIVO, CON DIMENSIONES, SECCIONES, CALIBRES Y TIPOS SEGÚN PLANO. INCLUYE: ESPERDICIO, FIJACION, DEMOLICIONES, MEZCLAS Y RESANES (EN SU CASO), CON PRIMER ANTICORROSIVO. PINTURA DE ACABADO FINAL.	M2	54.5600	$1,981.10	$108,088.8

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0174

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	Y/O TORNILLERIA DE ACUERDO A PLANOS INCLUYE: ESMERILADO, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				
	TOTAL HERRERIA				**$108,088.8**
	TOTAL LAVADO MECÁNICO Y ESTACIÓN DE SERVICIO				**$2,273,687.2**
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO				
	EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES Y DORMITORIOS				
	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES, TABLEROS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES INDICADAS, INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA EN ESTRUCTURA , TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA P.G. DE LOS DIÁMETROS CORRESPONDIENTES: 13 mm.,19 mm. 32 mm. o 104 mm. SEGÚN EL CASO, SOPORTES, HERRAJES DE FIJACION, CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 8,10, 12 AWG O EL INDICADO. CABLE DE COBRE MONOPOLAR SIN AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 12 AWG. (THW-LS) O EL INDICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN E INSTALACIÓN ASÍ COMO MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0175

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
226	UNIDAD DE ILUMINACION DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON DE 60.96x60.96x10.35cm, GABINETE CON BISEL ABATIBLE FABRICADO EN LAMINA NEGRA DE PRIMERA ROLADA EN FRIO TERMINADA EN PINTURA POLIESTER COLOR BLANCO APLICADO EN POLVO POR PROCESO LECTROSTATICO CON UN 93% DE REFLECTANCIA, DOS LAMPARAS FLUORESCENTES T-8, TIPO "U" DE 32 W, 4100°K, UN BALASTRO ELECTRONICO DE 2X32 W (ARRANQUE RAPIDO), 1F-2H, 127 Vca., 60 Hz., CON LOUVER PARABÓLICO DE 16 CELDAS TERMINADO EN ALUMINIO ESPECULAR	PZA	36.0000	$2,343.19	$84,354.84
227	UNIDAD DE ILUMINACION DE EMPOTRAR EN FALSO PLAFON DE 60.96x60.96x10.35cm, GABINETE CON BISEL ABATIBLE FABRICADO EN LAMINA NEGRA DE PRIMERA ROLADA EN FRIO TERMINADA EN PINTURA POLIESTER COLOR BLANCO APLICADO EN POLVO POR PROCESO LECTROSTATICO CON UN 93% DE REFLECTANCIA, DOS LAMPARAS FLUORESCENTES T-8, TIPO "U" DE 32 W, 4100°K, UN BALASTRO ELÈCTRONICO DE 2X32 W (ARRANQUE RAPIDO), 1F-2H, 127 Vca., 60 Hz., CON DIFUSOR DE ACRILICO 100% PURO.	PZA	8.0000	$2,337.44	$18,699.52
228	LUMINARIO DE EMPOTRAR TIPO CAMPANA FABRICADO EN LAMINA DE ACERO DE PRIMERA CON UN REFLECTOR DE ALUMINIO ANODIZADO, REFLECTANCIA MíNIMA DEL 86%, CON LÁMPARA FLUORESCENTE COMPACTAS DE 26 WATTS (4100°K), BALASTRA ELECTRONICA DE 1X26 WATTS C/U, 1F-2H, 127 VCA, 60 Hz	PZA	59.0000	$3,471.52	$204,819.68
229	UNIDAD DE ILUMINACION DE SOBREPONER TIPO CANAL. CON UNA LAMPARA FLUORESCENTE TIPO, T-8 DE 32 W, 5000°K, UN BALASTRO ELECTRONICO DE 1X32 W (ARRANQUE RAPIDO), 1F-2H, 127 Vca., 60 Hz..	PZA	2.0000	$1,671.72	$3,343.44
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO 1P-10 AMP., 127 VCA, 60 Hz, CON PLACA PARA 1 VENTANA, COLOCADO EN CONDULET TIPO "FS", E NSTALADO EN DUCTO BAJO ANDEN DE FORMA APARENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	PZA	38.0000	$1,050.56	$39,921.28

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0176

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
231	TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO EMPOTRAR. CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, COLOCADO A 1.50m S.N.P.T. AL CENTRO DEL MISMO.	PZA	1.0000	$9,109.94	$9,109.94
32	RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON PUESTA A TIERRA, DE 15 A., 127 VCA, CONFIGURACIÓN NEMA 5-15R, INSTALADO EN CHALUPA O CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRE TAPA Y COLOCADO EN MURO A 0.40m S.N.P.T. EXCEPTÓ LOS INDICADOS	PZA	57.0000	$1,288.38	$73,437.66
233	RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON PUESTA A TIERRA, DE 15 A., 127 VCA, CONFIGURACIÓN NEMA 5-15R, CON PROTECCIÓN CONTRA FALLAS A TIERRA, INSTALADO EN CHALUPA O CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRE TAPA Y COLOCADO EN MURO A 0.40m S.N.P.T. EXCEPTO LOS INDICADOS.	PZA	4.0000	$1,174.61	$4,698.44
234	CALENTADOR ELÉCTRICO, CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO	PZA	2.0000	$7,860.96	$15,721.92
	TOTAL EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES Y DORMITORIOS				$454,106.72
	TALLERES Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN				
	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES, TABLEROS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES INDICADAS, INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA EN ESTRUCTURA , TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA P.G. DE LOS DIÁMETROS CORRESPONDIENTES: 13 mm.,19 mm. 32 mm. o 104				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0177

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	mm. SEGUN EL CASO, SOPORTES, HERRAJES DE FIJACION, CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 8,10, 12 AWG O EL INDICADO. CABLE DE COBRE MONOPOLAR SIN AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 12 AWG. (THW-LS) O EL INDICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN E INSTALACIÓN ASÍ COMO MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T				
235	LUMINARIO ENVOLVENTE DE SOBREPONER, PARA 2 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 32 W, T-8, ARRANQUE RAPIDO, TEMPERATURA DE COLOR DE 5000 °K, UN BALASTRO ELECTRONICO DE 2X32W, PARA OPERAR A 127 Vc.a., 60 HZ. EL CUERPO DE LUMINARIO DEBE SER DE LAMINA CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA POLIETSER EN POLVO APLICADA POR MEDIOS ELECTROSTATICOS Y HORNEADA. UN CONTROLENTE ENVOLVENTE DE BAJA BRILLANTEZ DE ACRILICO	PZA	23.0000	$1,741.85	$40,062.5
236	LUMINARIO PARA SOBREPONER DE 30cm x 30cm x 12cm,CON DIFUSOR PRISMATICO ENVOLVENTE LIBRE DE TORNILLERIA, CON UNA LAMPARA INCANDESCENTE DE 60 WATTS O FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 WATTS, CON REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR. PARA OPERAR A 127 VCA, 60 HZ. DE LA SERIE COMPACTOS CATA. 700 CAPFCE MARCA ELMSA O SIMILAR	PZA	7.0000	$1,973.06	$13,811.
237	FOCO INCANDESCENTE DE 60 W CON CAJA CUADRADA GALVANIZADA	PZA	1.0000	$1,226.03	$1,226
238	RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON PUESTA A TIERRA, DE 15 A., 127 VCA, CONFIGURACIÓN NEMA 5-15R, INSTALADO EN CHALUPA O CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRE TAPA Y COLOCADO EN MURO A 0.40m	PZA	18.0000	$1,288.38	$23,190

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0178

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	S.N.P.T. EXCEPTO LOS INDICADOS				
239	RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON PUESTA A TIERRA, DE 15 A., 127 VCA, CONFIGURACIÓN NEMA 5-15R, CON PROTECCIÓN CONTRA FALLAS A TIERRA, INSTALADO EN CHALUPA O CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRE TAPA Y COLOCADO EN MURO A 0.40m S.N.P.T. EXCEPTO LOS INDICADOS.	PZA	5.0000	$1,174.61	$5,873.05
240	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO 1P-10 AMP., 127 VCA, 60 Hz, CON PLACA PARA 1 VENTANA, COLOCADO EN CONDULET TIPO "FS", E NSTALADO EN DUCTO BAJO ANDEN DE FORMA APARENTE. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	18.0000	$1,050.56	$18,910.08
241	TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN TIPO EMPOTRAR. CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, COLOCADO A 1.50m S.N.P.T. AL CENTRO DEL MISMO	PZA	8.0000	$9,857.69	$78,861.52
242	LUMINARIO TIPO INDUSTRIAL, CON CAMPANA DE 19" DE DIÁMETRO, FABRICADO EN ALUMINIO GRUESO DE ALTA PUREZA CON ACABADO NODAL. SOPORTES DE REFLECTOR AJUSTABLES EN SITIO, CON UNA LÁMPARA DE DESCARGA DE ALTA INTENSIDAD DE ADITIVOS METALICOS DE ENCENDIDO POR PULSO DE 250 WATTS, BULBO CLARO, UN BALASTRO AUTORREGULADO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, ALTO FACTOR DE POTENCIA Y TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DE 220 VCA, 60 HZ, PARA OPERAR UNA LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS DE ENCENDIDO POR PULSO DE 250 WATTS	PZA	42.0000	$4,667.45	$196,032.90
243	LUMINARIO TIPO FOSA INDUSTRIAL, FABRICADA EN	PZA	32.0000	$5,297.27	$169,512.6

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0179

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	LAMINA DE ACERO GALVANIZADO POR INMERSION, CON VIDRIO PROTECTOR TERMOTEMPLADO DE 6 mm. DE ESPESOR, CON SELLO DE HULE DE NEOPRENO, CON UNA LÁMPARA FLUORESCENTE DE 32 WATTS, CON BALASTRA SENCILLA PARA OPERAR A 127 VCA, 60 HZ				
244	CONTACTOR DE ALUMBRADO 2P-30 AMP. Y ESTACIÓN DE CONTROL APAGADO-ENCENDIDO	PZA	2.0000	$1,938.44	$3,876.88
245	CAJA CUADRADA GALVANIZADA TAMAÑO SEGÚN EL DIÁMETRO DE TUBERÍA QUE RECIBA	PZA	8.0000	$94.46	$755.68
246	CONDULET SERIE OVALADA	PZA	4.0000	$182.90	$731.60
247	RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON PUESTA A TIERRA, DE 15 A., 127 VCA, CONFIGURACIÓN NEMA 5-15R, INSTALADO EN CHALUPA O CAJA CUADRADA GALVANIZADA CON SOBRE TAPA Y COLOCADO EN MURO A 0.40m S.N.P.T. EXCEPTO LOS INDICADOS	PZA	1.0000	$1,288.38	$1,288.38
248	RECEPTÁCULO DUPLEX POLARIZADO, CON PUESTA A TIERRA, DE 15 A., 127 VCA, CONFIGURACIÓN NEMA 5-15R, INSTALADO EN CAJA SERIE RECTANGULAR CON TAPA DEALUMINIO	PZA	11.0000	$1,636.72	$18,003.92
249	RECEPTÁCULO TRIFÁSICO CON SEGURO DE MEDIA VUELTA DE 30 A., 220 VCA, EN CAJA SERIE RECTANGULAR CON TAPA DE ALUMINIO	PZA	11.0000	$1,747.79	$19,225.69
250	REGISTRO ELÉCTRICO DE CONCRETO ARMADO CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO DE 0.50x0.40x0.50 cm	PZA	5.0000	$2,678.09	$13,390.45
251	CALENTADOR ELÉCTRICO, CAPACIDAD Y CARACTERÍSTICAS SEGÚN PLANO	PZA	1.0000	$7,860.96	$7,860.96
	TOTAL TALLERES Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN				$612,614.5
	PATIO DE AUTOBUSES Y ESTACIONAMIENTOS				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0180

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	(EXTERIOR)				
	SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIAS, CONTACTOS, APAGADORES, TABLEROS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES INDICADAS, INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA EN ESTRUCTURA , TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA P.G. DE LOS DIÁMETROS CORRESPONDIENTES: 13 mm.,19 mm. 32 mm. o 104 mm. SEGÚN EL CASO, SOPORTES, HERRAJES DE FIJACION, CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 8,10, 12 AWG O EL INDICADO. CABLE DE COBRE MONOPOLAR SIN AISLAMIENTO XLP, TIPO THW 75° C 600 V. (CADENA CRUZADA) DE CALIBRES 12 AWG. (THW-LS) O EL INDICADO Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU FIJACIÓN E INSTALACIÓN ASÍ COMO MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
252	LUMINARIO PARA EXTERIOR TIPO CUT-OFF, CON CUERPO DE ALUMINIO HIDROFORMADO CON UN RECUBRIMIENTO ANODIZADO MATE, UN SISTEMA DE FIJACIÓN A BASE DE UNA CREMALLERA QUE LE PERMITE AJUSTARSE EN DIFERENTES POSICIONES, LA CUAL PERMITE MONTAR EL LUMINARIO A UN BRAZO TUBULAR DE 1 1/2" DE DIÁMETRO. EL CONJUNTO ÓPTICO CONTENDRÁ UN REFLECTOR DE ALUMINIO HIDROFORMADO DE UNA SOLA PIEZA CON RECUBRIMIENTO ANODIZADO DEL TIPO BRILLANTE, UN EMPAQUE DE FIELTRO COMO SELLO, LA DISTRIBUCIÓN SERÁ PARA UNA CURVA TIPO III MODIFICADA (IES). ALOJARA UNA LÁMPARA DE ADITIVOS METÁLICOS DE 250 WATTS ENCENDIDO POR PULSO, BULBO CLARO, UN BALASTRO AUTORREGULADO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, ALTO FACTOR DE POTENCIA A 220 VCA. LLEVARÁ UN CRISTAL PLANO TERMOTEMPLADO DE 4 mm. DE ESPESOR. SE MONTARA EN POSTE CONICO CIRCULAR DE 9 m	PZA	28.0000	$3,321.28	$92,995.2

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0181

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
253	TABLERO DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN. CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, COLOCADO A 1.50m S.N.P.T. AL CENTRO DEL MISMO	PZA	5.0000	$14,101.25	$70,506.25
254	REGISTRO DE CONCRETO ARMADO CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO DE 50X65X64cm (DE CANDELABRO)	PZA	22.0000	$5,048.84	$111,074.48
255	REGISTRO DE CONCRETO ARMADO 200 KG/CM2, CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO DE 50X80X80 A 128.3cm SEGÚN PLANO	PZA	16.0000	$5,230.69	$83,691.04
256	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE CÓNICO CIRCULAR FABRICADO DE LAMINA CALIBRE No.11 CON LONGITUD DE CAÑA DE 9.00 m. CON BRAZO (S) DE 2.40 m. DE LONGITUD Y 51 mm. (2") DE DIÁMETRO, SUMINISTRADO CON PLACA BASE DE 35x35x1.9 cm. Y JUEGO DE ANCLAS DE FIERRO DULCE DE 2.54 cm. DE DIÁMETRO Y 60 cm. DE LONG. 10 cm. DE CUERDA ESTÁNDAR DE 8 HILOS POR PULGADA , RONDANA Y TUERCA HEXAGONAL PARA CADA ANCLA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T	PZA	28.0000	$6,872.57	$192,431.96
257	BASE PARA POSTE TRAPEZOIDAL DE CONCRETO ARMADO SEGÚN PLANO	PZA	28.0000	$1,534.34	$42,961.52
258	TABLERO PRINCIPAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO	PZA	1.0000	$13,248.72	$13,248.72
259	INTERRUPTOR DE SEGURIDAD DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE PROYECTO	PZA	1.0000	$14,101.25	$14,101.25

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0182

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TOTAL PATIO DE AUTOBUSES Y ESTACIONAMIENTOS (EXTERIOR)				$621,011.(
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO				$1,687,732.:
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA				
	EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES Y DORMITORIOS				
	SALIDA HIDRÁULICA PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS ESPECIFICADOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS COMO TUBERÍAS DE COBRE Y/O GALVANIZADAS EN LOS DIÁMETROS INDICADOS DE 13 O 19 MM O MAYORES, PIEZAS ESPECIALES COMO TEES, YEES, TAPONES, VÁLVULAS, CODOS, REDUCCIONES, TUERCAS UNIÓN EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES ESPECIFICADAS, ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECIÓN, JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
260	PARA INODORO CON FLUXÓMETRO	SAL	7.0000	$2,483.55	$17,384
261	PARA MINGITORIO CON FLUXÓMETRO	SAL	2.0000	$1,783.60	$3,567
262	PARA LAVABO	SAL	7.0000	$1,685.40	$11,797
263	PARA REGADERA	SAL	5.0000	$1,986.80	$9,934
264	VERTEDERO DE ASEO - TARJA DE 50 X 50 CMS.	SAL	1.0000	$3,677.46	$3,677
265	VERTEDERO DE ASEO - TARJA DE COCINETA DE 55	SAL	2.0000	$4,773.62	$9,547

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0183

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	X 1.10 CMS.				
	TOTAL EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES Y DORMITORIOS				**$55,908.55**
	TALLERES Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN				
	SALIDA HIDRÁULICA PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS ESPECIFICADOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS COMO TUBERÍAS DE COBRE Y/O GALVANIZADAS EN LOS DÍAMETROS INDICADOS DE 13 O 19 MM O MAYORES, PIEZAS ESPECIALES COMO TEES, YEES, TAPONES, VÁLVULAS, CODOS, REDUCCIONES, TUERCAS UNIÓN EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES ESPECIFICADAS, ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECIÓN, JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
266	PARA INODORO CON FLUXÓMETRO	SAL	4.0000	$2,483.55	$9,934.20
267	PARA MINGITORIO CON FLUXÓMETRO	SAL	1.0000	$1,783.60	$1,783.60
268	PARA LAVABO	SAL	4.0000	$1,685.40	$6,741.60
269	PARA REGADERA	SAL	2.0000	$1,986.80	$3,973.60
	TOTAL TALLERES Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN				**$22,433.00**
	PATIO DE AUTOBUSES Y ESTACIONAMIENTOS				

REPRESENTANTE LEGAL LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0184

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SALIDA HIDRÁULICA PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS ESPECIFICADOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS COMO TUBERÍAS DE COBRE Y/O GALVANIZADAS EN LOS DÍAMETROS INDICADOS DE 13 O 19 MM O MAYORES, PIEZAS ESPECIALES COMO TEES, YEES, TAPONES, VÁLVULAS, CODOS, REDUCCIONES, TUERCAS UNIÓN EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES ESPECIFICADAS, ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECIÓN, JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
270	TOMA DE AGUA 13 O 19 MM	SAL	1.0000	$3,792.81	$3,792.81
	TOTAL PATIO DE AUTOBUSES Y ESTACIONAMIENTOS				$3,792.81
	CASETAS DE VIGILANCIA, CISTERNA Y PLANTA DE TRATAMIENTO				
	SALIDA HIDRÁULICA PARA LA INSTALACIÓN DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS ESPECIFICADOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS COMO TUBERÍAS DE COBRE Y/O GALVANIZADAS EN LOS DÍAMETROS INDICADOS DE 13 O 19 MM O MAYORES, PIEZAS ESPECIALES COMO TEES, YEES, TAPONES, VÁLVULAS, CODOS, REDUCCIONES, TUERCAS UNIÓN EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES ESPECIFICADAS, ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECIÓN, JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09 0185

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
271	PARA INODORO CON FLUXÓMETRO	SAL	2.0000	$2,483.55	$4,967.
272	PARA LAVABO	SAL	2.0000	$1,685.40	$3,370.8
273	ALIMENTACIÓN A CISTERNA	SAL	1.0000	$2,142.21	$2,142.2
	TOTAL CASETAS DE VIGILANCIA, CISTERNA Y PLANTA DE TRATAMIENTO				**$10,480.**
	TOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA				**$92,614.**
	INSTALACIÓN SANITARIA				
	EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES Y DORMITORIOS				
	SALIDA SANITARIA PARA LA DESCARGA DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS ESPECIFICADOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS COMO TUBERÍAS DE PVC EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR EN LOS DIÁMETROS INDICADOS DE 50, 100 MM O MAYORES, TUBERÍA P.A.D. EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES INDICADOS, TUBERÍAS DE FO.FO. DE 50, 100 MM O MAYORES, PIEZAS ESPECIALES COMO TEES, YEES, TAPONES, VÁLVULAS, CODOS, REDUCCIONES, EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES ESPECIFICADAS, ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECIÓN, JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0186

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
274	PARA INODORO CON FLUXÓMETRO	SAL	7.0000	$1,823.32	$12,763.24
275	PARA MINGITORIO CON FLUXÓMETRO	SAL	2.0000	$1,823.32	$3,646.64
276	PARA LAVABO	SAL	7.0000	$1,665.74	$11,660.18
277	PARA REGADERA	SAL	5.0000	$1,755.92	$8,779.60
278	VERTEDERO DE ASEO - TARJA DE 50 X 50 CMS	SAL	1.0000	$1,648.94	$1,648.94
279	VERTEDERO DE ASEO - TARJA DE COCINETA DE 55 X 110 CMS	SAL	2.0000	$1,648.94	$3,297.88
	TOTAL EDIFICIO DE OFICINAS GENERALES Y DORMITORIOS				**$41,796.48**

TALLERES Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN

SALIDA SANITARIA PARA LA DESCARGA DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS ESPECIFICADOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS COMO TUBERÍAS DE PVC EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR EN LOS DÍAMETROS INDICADOS DE 50, 100 MM O MAYORES, TUBERÍA P.A.D. EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES INDICADOS, TUBERÍAS DE FO.FO. DE 50, 100 MM O MAYORES, PIEZAS ESPECIALES COMO TEES, YEES, TAPONES, VÁLVULAS, CODOS, REDUCCIONES, EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES ESPECIFICADAS, ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECIÓN, JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0187

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
280	PARA INODORO CON FLUXÓMETRO	SAL	4.0000	$1,823.32	$7,293.28
281	PARA MINGITORIO CON FLUXÓMETRO	SAL	1.0000	$1,823.32	$1,823.32
282	PARA LAVABO	SAL	4.0000	$1,665.74	$6,662.96
283	PARA REGADERA	SAL	2.0000	$1,755.92	$3,511.84
	TOTAL TALLERES Y OFICINAS DE MANTENIMIENTO Y ALMACEN				**$19,291.40**
	PATIO DE AUTOBUSES Y ESTACIONAMIENTOS				
	SALIDA SANITARIA PARA LA DESCARGA DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS ESPECIFICADOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS COMO TUBERÍAS DE PVC EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR EN LOS DÍAMETROS INDICADOS DE 50, 100 MM O MAYORES, TUBERÍA P.A.D. EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES INDICADOS, TUBERÍAS DE FO.FO. DE 50, 100 MM O MAYORES, PIEZAS ESPECIALES COMO TEES, YEES, TAPONES, VÁLVULAS, CODOS, REDUCCIONES, EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES ESPECIFICADAS, ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECIÓN, JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
284	PARA DESCARGA A RED MUNICIPAL	SAL	1.0000	$3,574.30	$3,574.30
35	REGISTRO SANITARIO CIEGO DE 0.60x0.40 M DE PROFUNDIDAD VARIABLE FABRICADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO Y APLANADO CON MORTERO ARENA 1:5, ACABADO PULIDO, FIRME DE CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=150 KG/CM2, DE 10 CM DE ESPESOR, REMATE EN	PZA	8.0000	$3,209.00	$25,672.00

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0188

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	MUROS CON CONCRETO RESISTENCIA NORMAL F'C=200 KG/CM2, DE 15 CM DE PERALTE, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1/8" X 1 1/2", 1/8" X 2", TAPA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, F'C=200 KG/CM2 CON ACERO DE REFUERZO DE 5/16" A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS CON TEPETATE, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
286	DIAMETRO 0.20 m. (8" D.I.)	ML	95.5200	$527.33	$50,370.5
	TOTAL PATIO DE AUTOBUSES Y ESTACIONAMIENTOS				**$79,616.8**
	CASETAS DE VIGILANCIA, CISTERNA Y PLANTA DE TRATAMIENTO				
	SALIDA SANITARIA PARA LA DESCARGA DE MUEBLES Y ACCESORIOS SANITARIOS E HIDRÁULICOS ESPECIFICADOS. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS COMO TUBERÍAS DE PVC EXTREMOS LISOS PARA CEMENTAR EN LOS DÍAMETROS INDICADOS DE 50, 100 MM O MAYORES, TUBERÍA P.A.D. EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES INDICADOS, TUBERÍAS DE FO.FO. DE 50, 100 MM O MAYORES, PIEZAS ESPECIALES COMO TEES, YEES, TAPONES, VÁLVULAS, CODOS, REDUCCIONES, EN LOS DIÁMETROS Y DEFLEXIONES ESPECIFICADAS, ELEMENTOS DE COLGANTEO Y SUJECIÓN, JUNTAS, ACCESORIOS, PRUEBAS, SUMINISTRO EN OBRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y				

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0189

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T				
287	PARA INODORO CON FLUXÓMETRO	SAL	2.0000	$1,823.32	$3,646.6
288	PARA LAVABO	SAL	2.0000	$1,665.74	$3,331.4
289	PARA COLADERA	SAL	2.0000	$1,743.10	$3,486.2
	TOTAL CASETAS DE VIGILANCIA, CISTERNA Y PLANTA DE TRATAMIENTO				**$10,464.2**
	TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA				**$151,169.**
	TOTAL TALLERES Y PATIO DE SERVICIO				**$50,454,733.**
	ESTACION DE AUTOCONSUMO DE COMBUSTIBLE				
	I.-PRELIMINARES				
1	CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO CON DISCO CON UN ESPESOR DE 7 A 10 CM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE AGUA PUESTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJOS DISCO DE CORTE LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	90.6600	$15.82	$1,434
2	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, ACARREOS Y DESCARGA FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	M3	19.9900	$513.44	$10,263

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0190

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
3	DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER RESISTENCIA, ESPESOR, ALTURA O NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	2.0000	$582.04	$1,164.08
	TOTAL I.-PRELIMINARES				$12,861.99
	II .- CIMENTACIÓN PARA DISPENSARIOS				
4	EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, EN CUALQUIER ZONA Y CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, TALUDES, AFINE DE TALUDES Y PISO, NIVELACIÓN, EN CASO NECESARIO EL BOMBEO PARA MANTENER SECA LA EXCAVACIÓN LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE SIETE DÍAS A LA SEMANA Y MIENTRAS ESTE ABIERTA LA EXCAVACIÓN, CARCAMO Y CANALES, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.	M3	49.9400	$408.15	$20,383.01

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0191

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RÓDAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE GRAVA BIEN GRADUADA DE 38 mm DIAMETRO MAXIMO PARA DESPLANTE DE ZAPATA, INCLUYE: MATERIAL INERTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	10.5600	$438.53	$4,630.88
6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (PARA RECIBIR ZAPATAS) INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	1.0600	$115.55	$122.48
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE UNA CARA Y ACABADO COMUN OTRA), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA	M3	10.8800	$10,911.56	$118,717.77

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0192

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm., INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	27.9000	$339.38	$9,468.70
	TOTAL II .- CIMENTACIÓN PARA DISPENSARIOS				**$153,322.84**
	III.- FOSA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO				
9	EXCAVACIÓN EN CEPA POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, EN CUALQUIER ZONA Y CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDO EN BANCO, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, MATERIALES, CARGAS Y DESCARGAS, ACARREOS Y SOBREACARREOS, DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, TALUDES, AFINE DE TALUDES Y PISO, NIVELACIÓN, EN CASO NECESARIO EL BOMBEO PARA MANTENER SECA LA EXCAVACIÓN LAS 24 HORAS DEL DIA DURANTE SIETE DÍAS A LA SEMANA Y MIENTRAS ESTE ABIERTA LA EXCAVACIÓN, CARCAMO Y CANALES, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO. ESPECIFICACIONES Y/O	M3	422.6400	$408.15	$172,500.52

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0193

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE. P.U.O.T.				
10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (PARA RECIBIR ZAPATAS) INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	72.0000	$115.55	$8,319.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 300 Kg./cm2 T.M.A. 19 mm PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES, CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE UNA CARA Y ACABADO COMUN OTRA), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	40.7000	$10,911.56	$444,100.49
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE GRAVA	M3	69.4300	$438.53	$30,447.1

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE OVIEDO BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0194

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	BIEN GRADUADA DE 38 mm DIAMETRO MAXIMO PARA DESPLANTE DE ZAPATA, INCLUYE: MATERIAL INERTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL III.- FOSA PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO				$655,367.75
	IV.- ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA				
	ESTRUCTURA METÁLICA A BASE TUBERÍA, OC CED. 40, PLACAS, CANAL, CON UNIONES A BASE DE SOLDADURA AWS E70XX, DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES . INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE				
13	PARA COLUMNAS A BASE DE ELEMENTOS TUBULARES OC DE 16" CED. 40	KG	1,368.6300	$57.17	$78,244.58
14	ESTRUCTURACIÓN DE MARCO VM-1 A BASE DE VIGAS DE SECCION b=133.4 mm; h=203.2 - 391.5 mm; ESPESOR DE ALMA t_w=6.3 mm; ESPESOR DE PATIN tf=9.5 mm	KG	618.8300	$39.73	$24,586.12
15	ARMADURA AR-1 A BASE DE PERFILES PTR DE 2 x 2" BLANCO	KG	489.7500	$39.34	$19,266.77

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0195

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
16	ARMADURA AR-2 A BASE DE PERFILES PTR DE 2 x 2" BLANCO	KG	362.0400	$39.34	$14,242.65
17	LARGUEROS A BASE DE CANAL 8MT-14 Y 2-4MT-14	KG	727.5800	$37.59	$27,349.73
18	PLACAS DE 3/4" Y DE 5/16" PARA CONEXIONES.	KG	733.1800	$37.70	$27,640.89
19	PLACAS DE APOYO PL-1 DE 60 x 60 Y ESPESOR DE 3/4" PARA COLUMNAS INCLUYE 12 ANCLAS DE 19.5 mm DE DIAMETRO Y DESARROLLO DE 110 cm.	PZA	2.0000	$2,925.50	$5,851.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO ESTABILIZADOR (GROUT) F'C=300 Kg./CM2 PARA RECIBIR PLACAS INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	0.0400	$56,047.10	$2,241.88
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE CUBIERTA EN PERFIL KR-24 CAL. 22, COLOR BLANCO/FONDO ENGARGOLADA; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	129.6000	$848.25	$109,933.20
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL SISTEMA KR-24 (EN FALDON EXTERIOR) EN UNA SOLA PIEZA DE LONGITUD Y 90.0 CM DE ANCHO FABRICADO CON LAMINA CAL. 26 PINTRO (GALVAK) ENGARGOLADA A 90° EN COLOR ARENA/FONDO, FIJADA CON CLIPS Y DOS PIJAS GALVIZADAS DE 1" x 3/4" EN CADA	M2	42.1200	$995.71	$41,939.31

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0196

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	APOYO. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL IV.- ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA				$351,296.13
	V.- SISTEMA DE TIERRAS				
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA DE 14.40 X 9.00 m. A BASE DE CABLE DE COBRE DSD CAL. 4/0 CON SOLDADURA CADWELD, INCLUYE: 15 CONEXIONES SOLDABLES CADWELD USANDO MOLDE TAC-2Q2Q CON CARGA 150, EXCAVACIÓN A 1.0 m. DE PROFUNDIDAD MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	88.2000	$1,616.08	$142,538.26
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL COMPUESTO GEM, PARA SISTEMA DE TIERRAS.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	KG	672.7500	$118.82	$79,936.16
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: TUBO DE CONCRETO PARA REGISTRO DE 20 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, POR 0.90 m DE LONGITUD, VARILLA PUESTA A TIERRA MANO DE OBRA, EQUIPO,	PZA	3.0000	$1,454.42	$4,363.26

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0197

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL V.- SISTEMA DE TIERRAS				$226,837.68
	VI.- SISTEMA DE PARARRAYOS				
_6	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE TRENZADO DE 28 HILOS FABRICACION ESPECIAL PARA SISTEMAS DE PARARRAYOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	96.3000	$176.99	$17,044.14
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUNTA DE PARARRAYOS CON ADAPTADOR. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	12.0000	$1,140.38	$13,684.56
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCONECTADOR DE PRUEBA . INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$371.62	$743.24
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PESADO DE 25 mm DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	ML	5.2000	$25.10	$130.52

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0198

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE PVC DE 90° x 25 mm DE DIAMETRO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$38.71	$77.42
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA, INCLUYE: TUBO DE CONCRETO PARA REGISTRO DE 20 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR, POR 0.90 m DE LONGITUD, VARILLA PUESTA A TIERRA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$1,454.42	$2,908.84
	TOTAL VI.- SISTEMA DE PARARRAYOS				**$34,588.72**
	VII.- INSTALACIONES				
32	SUMINSTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO (GASOLINERÓ) PARA SOBREPONER DE 52.0 cm x 42.5 cm x 23.0 cm,CON DIFUSOR PRISMÁTICO ENVOLVENTE LIBRE DE TORNILLERIA, CON UNA LÁMPARA DE ADITIVOS METALICOS DE 320 WATTS, CON REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR. PARA OPERAR A 127 VCA, 60 HZ. INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA PARA LÁMPARA EN ESTRUCTURA , TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA P.G. DE 13 mm.,19 mm., SOPORTES, HERRAJES DE FIJACION, CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO (THW-LS) 600 V. DE CALIBRES 12, 14 AWG., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO	PZA	8.0000	$5,531.86	$44,254.88

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0199

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
33	SUMINSTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE ALTA EFICIENCIA SLIM-LINE DE 74 WATTS,CON SISTEMA DE PROTECCION PARA INTEMPERIE, PARA OPERAR A 127 VCA, 60 HZ. INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA PARA LÁMPARA EN ESTRUCTURA , TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA P.G. DE 13 mm.,19 mm. 32 mm., 104 mm. SOPORTES, HERRAJES DE FIJACION, CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO (THW-LS) 600 V. DE CALIBRES 12, 14 AWG., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	24.0000	$1,241.89	$29,805.36
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR DE 9.0 KG DE CAPACIDAD, CON EXTINGUIDOR A, B, C, INCLUYE: MONTAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	5.0000	$769.03	$3,845.15
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE ELÉCTRICO DE SOBREPONER EN MURO A 1.50 m. S.N.P.T. AL CENTRO DEL MISMO, CON ZAPATAS PRINCIPALES, 1F-3H, 127/220 VCA, 60 HZ, CON INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1.0000	$8,800.01	$8,800.01

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0200

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	DGPE P.U.O.T.				
36	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL TIPO NAVAJA CON FUSIBLES EN GABINETE NEMA DE 2P - 240 VCA. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1.0000	$749.71	$749.71
37	COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA DISPENSARIOS DE COMBUSTIBLE EN CONDUIT FLEXIBLE A PRUEBA DE EXPLOSION INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	4.0000	$1,279.44	$5,117.76
38	COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE EMERGENCIA DE GOLPE INCLUYE: SALIDA ELECTRICA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	4.0000	$2,004.25	$8,017.00
39	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE DOBLE PARED ACERO-ACERO PARA COMBUSTIBLE CON PROTECCION CATODICA, CAPACIDAD 100,000 LITROS, INCLUYE: SALIDA A BOMBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN	PZA	1.0000	$336,471.33	$336,471.33

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0201

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL VII.- INSTALACIONES				**$437,061.20**
	VIII.- PAVIMENTOS				
40	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	250.0000	$429.37	$107,342.50
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE GRAVA CEMENTADA, CONTROLADA EN CAPAS NO MAYORES DE 15 cm. DE ESPESOR COMPACTADA AL 100% SEGÚN NORMA AASHTO (T-180), T.M.A. 38 mm., INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T	M3	156.2500	$364.52	$56,956.25
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO MR 45 MODULO DE ROTURA, OBTENCION DE RESISTENCIA A 14 DIAS INCLUYE: MATERIALES, VARILLA CORRUGADA DEL # 10 DE 45 CM EN JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN, VARILLA LISA DEL # 10 DE 45 CM EN PASAJUNTAS, CORTE CON	M3	156.2500	$2,756.18	$430,653.1

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	UN ANCHO DE 3 MM Y PROFUNDIDAD DE 1/4 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN JUNTAS TRANSVERSALES DE CONTRACCIÓN, SILLETAS, CIMBRAS PARA JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN Y LONGITUDINALES, ASFALTO AHULADO O EMULSIÓN ASFÁLTICA EN JUNTAS DE EXPANSIÓN Y EL SELLADO DE JUNTAS CON EL PROCEDIMIENTO QUE SE DETALLA, ACABADO INDICADO EN ESPECIFICACIONES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, TIEMPOS MUERTOS, BAJOS RENDIMIENTOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	TOTAL VIII.- PAVIMENTOS				$594,951.88
	IX. SEÑALAMIENTO				
43	SUMINISTRO Y APLICACION DE SEÑALAMIENTO EN PISO A BASE DE PINTURA TERMOPLASTICA: FLECHA SENCILLA RECTA DE 0.30 X 3.50 M.. LA PINTURA DEBERA SER PERFECTAMENTE NITIDA A LOS TRES MESES DE APLICACION Y COMPLETAMENTE VISIBLE A LOS SEIS MESES. SEGUN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. P.U.O.T. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRAZO, PREPARACION, APLICACION DE PRIMARIOS, EQUIPO, PROTECCION, ACARREOS, DESPERDICIO, MEZCLAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	12.0000	$1,017.42	$12,209.04
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SI-1 DE 25X 25 cm. (EXTINTOR) CALCOMANIA AUTOADHERIBLE DE VINIL, SOBRE LAMINA PINTRO GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA,	PZA	5.0000	$684.14	$3,420.70

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente:	GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS		
Concurso No.	SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09	**Fecha:**	07/01/2010
Obra:	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA	**Duración:** **Inicio Obra:** **Fin Obra:**	396 dias naturales 01/01/2010 31/01/2011
Lugar:	EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal		

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SI-6 Y SI-7 DE 10 x 20 cm. (AGUA, AIRE) CALCOMANIA AUTOADHERIBLE DE VINIL, SOBRE LAMINA PINTRO GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	4.0000	$414.34	$1,657.36
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL PREVENTIVA SP-1 DE 60 x 80 cm. (PELIGRO DESCARGANDO COMBUSTIBLE) CALCOMANIA AUTOADHERIBLE DE VINIL, SOBRE LAMINA PINTRO GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$2,702.12	$5,404.24
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-1 DE 25 x 25 cm. (NO FUMAR) CALCOMANIA AUTOADHERIBLE DE VINIL, SOBRE LAMINA PINTRO GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$684.14	$1,368.28

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0204

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVA SR-2 DE 25 x 25 cm. (APAGUE EL MOTOR) CALCOMANIA AUTOADHERIBLE DE VINIL, SOBRE LAMINA PINTRO GALVANIZADA, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	2.0000	$684.14	$1,368.28
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SIMBOLO-LOGOTIPO DE PEMEX DE 70 x 294 cm. CALCOMANIA AUTOADHERIBLE DE VINIL, SOBRE FALDON PERIMETRAL, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS DE FIJACION, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	4.0000	$12,405.56	$49,622.24
	TOTAL IX. SEÑALAMIENTO				**$75,050.14**
	X. CUARTO DE CONTROL				
50	EXCAVACIÓN A MANO Y/O POR MEDIOS MECÁNICOS A CIELO ABIERTO EN CUALQUIER CLASE DE MATERIAL, SECO O SATURADO A CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE: BOMBEO DE ACHIQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS A PIE DEL VEHICULO DE TRANSPORTE, CARGA, RETIRO A 1ER. KM Y KMS SUBSECUENTES, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	15.6400	$429.37	$6,715.35
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO	M3	0.6800	$115.55	$78.57

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

oncurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09 0205

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	SIMPLE DE f'c = 100 Kg./cm2 PARA PLANTILLAS PREMEZCLADO EN CUALQUIER PROFUNDIDAD SOBRE SUPERFICIE DE DESPLANTE DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO (PARA RECIBIR ZAPATAS) INCLUYE: MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE. SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN ESTRUCTURA O SUPERESTRUCTURA, f'c = 250 Kg./cm2 T.M.A. 19 MM PREMEZCLADO, EN MUROS DE AREA DE SERVICIOS, EL COLADO SE REALIZARA POR ETAPAS DEJANDO UNA BUÑA EN CADA JUNTA DE COLADO, EN LOSAS. INCLUYE: CONCRETO, ACERO DE REFUERZO DE CUALQUIER DIÁMETRO Y GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES CIMBRA METÁLICA Y/O CUALQUIER OTRA PARA CIMBRA FALSA (ACABADO APARENTE), DESCIMBRADO, BOMBEO MATERIALES DE CURADO, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	2.2000	$10,399.45	$22,878.7
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO BASE DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTÁNDAR, EN CAPAS DE 20 cm.,. INCLUYE: MATERIAL PROCEDENTE DE BANCO SUMINISTRO DE AGUA PARA LA HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, PRUEBAS, MANO DE OBRA,	M3	10.8300	$339.38	$3,675.4

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 días naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
	DALAS, CASTILLOS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO f'c=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN Y DIFERENTES SECCIONES, INCLUYE ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMÚN, PRUEBAS DE LABORATORIO, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
54	DALA DE CIMENTACION DE 20x15 CM CON 4 VARS No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 @ 20 CM	ML	10.4600	$184.72	$1,932.17
55	K1 DE 15x30 CM ARMADO CON 4 VARS. No. 6 y ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 CMS	ML	18.0000	$241.41	$4,345.38
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15x20x40 CM. ACABADO COMUN JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4 CON REFUERZO HORIZONTAL A CADA 3 HILADAS (ESCALERILLA) Y CASTILLOS AHOGADOS CON 1 VARILLA DEL No. 4 A CADA 60 CM. Y RELLENO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2, INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS DEMÁS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,.	M2	37.6600	$1,012.86	$38,144.31

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE,- SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL TIPO I EN LOSAS f'c = 200 Kg./cm2 T.M.A. 1/2" PREMEZCLADO INCLUYE:, ACERO DE REFUERZO CUALQUIER DIAMETRO Y CUALQUIER GRADO DE DIFICULTAD, fy=4200 Kg./cm2, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ALAMBRE RECOCIDO PARA AMARRES CIMBRA FALSA, DESCIMBRADO, BOMBEO, MATERIALES DE CURADO, ADITIVOS, MANO DE OBRA PARA EL HABILITADO DE ACERO Y LA CIMBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M3	1.7200	$10,260.69	$17,648.39
58	APLANADO MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4 EN MUROS DE 1.5 CM ACABADO FINO. INCLUYE, BOQUILLAS, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	M2	37.6600	$138.30	$5,208.38
59	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR SMA EN MUROS. INCLUYE PREPARACION DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, APLICACIÓN DE PINTURA EN	M2	37.6600	$57.03	$2,147.75

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

50. 0208

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	LAS MANOS QUE SEAN NECESARIAS, HOMOGENEIDAD, EL SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PROTECCIONES, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA,. ACARREOS A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN DE ACUERDO AL PROYECTO, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
60	SUMINSTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE SOBREPONER 2 x 32 WATTS, PARA OPERAR A 127 VCA, 60 HZ. INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA PARA LÁMPARA, TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA P.G. DE 13 mm., SOPORTES, HERRAJES DE FIJACION, CABLE DE COBRE MONOPOLAR CON AISLAMIENTO (THW-LS) 600 V. DE CALIBRE 12, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1.0000	$4,097.32	$4,097.32
61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO 1P-10 AMP. Y CONTACTO , 127 Vca, 60 Hz, CAT. Q5800, CON PLACA PARA 2 VENTANAS, CAT. Q100R/1I, Q100R/2I, Q100R/3I, MARCA QUINZIÑO, MODELO EVOLUCION, RESPECTIVAMENTE SEGUN SE REQUIERA, COLOCADO EN MURO A 1.20m S.N.P.T. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1.0000	$1,297.31	$1,297.3

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

CEMEX CONCRETOS

Cliente: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

0209

Concurso No. SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Fecha: 07/01/2010

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Duración: 396 dias naturales

Inicio Obra: 01/01/2010

Fin Obra: 31/01/2011

Lugar: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

PRESUPUESTO DE OBRA (CONSTRUCCIÓN)

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
	ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.				
62	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PUERTA EN ACCESO DE CUARTO DE CONTROL DE 0.80 x 2.20 M; ELABORADA A BASE DE BASTIDOR METALICO CON TUBULAR EN MARCO, FORRO DE LAMINA LISA NEGRA; CONTRAMARCO; BISAGRAS CUADRADAS; ACABADO GENERAL CON DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICO COLOR CEMENTO Y UNA PREVIA DE ANTICORROSIVO. INCLUYE: ANDAMIOS, PROTECCION, ACARREO VERTICAL Y HORIZONTAL, ELEVACIONES, TRAZO, COLOCADA A PLOMO Y A NIVEL, ANCLAJES Y SUJECIONES EN GENERAL, SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO UTILIZANDO ELECTRODO TIPO E-6013 DE 1/8", ESMERILADO, CORTES, AJUSTES, DOBLECES, CIMBRADO, MEZCLAS Y DESCIMBRADO (EN SU CASO), DESPERDICIO Y LIMPIEZA GRUESA, LIMPIEZA FINAL, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1.0000	$6,244.39	$6,244.39
	TOTAL X. CUARTO DE CONTROL				**$114,413.60**
	TOTAL ESTACION DE AUTOCONSUMO DE COMBUSTIBLE				**$2,655,751.93**

TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA: **$1,609,184,948.54**
IVA 16.00% **$257,469,591.77**
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: **$1,866,654,540.31**

(* UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 31/100 M.N. *)

REPRESENTANTE LEGAL: LIC. HUBERTO ALFONSO DE LA VEGA BRAVO

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

0210

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
A	**MANTENIMIENTO MAYOR**				
A01	**CARRIL CONFINADO**				
A011	**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**				
1	RECORRIDO DE INSPECCIÓN SEMESTRAL A LO LARGO DEL CARRIL CONFINADO (15.92 KM), PARA VERIFICAR Y ANALIZAR EL ESTADO DE CALIDAD Y RUGOSIDADDE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO UTILIZANDO PERFILOGRAFO COMPUTARIZADO TIPO CALIFORNIA, INCLUYE; PERSONAL TECNICO, EQUIPO, EMISIÓN Y ENTREGA DE REPORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALAMIENTO DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	RECORRIDO	18.00	$69,287.99	$1,247,183.82
1.A	REPARACION PRELIMINAR DE FISURAS EN PAVIMENTO DE CONCRET HIDRÁULICO, A BASE DE ENSANCHE DE LA GRIETA HASTA 2 CM DE PROFUNDIDA CON DISCO DE DIAMANTE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: SEÑALAMIENT PREVENTIVO DE OBRA, LIMPIEZA CON AIRE DE LA FISURA, BARRIDO DE LA ZONA DE FISURA, COLOCACIÓN DE SELLADOR AUTONIVELANTE SOBRE FISURAS DETECTADAS, PARA EVITAR LA FILTRACION, LIMPIEZA DE SOBRANTES MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA POSTERIO REPARACION DEFINITIVA SEGÚN DICTAMEN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	ML	1,095.20	$140.29	$153,645.61
2	REPARACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 kg/cm2 REVENIMIENTO 10, 1-80 (80% DE LA RESISTENCIAA 1 DIA) AGREGADO DE 40 mm. DE 30 cm. DE ESPESOR, INCLUYE CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MENOR, ROMPEDOR ELÉCTRICA, HASTA DESCUBRIR LA BASE DE RELLENO FLUIDO, ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCT DE LA DEMOLICIÓNAL TIRO AUTORIZADO REPOSICIÓNDE BARRA DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.10 DE 40 CM. DE LONGITUD@ 30 cm. SUMINISTR	M2	2,156.18	$2,838.02	$6,119,281.96

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

CEMEX CONCRETOS **Dependencia:** GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

0211

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 **Termino:** 2019/12/31 **Duración:** 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	Y COLOCACIÓN DE BARRAS PASAJUNTAS CON REDONDO LISO DEL No.10 DE 40 cm. DE LONGITUD@ 30 cm. CON CANASTILLA METÁLICA DE 5/16", TENDIDO, VIBRADO CON EQUIPO DE INMERSIÓN, FLOTEADO DE LA SUPERFICIE, MICROTEXTURIZADO CON COSTAL DE YUTE, ACABADO RAYADO MANUAL, CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTROL PERIMETRAL TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (@ 4.00 m. MÁXIMO) DE 6 MM. DE ESPESORA 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE TIRILLAS DE POLIETILENO DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO Y SELLADOR AUTONIVELANTE DE POLIURETANO DE 0.60 CM X 2.00 CM APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO INCOLORA, HABILITADOS, DESPERDICIOS ACARREOS FUERA DE LA OBRA AL TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDERERO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE DE RELLENO FLUIDO f'c=20 kg/cm2 CON UNA RESISTENCIA DEL 80% DE f'c A 1 DÍA, FABRICADO EN PLANTA SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, INCLUYE: ACARREO DE PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, VACIADO A TIRO DIRECTO CON OLLA REVOLVEDORA, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M3	431.24	$2,867.54	$1,236,597.95
4	CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICO O ASFÁLTICO CON ESPESOR DE 7 A 10 CM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE AGUA PUESTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJO DISCO DE CORTE LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL	ML	11,451.86	$29.83	$342,754.17

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS-DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0212

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LIMPIEZA ACARREOS DEL MATERIAL A 1er. Km. Y SUBSECUENTES A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.				
5	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA RECUPERACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DE 10 cm DE ESPESOR; REMOCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, A LA PROFUNDIDAD, ANCHO Y SECCIÓN REQUERIDA POR EL PROYECTO, CON EL FIN DE RECICLAR EL MATERIAL. LA DGPMB ELEGIRÁ LA CANTIDAD Y EL SITIO O LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU ALMACENAMIENTO HASTA EL MOMENTO DE SU RECICLAJE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS HASTA EL SITIO DE ALMACENAJE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	M3	8,071.79	$952.82	$7,690,962.95
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-65 A RAZÓN DE 0.70 L/M2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB. P.U.O.T.	LT	45,202.01	$17.47	$789,679.11
7	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓNDE CARPETA A) DE 0.10 m	M2	64,574.30	$481.06	$31,064,112.76

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS-DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPIA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

0213

Inicio: 2011/01/02

Termino: 2019/12/31

Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	DE CONCRETO, ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA T.M.A. DE 19 mm COMPACTACIÓNMARSHALL AL 95 % DE SU DMT, INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO SOBRE CARPETA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZARLA A BASE DE LECHADA DE CEMENTO-AGUA EN PROPORCIÓN 5.7 L POR 1 KG DE CEMENTO PÓRTLAND TIPO I, APLICADO EN PROPORCIÓN DE 0.8 L/M2. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M2	64,574.30	$11.64	$751,644.85
Total:	**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**			**$49,395,863.18**	
A012	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**				
10	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN LÍNEA DOBLE M -3 BLANCA CON REFLEJANTEDE 10 cm. DE ANCHO, Y 10 CM. DE SEPARACIÓN INCLUYE: EL SUMINISTRODE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	38,700.42	$99.04	$3,832,889.60
11	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTUR	PZA	788.00	$8,254.97	$6,504,916.36

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

0214

Fecha: 01/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	TERMOPLASTICAEN LEYENDA DE CARRIl EXCLUSIVO F 37 - m INCLUYE: EL SUMINISTRO DE. TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIC CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARI SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONE Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDERERosY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
12	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN LÍNEAS DISCONTINUASM - 4 (DE 10 CM. DE ANCHO CON 2.5 M. DE LONGITUD SEPARADOS ENTRE SI 5.00 M. INCLUYE: EL SUMINISTRO. DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDERERosY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	45,585.12	$63.21	$2,881,435.44
13	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTUR TERMOPLASTICAEN RAYA BLANCA DE 40 cm. DE ANCHO CON REFLEJANTE PARA CRUCE DE PEATONES,M - 9 INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIC CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARI SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONE Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDERERosY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	27,411.93	$715.20	$19,605,012.34

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0215

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
14	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICAEN LÍNEA ALTO M - 8 DE AUTOS, DE 60 cm. DE ANCHO, INGLUYE:EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	17,107.20	$1,288.74	$22,046,732.93
15	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TERMOPLASTICA EN FLECHA SENCILLA RECTA SENTIDO DE CIRCULACIÓNF28 - M. CON REFLEJANTEY PINTURA BLANCA, INCLUYE: EL SUMINISTRODE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDERÉROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	2,520.00	$3,706.03	$9,339,195.60
16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTUR TERMOPLASTICA EN FLECH/ COMPUESTA RECTA CON CURVA DE VUELTA DERECHA O IZQUIERDA CON REFLEJANTE, INCLUYE: EL SUMINISTR DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓ DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIP NECESARIO SEGÚN PROYECTC ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTC DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGC ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	284.00	$6,660.48	$1,891,576.32

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

CEMEX CONCRETOS Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS-DGA-LPN-PPS-30001044-001-09

Documento: 0216

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM. INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
17	REPOSICION DE BOTÓN UNA CARA REFLEJANTECOLOR AMARILLO TAMAÑO - A DE DIÁMETR@0.07 CM. Y 0.10 MAX. EN PISO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, PLANTILLA DE BANDERERO SY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	25,628.00	$146.54	$3,755,527.12
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO (EN PISO) RAMPA PARA DISCAPACITADOS DE 91 X 91 . CM. INCLUYE: EL SUMINISTRODE TODOS LOS MATERIALES,MANO DE OBRA, ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	1,720.00	$985.36	$1,694,819.20
19	SUMINISTROY COLOCACIÓN DE VIALETA CON PLÁSTICO ESTABILIZADOR DE 10X10X1.9 CM CON REFLEJANTE AMARILLO DE UNA CARA EN 43 ESFERAS REFLEJANTES DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y REFLEXION CON TRES RANURAS, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADHESIVOS, FIJACION, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONESDE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. P.U.O.T.	PZA	1,500.00	$93.79	$140,685.00
Total:	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**				**$71,692,789.91**
A013	**SEÑALAMIENTO VERTICAL**				
20	REPOSICION DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA	PZA	61.00	$4,289.97	$261,688.17

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

0217

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCUL ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFI TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIME ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRI COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRET F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARI PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍ EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATI RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLID PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARI EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONA PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y LIMPIEZ CLAVE R-1 , SEGÚN PROYECT ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE LOS TRABAJOS DEBERÁN SE CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COM NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
21	REPOSICION DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y LIMPIEZA, CLAVE R-3 , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER	PZA	45.00	$4,289.97	$193,048.65

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento: 0218

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
22	REPOSICION DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X100 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y LIMPIEZA, CLAVE R-30 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	303.00	$4,289.93	$1,299,848.79
23	REPOSICION DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL,	PZA	45.00	$4,289.97	$193,048.65

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0219

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y LIMPIEZA CLAVE R- 29B SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
24	REPOSICION DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVADE 30 X 90 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y LIMPIEZA, CLAVE IG - 5 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	61.00	$7,419.77	$452,605.97
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVADE 75X75, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFI TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETOF'c = 200 KG/CM2 DEMOLICIÓNDE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO	PZA	15.00	$4,289.97	$64,349.55

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento: 0220

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	MANO DE OBRA, MATERIALES,EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y LIMPIEZA Y LIMPIEZA, CLAVE R- 8 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONE Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
26	REPOSICION DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVADE 60 X 180 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCU SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRII COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRET F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATI RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y LIMPIEZA CLAVE ID - 2A SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	76.00	$19,704.91	$1,497,573.16
27	REPOSICIONDE SEÑAL RESTRICTIVA DE 122 x 305 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) BANDERA SOBRE POSTE GALVANIZADO CED.40, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA,	PZA	76.00	$110,869.83	$8,426,107.08

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOP ÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUP ERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0221

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02

Termino: 2019/12/31

Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y LIMPIEZA CLAVE ID - 2B SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE R-11 ALTURA LIBRE, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	61.00	$4,289.97	$261,688.17
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA INFORMATIVA DE 30 X 180 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓNDE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALESY LIMPIEZA, CLAVE ID - 2A SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES,	PZA	15.00	$8,290.44	$124,356.60

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento: 0223

Fecha: 2010/01/07

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL RESTRICTIVADE GALIBO VARIABLE x 305 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) BANDERA SOBRE POSTE GALVANIZADO CED. 40. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2,EL ACERO DE REFUERZOFY= 4200 KG/CM2, ANCLAS DE 3/4", TORNILLERÍA, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE DD - 28 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	61.00	$228,666.50	$13,948,656.50
31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA INFORMATIVA DE 122 X 150 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓNDE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, ,RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALESY LIMPIEZA, CLAVE ID - 1A SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	30.00	$24,668.40	$740,052.00

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0223

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INDICADORADE OBSTACULOS DE 40 x 90 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) COLOCADA EN BANDERA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE SOBRE POSTE DE BANDERA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE DD - 20 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	15.00	$2,082.81	$31,242.15
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MARCO DE SEÑALIZACIÓN A BASE DE 5 TABLEROS DE 244 x 366 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE MARCO FORMADO POR POSTE DE 12" CED. 60 Y LARGUEROS Y TRAVESAÑOS DE 10" CED. 30, PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, ANCLAS DE 3/4", TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID - 2B SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	6.00	$1,127,154.84	$6,762,929.04
34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE EXCLUSIVIDAD DE 75 x 75 CM FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANT (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) COLOCADA EN BANDERA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE	PZA	67.00	$4,289.97	$287,427.99

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 0224 2007

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	MONTAJE SOBRE POSTE DE BANDERA HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO MANO DE OBRA, MATERIALESY LIMPIEZA SIN CLAVE "SOLO MB" SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE 75 x 75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) COLOCADA EN BANDERA. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: MONTAJE SOBRE POSTE DE BANDERA, HERRAMIENTA, MAQUINARÍA, EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	14.00	$4,289.97	$60,059.58
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", EL PRECIO UNITARIO INCLUYE: CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRETO F'c = 200 KG/CM2, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO, PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATE, RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA, PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, SIN CLAVE PROHIBIDO CAMBIAR DE VIA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	45.00	$4,289.97	$193,048.65
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE 366 x 158 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA	PZA	6.00	$69,436.50	$416,619.00

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0225

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANT (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) BANDERA SOBRE POSTE GALVANIZADO CED. 40. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE CONSTRUCCIÓNDE BASE DE CONCRET F'C= 200 KG/CM2,EL ACERO DE REFUERZOFY= 4200 KG/CM2, ANCLAS DE 3/4", TORNILLERÍA, DEMOLICIÓN DE BANQUETA EN CASO DE SER NECESARIO EXCAVACIÓN, RELLENO CON TEPETATI RESTITUCIÓN DE BANQUETA DEMOLIDA PLOMEO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA EQUIPO. MANO DE OBRA, MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE ID-2B SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNO COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
Total:	**SEÑALAMIENTO VERTICAL**				**$35,214,349.70**
A014	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**				
38	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CARPETA ASFÁLTICA, PAVIMENTOS, MAMPOSTERÍA Y TABIQUE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES A CUALQUIER ALTURA Y NIVEL, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOSY FUERA DE LA OBRA AL TIRO AUTORIZADO, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA., LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	M3	1,581.66	$716.03	$1,132,516.01
39	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE 15x20X50 cm. f'c=200 Kg./cm2 INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T. AREAS VERDES Y JARDINERIA	ML	6,602.99	$353.84	$2,336,401.98

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM. INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2016 0228

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
40	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE R.N. F'c=150kg/cm2 DE 10cm ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO RALLADO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M2	9,738.69	$312.73	$3,045,580.52
41	CONSTRUCCIÓN DE RAMPA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTESY RAMPAS PARA ACCESOS DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, R.N. F'c=150kg/cm2 DE 10cm DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M2	300.30	$469.70	$141,050.91
Total:	**GUARNICIONES Y BANQUETAS**			**$6,655,549.42**	
A015	**OBRA COMPLEMENTARIA**				
41.A	REPARACION PROVISIONAL POR MEDIO DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 3/4" PARA LA POSTERIOR A LA REPARACION DE BROCALES, TAPAS O REGILLAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	PZA	428.00	$2,818.63	$1,206,373.64
42	REPOSICIÓNDE BROCAL CON TAPA DE Fo.Fo. PARA POZO DE VISITA, ABIERTO, PESADO, TIPO D.D.F. DE 160 kg, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓNDE PAVIMENTO CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO, COLOCACIÓN DE JUNTA DE CELOTEX Y CADENA PERIMETRAL DE 20 X 25 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.4 Y ESTRIBOSDEL No.3 @ 20 cm. CONCRETO	PZA	107.00	$3,453.44	$369,518.08

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2019/01/07

0227

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	f'c=350 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPO ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDERERO S Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
43	REPOSICIÓN DE BROCAL CON TAPA DE Fo.Fo. P-84R PARA REGISTRO DE CFE. DE 235 kg, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO, COLOCACIÓN DE JUNTA DE CELOTEX Y CADENA PERIMETRAL DE 20 X 25 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.4 Y ESTRIBOS DEL No.3 @ 20 cm. CONCRETO F'C=350 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	107.00	$4,927.60	$527,253.20
44	REPOSICIÓN DE TAPA CON MARCO DE Fo.Fo. DE 50 X 50 cm. EN LOSA DE CAJA DE VÁLVULAS, TIPO D.D.F. PESO DE 130 kg. INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE LOSA CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO Y COLADO PERIMETRAL CON UNA SECCIÓN DE 20 X 20 cm. f'c=350 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	107.00	$5,533.49	$592,083.43
45	REPOSICIÓN DE REJILLA DE PISO CON MARCO DE Fo.Fo. DE 60 X 70 cm. PESADA TIPO D.D.F. PESO DE 224 kg. INCLUYE CORTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CON EQUIPO MENOR, ROMPEDOR ELECTRICA, ACARREO FUERA DE LA	PZA	107.00	$5,144.93	$550,507.51

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS-DGA-LPN-PPS-30001044-001-09

Documento:

0228

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO COLOCACIÓN DE JUNTA DE CELOTEX Y CADENA PERIMETRAL DE 20 X 25 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.4 Y ESTRIBOS DEL No.3 @ 20 cm. CONCRETO F'C=350 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPO ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
46	SUMINISTRO, TRANSPORTE, MONTAJE Y MANIOBRAS DE MURO DEFLECTOR DE CONCRETO PREFABRICADO DE 0.60 x 0.80 x 3.00 m. DE LONGITUD INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	107.00	$9,173.07	$981,518.49
Total:	**OBRA COMPLEMENTARIA**			**$4,227,254.35**	
A016	**AREAS VERDES Y JARDINERIA**				
47	TALA Y RETIRO DE ÁRBOLES MUERTOS O ENFERMOS DE DIFERENTES ALTURAS Y DIÁMETROS, CON CORTE A RAS DE PISO INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DEL TOCÓN, DE ACUERDO A PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	45.00	$7,938.14	$357,216.30
48	EXTRACCIÓN DE TOCONES DE CUALQUIER DIÁMETRO, INCLUYE: RETIRO DEL TOCON, MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS, CARGAS, TRANSPORTE AL TIRO AUTORIZADO POR LA DGPI	PZA	45.00	$14,280.27	$642,612.15

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2019/12/20

0229

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	INCLUYENDO 1er. km y kms. SUBSECUENTES, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE DE LA DGPE Y TODO LO NECESARI PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONA PARA LA DGPE P.U.O.T.				
Total:	**AREAS VERDES Y JARDINERIA**				**$999,828.45**
Total:	**CARRIL CONFINADO**				**$168,185,635.01**
A02	**ESTACIONES**				
A021	**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**				
49	REPARACIÓN DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR-45 kg/cm2 REVENIMIENTO 10, 1-80 (80% DE LA RESISTENCIAA 1 DIA) AGREGADO DE 40 mm. DE 30 cm. DE ESRESOR, INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, HASTA DESCUBRIR LA BASE DE RELLENO FLUIDO, ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO, REPOSICIÓN DE BARRA DE AMARRE DE VARILLA CORRUGADA DEL No.10 DE 40 CM. DE LONGITUD@ 30 cm. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS PASAJUNTAS CON REDONDOLISO DEL No.10 DE 40 cm. DE LONGITUD@ 30 cm. CON CANASTILLA METÁLICA DE 5/16", TENDIDO, VIBRADO CON EQUIPO DE INMERSIÓN, FLOTEADO DE LA SUPERFICIE, MICROTEXTURIZADO CON COSTAL DE YUTE, ACABADO RAYADO MANUAL, CONSTRUCCIÓN DE JUNTA DE CONTROL PERIMETRAL, TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL (@ 4.00 m. MÁXIMO) DE 6 MM. DE ESPESORA 1/3 DEL PERALTE DE LA LOSA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTAS DE TIRILLAS DE POLIETILENO DE 9.5 MM (3/8") DE DIÁMETRO Y SELLADOR AUTONIVELANTE DE POLIURETANO DE 0.60 CM X 2.00 CM, APLICACIÓN DE MEMBRANA DE CURADO INCOLORA, HABILITADOS, DESPERDICIOS, ACARREOS FUERA DE LA OBRA AL TIRO AUTORIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS	M2	142.29	$2,838.02	$403,821.87

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOP IA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUP ERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0230

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
50	SUMINISTROY COLOCACIÓN DE BASE DE RELLENO FLUIDO f'c=20 kg/cm2 CON UNA RESISTENCIADEL 80% DE f'c A 1 DÍA, FABRICADO EN PLANTA SUMINISTRADO POR PROVEEDOR, INCLUYE: ACARREO DE PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, VACIADO A TIRO DIRECTO CON OLLA REVOLVEDORA, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M3	28.46	$2,867.54	$81,610.19
51	CORTE DE ELEMENTOS DE CONCRETO HIDRÁULICOO ASFÁLTICO CON ESPESOR DE 7 A 10 CM. INCLUYE: EL SUMINISTRO DE AGUA PUESTO EN EL LUGAR DE LOS TRABAJO DISCO DE CORTE LA PARTE PROPORCIONAL QUE LE CORRESPONDA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LIMPIEZA, ACARREOS DEL MATERIAL A 1er. Km. Y SUBSECUENTES A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O, INDICACIONES DE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	ML	914.27	$29.93	$27,364.10
52	FRESADO DE CARPETA ASFÁLTICA PARA RECUPERACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE DE 10 cm DE ESPESOR; REMOCIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, A LA PROFUNDIDAD,ANCHO Y SECCIÓN REQUERIDA POR EL PROYECTO, CON EL FIN DE RECICLAR EL MATERIAL. LA DGPMB ELEGIRÁ LA CANTIDAD Y EL SITIO O LOS SITIOS AUTORIZADOS PARA SU	M3	821.76	$952.82	$782,989.36

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN MODERNIZACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0231

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	ALMACENAMIENTO HASTA EL MOMENT DE SU RECICLAJE. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIP DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LIMPIEZA, ACARREOS INTERNOS HASTA EL SITIO DE ALMACENAJE, SEGÚI PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONESDE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁI SER CONSIDERADOS TANTO DIURNO COMO NOCTURNOS SIN CARGC ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.				
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-65 A RAZÓN DE 0.70 L/M2, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB. P.U.O.T.	LT	5,752.32	$17.47	$100,493.03
54	SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓNDE CARPETA A) DE 0.10 m DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA T.M.A. DE 19 mm COMPACTACIÓNMARSHALL AL 95 % DE SU DMT, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M2	8,217.60	$481.06	$3,953,158.66
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLC SOBRE CARPETA ASFÁLTICA PARA IMPERMEABILIZARLA A BASE DE LECHADA DE CEMENTO-AGUA EN PROPORCIÓN 5.7 L POR 1 KG DE CEMENTO PÓRTLAND TIPO I, APLICADC EN PROPORCIÓN DE 0.8 L/M2. INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL	M2	8,217.60	$11.84	$95,652.86

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0232

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
Total:	**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**			**$5,445,090.07**	
A022	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**				
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA CON PLÁSTICO ESTABILIZADOR DE 10X10X1.9 CM CON REFLEJANTE AMARILLO DE UNA CARA EN 43 ESFERAS REFLEJANTES DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y REFLEXION CON TRES RANURAS, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADHESIVOS, FIJACION, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. P.U.O.T.	PZA	13,712.00	$93.79	$1,286,048.48
Total:	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**			**$1,286,048.48**	
A023	**SEÑALAMIENTO VERTICAL**				
57	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA LETRERO ENTRADA DE 3.00 X 0.50 M. LUMINOSO TIPO A LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	64.00	$11,532.52	$738,081.28
58	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PLANO DE SISTEMA DE 1.15 X 0.70 M., TIPO F LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION	PZA	128.00	$3,133.09	$401,035.52

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento: 0233

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONE DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGA: DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRC AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚI PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
59	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PLANO DEL BARRIO DE 1.15X 0.5 M., TIPO G LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	160.00	$3,133.09	$501,294.40
60	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA ANUNCIO EXTERIOR LATERAL DE 2.50X 0.50 M. TIPO B LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	128.00	$6,934.26	$887,585.28
61	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA ANUNCIO EXTERIOR ACCESO BUS DE 0.95X 0.25 M. TIPO C LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO	PZA	192.00	$1,740.09	$334,097.28

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0231

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MÉXICO. DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
62	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA BANDERAS DE 0.40 X 0.60 M., TIPO E LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONESDADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	640.00	$1,085.51	$694,726.40
63	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA LETRERO NOMBRE ESTACION DE 1.50 X 0.18 M. TIPO R LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	192.00	$3,133.09	$601,553.28
64	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA LEYENDA DE EXCLUSIVO DE 2.00X 0.20 M., TIPO D LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	128.00	$6,393.29	$818,341.12

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

0235

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
65	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PIZARRON INSTITUCIONALDE 1.50 x 0.90 m. TIPO P LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	32.00	$4,962.70	$158,806.40
66	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PLANO DE RED DE SISTEMA DE 0.80 X 1.15 M., TIPO Z LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	64.00	$3,412.58	$218,405.12
Total:	**SEÑALAMIENTO VERTICAL**			**$5,353,926.08**	
A024	**OBRA COMPLEMENTARIA**				
67	REPARACION PROVISIONAL POR MEDIO DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 3/4" PARA LA POSTERIOR A LA REPARACION DE BROCALES, TAPAS O REGILLAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	PZA	270.00	$2,818.63	$761,030.10
68	REPOSICIÓNDE BROCAL CON TAPA DE Fo.Fo. PARA POZO DE VISITA, ABIERTO PESADO, TIPO D.D.F. DE 160 kg. INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓNDE PAVIMENTO CON EQUIPO MENOR, ROMPEDOR ELÉCTRICA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO COLOCACIÓN DE JUNTA DE CELOTEX Y CADENA PERIMETRAL DE 20 X 25 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.4 Y	PZA	54.00	$3,453.44	$186,485.76

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	ESTRIBOS DEL No.3 @ 20 cm. CONCRET f'c=350 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPC ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
69	REPOSICIÓN DE BROCAL CON TAPA DE Fo.Fo. P-84R PARA REGISTRO DE CFE. DE 235 kg, INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO, COLOCACIÓN DE JUNTA DE CELOTEX Y CADENA PERIMETRAL DE 20 X 25 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.4 Y ESTRIBOS DEL No.3 @ 20 cm. CONCRETO F'C=350 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	54.00	$4,927.60	$266,090.40
70	REPOSICIÓN DE TAPA CON MARCO DE Fo.Fo. DE 50 X 50 cm. EN LOSA DE CAJA DE VÁLVULAS, TIPO D.D.F. PESO DE 130 kg. INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE LOSA CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, ACARREOS FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO Y COLADO PERIMETRAL CON UNA SECCIÓN DE 20 X 20 cm. f'c=350 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	54.00	$5,533.49	$298,808.46
71	REPOSICIÓN DE REJILLA DE PISO CON MARCO DE Fo.Fo. DE 60 X 70 cm. PESADA TIPO D.D.F. PESO DE 224 kg. INCLUYE CORTE DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO CON EQUIPO MENOR, ROMPEDOR	PZA	54.00	$5,144.93	$277,826.22

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2011/07

0237

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	ELECTRICA, ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO. AUTORIZADO COLOCACIÓN DE JUNTA DE CELOTEX Y CADENA PERIMETRAL DE 20 X 25 cm. ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.4 Y ESTRIBOS DEL No.3 @ 20 cm. CONCRETO F'C=350 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
72	REPOSICIÓN DE COLADERA DE BANQUETA DE Fo.Fo. DE 75 kg. INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE BANQUETA CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO Y COLADO PERIMETRAL CON UNA SECCIÓN DE 10 X 10 cm. f'c=150 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	54.00	$2,108.72	$113,870.88
Total:	**OBRA COMPLEMENTARIA**				**$1,904,111.82**
A025	**ESTRUCTURA METALICA**				
73	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PANTONE 877-C, ACABADO EN PINTURA ALQUIDÁLICA EPÓXICA COLOR 877-C Y ESMALTE TRANSPARENTE PARA DAR BRILLO Y PROTECCIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, PUENTES PEATONALES, REJAS, PUERTAS Y BARANDALES, ENCAUSADORES, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA CON SOLVENTE, LA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DE SER NECESARIO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO	KG	3,042,108.50	$20.74	$63,093,330.29

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOP ÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUP ERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0238

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
74	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PANTONE 877-C, ACABADO EN PINTURA ALQUIDÁLICA EPÓXICA COLOR 877-C Y ESMALTE TRANSPARENTE PARA DAR BRILLO Y PROTECCIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, PUENTES PEATONALES, REJAS, PUERTAS Y BARANDALES, ENCAUSADORES, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA CON SOLVENTE, LA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DE SER NECESARIO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M2	2,963.23	$138.30	$409,814.71
75	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE PLACAS DE POLICARBONATOCELULAR DE 16 mm. DE ESPESOR COLOR REFLECTIVE GRAY DE 3.35 Kg./m2 PARA CUBIERTA EN ESTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB; SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONESDE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	M2	7,449.45	$1,886.30	$14,051,897.54
Total:	**ESTRUCTURA METALICA**			**$77,555,042.54**	
A026	**ANDENES**				
76	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTUR. ESMALTE ALQUIDÁLICO EN SUPERFICIE DE CONCRETO, MUROS, PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA, LA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO DE SER NECESRIO ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y PLANTILLA DE	M2	18,132.79	$138.30	$2,507,764.86

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

02399

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
77	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENEFA DE SEGURIDAD DE CERÁMICA O CONCRETO POLIMÉRICO DE 10x20 CM. EN COLOR AMARILLO TRÁNSITO, COLOCADA CON PEGAMENTO EPÓXICO, CON JUNTA A HUESO, SEGUN PROYECTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES POR LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB. P.U.O.T.	ML	606.68	$684.10	$415,029.79
78	IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL CON MORTER-PLAS DE 4 mm. CON REFUERZO DE FIBRA DE VIDRIO ACABADO CON PINTURA REFLECTIVA COLOR ALUMINIO EN AZOTEA SEGÚN PLANO. INCLUYE: APLICACION DE HIDROPRIMER, RESANE DE PINTURA REFLECTIVA EN JUNTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	M2	1,070.78	$404.66	$433,301.83
Total:	**ANDENES**				**$3,356,096.48**
A027	**INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO**				
79	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO TIPC ARBOTANTE CON ILUMINACION DIRECT, E INDIRECTA, FABRICADO EN FUNDICIO DE ALUMINIO MOLDEADO, CON TEMPLADO PLANO CLARO EN MARCC EMBISAGRADO CUT - OFF ALUMINI ANODIZADO MULTIFACETADO COM	PZA	457.00	$11,096.22	$5,070,972.54

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0240

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	LAMPARA DE DESCARGA DE 50 WATTS DE ADITIVOS METALICOSPARA OPERAR A 127 VCA, ·60 HZ DE LA SERIE OVAL MODELO ECLW, MARCA LEMEC CAT. No. ECLW50MH2HUW127O SIMILAR, INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDA PERSONAL Y PLANTILLA DE BANDERERosY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONA PARA LA DGPMB P.U.O.T.				
80	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE, BALASTRO AUTORREGULADO TIPO AUTOTRANSFORMADOR, FACTOR DE POTENCIAMINIMODE 0.90 A 220 VCA, 60 HZ, PARA OPERAR UNA LAMPARA DE A.M. DE ENCENDIDOPOR PULSO DE 175 W. BASE DE ALUMINIO FUNDIDIO A PRESION ACABADA A BASE DE RESINAS POLIESTER COLOR NEGRO, REFLECTOR EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO EMBUTIDA, REFRACTOR INYECTADO EN POLICARBONATO, PRISMATIZADO INTERIOR Y EXTERIOR, LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS ENCENDIDO POR PULSO DE 175 W. 16000 LUMENS. CURVA DE DISTRIBUCION ASIMETRICA. O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y PLANTILLA DE BANDERERosY SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T	PZA	29.00	$13,236.62	$383,861.98
81	RETIRO, SUMINISTRO, COLOCACION E INSTALACION DE LUMINARIO PARA SOBREPONER DE 30cm x 30cm x 12cm,CON DIFUSOR PRISMÁTIC ENVOLVENTE LIBRE DE TORNILLERI CON UNA LÁMPARA INCANDESCENTEDE 60 WATTS O FLUORESCENTECOMPACT DE 26 WATTS, CON REFLECTOR DE ALUMINIO ESPECULAR. PARA OPERAR A 127 VCA, 60 HZ. DE LA SERIECOMPACTO CATA. 700 CAPFCE O SIMILAR. INCLUYE MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDA	PZA	132.00	$2,977.34	$393,008.88

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS.DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

0241

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe .
	PERSONAL Y PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS. COMC NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONA PARA LA DGPMB P.U.O.T				
82	UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO CANAL PARA LÁMPARA FLUORESCENTEDE 32 W TIPO T8, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T	PZA	29.00	$1,508.78	$43,754.62
83	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPO UPS (SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPIDA) TECNOLOGIA ONLINE, CAPACIDAD DE 2000 VA, VOLTAJE DE ENTRADA/SALIDA 120/120 VOLTS.-	PZA	32.00	$20,481.83	$655,418.56
Total:	INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO			$6,547,016.58	
A028	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA (AREA DE SERVICIOS)				
84	SUMINISTROY COLOCACIÓN DE WC CON LAVABO INTEGRADO TIPO MONOPLACA DE ACERO INOXIDABLE EN BAÑO INCLUYE: INSTALACIÓN, HIDRAULICA Y SANITARIA, FLUXOMETRO, TUBO DE COBRE, TUBO DE PVC DE 102 mm. DE 50.8 mm., PIEZAS ESPECIALESDE PVC, TUBO DE Fo.Fo 10 cm. PIEZAS ESPECIALESDE Fo.Fo., MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONESDE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS. COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE P.U.O.T.	PZA	66.00	$27,598.22	$1,821,482.52
85	RETIRO, SUMINISTROY COLOCACIÓN DE MINGITORIO EN BAÑO, INCLUYE: FLUXOMETRO, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA	PZA	33.00	$6,590.97	$217,502.01

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15 92 KM. INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUP ERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

0242

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONESDE LA DGPMB, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁI SER CONSIDERADOS TANTO DIURNO COMO NOCTURNOS SIN CARGC ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.				
86	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA EN BAÑO INCLUYE: JUEGO DE LLAVES ALTA, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGUN PROYECTO, Y/O INDICACIONESDE LA DGPMB, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	33.00	$2,079.34	$68,618.22
87	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PRESIÓN HIDRONEUMATICO TIPO SIMPLEX COMPUESTO POR BOMBA CENTRIFUGA HORIZONTAL ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 1 HP GIRADO A 3500 rpm. 1/60/115 PARA UN GASTO 2.02 lps CONTRA UNA CARGA DE 25 mca. Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 25 GAL. LOQUE MANTIENE UNA BOMBA ARRANCADA INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO, TANQUE HORIZONTAL DE 700 LITROS LINEA DE ALTA CALIDAD CAPA EXTERIORNEGRA, Y UNA CAPA INTERIOR DE COLOR AZUL CLARO , MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	33.00	$15,692.53	$517,853.49
88	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE	PZA	33.00	$3,677.48	$121,356.84

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

0243

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	TINACO HORIZONTAL CAPACIDAD 700 LTS.INCLUYE: ELEVACION, MATERIALE DE CONSUMO MANO DE OBRA, EQUIPO HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDA PERSONAL Y TODO LO NECESARIOPARA SU CORRECTA EJECUCION, LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONA PARA LA DGPMB P.U.O.T. AREAS VERDES Y JARDINERIA				
Total:	**INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA (AREA DE SERVICIOS)**				**$2,746,813.08**
A029	**AREAS VERDES Y JARDINERIA**				
89	TALA Y RETIRODE ÁRBOLES MUERTOSO ENFERMOS DE DIFERENTES ALTURAS Y DIÁMETROS,CON CORTE A RAS DE PISO, INCLUYENDO LA EXTRACCIÓN DEL TOCÓN, DE ACUERDO A PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	90.00	$7,938.14	$714,432.60
Total:	**AREAS VERDES Y JARDINERIA**				**$714,432.60**
Total:	**ESTACIONES**				**$104,908,577.73**
Total:	**MANTENIMIENTO MAYOR**				**$273,094,212.74**
B	**MANTENIMIENTO MENOR**				
B01	**CARRIL CONFINADO**				
B011	**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**				
90	RECORRIDO DE INSPECCIÓN QUINCENAL A LO LARGO DEL CARRIL CONFINADO (15.92 KM), PARA DETECTAR FISURAS EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, INCLUYE; VEHICULO PICK-UP, PERONAL TÉCNICO, EMISIÓN Y ENTREGA DE REPORTE, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALAMIENTO DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER	RECORRIDO	214.00	$35,973.67	$7,698,365.38

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

0244

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 .Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
91	RESELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y GRIETAS MENORES, CON SELLADOR AUTONIVELANTE DE POLIURETANO DE 0.60 CM X 2.00 cm., INCLUYE; RASCADO, LIMPIEZA CON AIRE Y BARRIDO DE LA ZONA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	334,358.65	$40.33	$13,484,684.35
92	RESELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES DE CONSTRUCCION EN ZONA DE TRANSICION DE PAVIMENTOS (HIDRAULICO Y ASFALTICO), CON SELLADOR AUTONIVELANTE DE POLIURETANO DE 1.3 cm. X 3.00 cm., INCLUYE; RASCADO, LIMPIEZA CON AIRE Y BARRIDO DE LA ZONA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	34,094.95	$40.33	$1,375,049.33
93	SELLADO DE GRIETAS REGULARES EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: ENSANCHADO DE LA FISURA POR MEDIO DE CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO EN FORMA DE "V" DOBLE BISEL, LIMPIEZA CON AIRE Y BARRIDO DE LA ZONA DE FISURA, COLOCACIÓN DE "KIT" EPÓXICO PARA SELLADO DE JUNTAS, TOPPING DE CONCRETO, PROTECCIÓN DE SELLADO, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	4,312.36	$1,931.78	$8,330,530.80

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOP ÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM. INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUP ERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0245

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
94	REPOSICIÓNDE BLOQUES SOLIDO PARA CONFINAMIENTO DE CARRIL EXCLUSIVO DE 1.80 X 0.15 X 0.10 M., FABRICADO DE PLÁSTICO SOLIDO CON UNA RESISTENCIA " UV " Y A LA COMPRESIÓNHASTA 10,000 KG. DE COLOR AMARILLO TRANSITO CON UNA SEPARACIÓNDE 1.00 M. ENTRE UNO Y OTRO INCLUYE: RETRIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	3,097.00	$2,065.74	$6,397,596.78
95	REPARACION PRELIMINAR DE FISURAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, A BASE DE ENSANCHE DE LA GRIETA HASTA 2 CM DE PROFUNDIDAD CON DISCO DE DIAMANTE DE 6 MM DE ESPESOR, INCLUYE: SEÑALAMIENTO PREVENTIVO DE OBRA, LIMPIEZA CON AIRE DE LA FISURA, BARRIDODE LA ZONA DE FISURA, COLOCACIÓN DE SELLADOR AUTONIVELANTE SOBRE FISURAS DETECTADAS, PARA EVITAR LA FILTRACION, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. PARA POSTERIOR REPARACION DEFINITIVA SEGUN DICTAMEN Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	ML	4,312.36	$140.29	$604,980.98
96	BACHEO SUPERFICIALDE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO HASTA 5 CM DE ESPESOR, BARRIDO DEL ÁREA A BACHEAR EN FORMA MANUAL, RELLENO Y ENRASADO DE BACHEO SUPERFICIAL POR MEDIO DE FESTER GROUT NM 450 A 4 HORAS EN UN ESPESOR DE 5 CM, CURADO SUPERFICIAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESUDUOS DEL ÁREA DE TRABAJO AL TIRO AUTORIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓNDE OBRA. LOS TRABAJOS	M2	2,156.18	$1,745.05	$3,762,641.91

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

02465

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
97	BACHEO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO A) DE 0.10 m DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA T.M.A. DE 19 mm COMPACTACIÓN MARSHALL AL 95 % DE SU DMT, INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN EN CAJA CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, HASTA DESCUBRIRLA BASE, ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-65 A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDERERO S Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M2	14,400.07	$845.49	$12,175,115.18
98	LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO A BASE DE PRESIÓN DE AGUA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZAGIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	61,950.00	$31.26	$1,936,557.00
99	BARRIDO PERIODICO DEL CARRIL CONFINADO CON BARREDORA MECANICA Y BARRIDO MANUAL , INCLUYE SUMINISTRO DE AGUA, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEL ALMACEN A LA OBRA IDA Y VUELTA, CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A TIRO OFICIAL DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN TURNO NOCTURNO EN HORARIOS DE 23:00 HRS. A 05:00 HRS., EL BARRIDO SERÁ DIARIO Y TENDRA SU INICIO AL TERMINO DE LA	KM	44,448.01	$2,154.62	$95,768,571.31

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

0247

Inicio: 2011/01/02

Termino: 2019/12/31

Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad.	Cantidad	Precio	Importe
	CONSTRUCCION DEL METROBUS Y ACABARA HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO. SE CONSIDERA EL BARRIDO MECANICO EN EL ÁREA COMPRENDIDA A PARTIR DE LA GUARNICION, QUE ES DONDE SE ACUMULAN LOS DESECHOS SOLIDOS, Y DE FORMA MANUAL LA SUPERFIC RESTANTE ADYACENTE A LOS ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO.				
Total:	**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**			**$151,534,093.02**	
B012	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**				
100	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO EN GUARNICIONES,INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARIO SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	213,756.23	$118.58	$25,347,213.75
101	REPOSICION DE BOTÓN UNA CARA REFLEJANTECOLOR AMARILLO TAMAÑO - A DE DIÁMETRO0.07 CM. Y 0.10 MAX. EN PISO, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES,MANO DE OBRA PARA EL PINTADO Y COLOCACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE DE VIDRIO CRISTAL ASÍ COMO EQUIPO NECESARI SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONE Y/O INDICACIONES, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	5,715.00	$146.54	$837,476.10
102	SUMINISTROY COLOCACIÓN DE VIALETA CON PLÁSTICO ESTABILIZADOR DE 10X10X1.9 CM CON REFLEJANT AMARILLO DE UNA CARA EN 43 ESFERAS REFLEJANTES DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y REFLEXION CON TRES RANURAS, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE	PZA	335.00	$93.79	$31,419.65

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0248

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	TODOS LOS MATERIALES, ADHESIVOS FIJACION, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN, · FLETES, LIMPIEZAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONE Y/O INDICACIONESDE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. P.U.O.T.				
Total:	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**			**$26,216,109.50**	
B013	**SEÑALAMIENTO VERTICAL**				
103	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE GRADO DIAMANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, CLAVE R-1 , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	121.00	$1,888.03	$228,451.63
104	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, CLAVE R-3 , SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	91.00	$1,888.03	$171,810.73
105	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X100 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT)	PZA	607.00	$1,888.03	$1,146,034.21

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0249

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS TUERCAS, TORTILLERÍA, CLAVE R-30 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
106	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, CLAVE R- 29B SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	91.00	$1,888.03	$171,810.73
107	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVADE 30 X 90 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, CLAVE IG - 5 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	121.00	$3,139.95	$379,933.95
108	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75, FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, CLAVE R- 8 SEGÚN PROYECTO,	PZA	30.00	$1,888.03	$56,640.90

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA; CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM. INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 0250

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
109	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVADE 60 X 180 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, CLAVE ID - 2A SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	152.00	$5,923.95	$900,440.40
110	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 122 x 305 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) BANDERA SOBRE POSTE GALVANIZADO CED.40, INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, TORTILLERÍA, CLAVE ID - 2B SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	152.00	$49,906.58	$7,585,800.16
111	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, CLAVE R-11, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA	PZA	121.00	$1,888.03	$228,451.63

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2011/01/07

0251

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	DGPE P.U.O.T.				
112	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA INFORMATIVADE 30 X 180 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, CLAVE ID - 2A SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	30.00	$3,488.23	$104,646.90
113	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL RESTRICTIVADE GALIBO VARIABLE x 305 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) BANDERA SOBRE POSTE GALVANIZADO CED. 40. INCLUYE: TORNILLERÍA, CLAVE DD - 28 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	121.00	$93,319.59	$11,291,670.39
114	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA INFORMATIVA DE 122 X 150 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE TIPO CANDELERO DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, CLAVE ID - 1A SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	61.00	$10,039.41	$612,404.01
115	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL INDICADORADE OBSTACULOS DE 40 x 90 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT COLOCADA EN BANDERA. EL PRECI	PZA	30.00	$1,212.09	$36,362.70

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS-DGA-LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPIA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0252

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	UNITARIO INCLUYE: MONTAJE SOBRE POSTE DE BANDERA, HERRAMIENT. MAQUINARÍA, EQUIPO. MANO DE OBRA MATERIALES Y LIMPIEZA, CLAVE DD - 20 SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONE Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
116	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑALIZACION 244 x 366 CM. EN SEÑAL TIPO PUENTE FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE MARCO FORMADO POR POSTE DE 12" CED. 60 Y LARGUEROS Y TRAVESAÑOS DE 10" CED. 30, PRIMER ANTICORROSIVO, APLICACIÓN DE PINTURA HASTA CUBRIR COMPLETAMENTE LA SUPERFICIE, INCLUYE: TORNILLERIA, CLAVE ID - 2B SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	59.00	$599,554.18	$35,373,696.62
117	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL DE EXCLUSIVIDAD DE 75 x 75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) COLOCADA EN BANDERA. INCLUYE: MONTAJE SOBRE POSTE DE BANDERA, TORNILLERIA, SIN CLAVE "SOLO MB" SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	134.00	$1,888.03	$252,996.02
118	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL DE 75 x 75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCU COLOCADA EN BANDERA. INCLUYE MONTAJE SOBRE POSTE DE BANDERA TORNILLERIA, SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF	PZA	29.00	$1,888.03	$54,752.87

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 0253 2007

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
119	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL BAJA RESTRICTIVA DE 75X75 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) SOBRE POSTE DE PERFIL TUBULAR GALVANIZADO 2"X2", INCLUYE: PERNOS, TUERCAS, TORNILLERIA, SIN CLAVE PROHIBIDO CAMBIAR DE VIA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	89.00	$1,888.03	$168,034.67
120	CAMBIO DE TABLERO DE SEÑAL INFORMATIVA DE 366 x 158 CM. FABRICADA DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 CON ACABADO REFLEJANTE (FONDO GRADO DIAMANTE Y LEYENDA PELÍCULA ELECTROCUT) BANDERA SOBRE POSTE GALVANIZADO CED. 40. INCLUYE: TORNILLERÍA, CLAVE ID-2B SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	156.00	$28,757.03	$4,486,096.68
121	LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES BAJA A BASE DE DETERGENTE Y AGUA, INCLUYE: SUMINISTRODE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	33,325.00	$122.17	$4,071,315.25
122	LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES ALTAS TIPO BANDERA A BASE DE DETERGEN Y AGUA, INCLUYE: SUMINISTRODE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIP DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	7,457.00	$152.12	$1,134,358.84

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

0254

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
123	LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES ALTAS TIPO PUENTE A BASE DE DETERGENTE Y AGUA, INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	1,249.00	$443.56	$554,006.44
124	APLICACION DE PINTURA EN POSTES Y PARTE POSTERIOR DE SEÑAL BAJA CON ESMALTE ALKIDALICO, COLOR SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	6,665.20	$596.87	$3,978,257.92
125	APLICACION DE PINTURA EN POSTES Y PARTE POSTERIOR DE SEÑAL ALTA TIPO BANDERA CON ESMALTE ALKIDALICO COLOR SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	1,864.50	$1,190.88	$2,220,395.76
126	APLICACION DE PINTURA EN POSTES Y PARTE POSTERIOR DE SEÑAL ALTA TIPO PUENTE CON ESMALTE ALKIDALICO COLOR SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONE INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	624.00	$9,703.25	$6,054,828.00
Total:	SEÑALAMIENTO VERTICAL				$81,263,197.41

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPIA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0255

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02

Termino: 2019/12/31

Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
B014	OBRA COMPLEMENTARIA				
127	REPARACION PROVISIONAL POR MEDIO DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 3/4" PARA LA POSTERIOR A LA REPARACION DE BROCALES, TAPAS O REGILLAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	PZA	1,070.00	$2,818.63	$3,015,934.10
128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA BROCAL DE Fo.Fo. PARA POZO DE VISITA ABIERTO, PESADO. TIPO D.D.F. (160 kg), INCLUYE; AJUSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	214.00	$3,453.44	$739,036.16
129	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA BROCAL DE Fo.Fo. P-84R PARA REGISTRO DE CFE. (235 kg), INCLUYE: AJUSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACION DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	214.00	$4,927.60	$1,054,506.40
130	SUMINISTROY COLOCACIÓN DE TAPA DE Fo.Fo. PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50 X 50 cm. TIPO D.D.F. SIN MARCO (130 kg.) INCLUYE: AJUSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	214.00	$5,533.49	$1,184,166.86
131	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REJILLA DE PISO DE FO.FO. DE 60 X 70 cm. PESADA, TIPO D.D.F. SIN MARCO (224 kg.) INCLUYE: AJUSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDA PERSONAL, PLANTILLA DE BANDERERO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF	PZA	214.00	$5,144.93	$1,101,015.02

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

0256

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
132	LIMPIEZA DE MURO DEFLECTOR DE CONCRETOPREFABRICADODE 0.60 x 0.80 x 3.00 m. DE LONGITUD A BASE DE PRESIÓN DE AGUA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, INCLUYE: SUMINISTRODE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	56,624.16	$72.56	$4,108,649.05
Total:	OBRA COMPLEMENTARIA			$11,203,307.59	
B015	AREAS VERDES Y JARDINERIA				
133	SUMINISTROY PLANTADO DE ARBUSTOS (PLANTA ARRAYAN DE 40 cm.) PARA SUSTITUCION DE FORMA REGULAR, INCLUYE SOLO EL COSTO DE LA PLANTA Y FERTILIZANTES; EL IMPORTE DE LAS ACTIVIDADES DE EXTRACCION Y TRASPLANTE DE LA ESPECIE EXISTENTE Y PLANTACION DE LA NUEVA, ASI COMO LOS ACARREOS, DESHIERBE, RIEGO Y MANTENIMIENTO, ESTAN INCLUIDOS DENTRO DE LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO MENOR DE AREAS VERDES POR JORNADA SE CONSIDERA UN PORCENTAJE DE REPOSICIÓN DEL 10%, ÁRBOL QUE NO PEGUE SERÁ RESTITUIDOPOR OTRO IGUAL, ASI COMO LA APLICACIÓNDE FERTILIZACIÓNCON 50 GRS. DE UREA, UNA AL TERMINO DE LA PLANTACIÓNY OTRA A LOS 30 DÍAS DE LA FERTILIZACIÓN ANTERIOR, PRIMERA FERTILIZACIÓN A TRAVÉS DE MACROMÓDULOS DE LIBERACIÓN CONTROLADA (1 MACROMÓDULO POR CADA 2 CM. DE DIÁMETRO DEL ÁRBOL),	PZA	1,492.00	$286.04	$426,771.68
134	PLANTILLA DE MANO DE OBRA Y EQUIPO (2 PERSONAS) PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE AREAS VERDES DE TODO EL CARRIL CONFINADO, LOS TRABAJOS COMPRENDEN; PODA DE PASTO, PODA DE ARBOLES, DESHIERBE, TRASPLANTE,	JOR	1,293.40	$7,986.00	$10,329,092.40

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0257

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	PLANTACIÓN, ABONO Y RIEGO, LA PLANTILLA ESTA FORMADA POR: MANC .DE OBRA; 1 OFICIAL JARDINERO Y/O OFICIAL TALADOR CERTIFICADO, 1 AYUDANTES GENERAL Y MANDC INTERMEDIO. EQUIPO; UNA CAMIONET. DE REDILAS DE 3 1/2 TON., UNA MOTOSIERRA, UNA DESMALEZADOR/ INCLUYE: TIEMPOS MUERTOS ACARREOS, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, BANDEREROS Y SEÑALIZACION VIAL. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTC DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGC ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
135	SUMINISTRO Y APLICACION CON PIPA DE AGUA TRATADA PARA RIEGO, PARA EL USO DE LA PLANTILLA DE MANTENIMIENTO MENOR DE AREAS VERDES POR JORNADA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M3	8,115.35	$345.75	$2,805,880.53
Total:	**AREAS VERDES Y JARDINERIA**			**$13,561,744.61**	
Total:	**CARRIL CONFINADO**			**$283,778,452.13**	
B02	**ESTACIONES**				
B021	**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**				
136	RESELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y GRIETAS MENORES, CON SELLADOI AUTONIVELANTE DE POLIURETANO DE 0.60 CM X 2.00 cm., INCLUYE; RASCADO LIMPIEZA CON AIRE Y BARRIDO DE LA ZONA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	36,775.33	$40.33	$1,483,149.06
137	RESELLADO DE JUNTAS LONGITUDINALE DE CONSTRUCCION EN ZONA DE TRANSICION DE PAVIMENTO (HIDRAULICO Y ASFALTICO), CON SELLADOR AUTONIVELANTE DE POLIURETANO DE 1.3 cm. X 3.00 cm., INCLUYE; RASCADO, LIMPIEZA CON AIRE	ML	20,559.96	$40.33	$829,183.19

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

0258

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	Y BARRIDO DE LA ZONA DE LA JUNTA MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
138	SELLADO DE GRIETAS REGULARES EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: ENSANCHADO DE LA FISURA POR MEDIO DE CORTADORA MANUAL DE DISCO DIAMANTADO EN FORMA DE "V" DOBLE BISEL, LIMPIEZA CON AIRE Y BARRIDO DE LA ZONA DE FISURA, COLOCACIÓN DE "KIT" EPOXICO PARA SELLADO DE JUNTAS TOPPING DE CONCRETO, PROTECCIÓN DE SELLADO, LIMPIEZA DE SOBRANTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	ML	284.58	$1,931.78	$549,745.95
139	REPOSICIÓN DE BLOQUES SÓLIDO PARA CONFINAMIENTO DE CARRIL EXCLUSIVO DE 1.80 X 0.15 X 0.10 M., FABRICADO DE PLÁSTICO SOLIDÓ CON UNA RESISTENCIA " UV " Y A LA COMPRESIÓN HASTA 10,000 KG. DE COLOR AMARILLO TRANSITO CON UNA SEPARACIÓN DE 1.00 M. ENTRE UNO Y OTRO INCLUYE: RETRIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, SEGÚN PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	857.00	$2,065.74	$1,770,339.18
140	BACHEO SUPERFICIAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: CORTE CON CORTADORA DE DISCO HASTA 5 CM DE ESPESOR, BARRIDO DEL ÁREA A BACHEAR EN FORMA MANUAL, RELLENO Y ENRASADO DE BACHEO	M2	248.60	$1,745.05	$433,819.43

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2019/01/07

0259

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	SUPERFICIAL POR MEDIO DE FESTEI GROUT NM 450 A 4 HORAS EN UN ESPESOR DE 5 CM, CURADO SUPERFICIAL, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESUDUOS DEL ÁREA DE TRABAJO AL TIRO AUTORIZADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
141	BACHEO DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO A) DE 0.10 m DE CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO EN PLANTA T.M.A. DE 19 mm COMPACTACIÓN MARSHALL AL 95 % DE SU DMT, INCLUYE: CORTE DE PAVIMENTO, DEMOLICIÓN EN CAJA CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, HASTA DESCUBRIR LA BASE, ACARREO FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA ECR-65 A RAZÓN DE 1.00 lt/m2, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M2	1,833.53	$845.49	$1,550,231.28
142	LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO A BASE DE PRESIÓN DE AGUA CON EQUIPO HIDRONEUMÁTIC INCLUYE: SUMINISTRO DE AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	17,144.24	$31.26	$535,928.94
Total:	**SUPERFICIE DE RODAMIENTO**				**$7,152,397.03**
B022	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**				
143	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIALETA CON PLÁSTICO ESTABILIZADOR DE 10X10X1.9 CM CON REFLEJANTE	PZA	3,057.78	$93.79	$286,789.19

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

0280

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	AMARILLO DE UNA CARA EN 43 ESFERAS REFLEJANTES DE VIDRIO DE ALTA RESISTENCIA Y - REFLEXION CON TRES RANURAS, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, ADHESIVOS FIJACION, MANO DE OBRA PARA SU COLOCACIÓN, FLETES, LIMPIEZAS ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE SEGÚN PROYECTO ESPECIFICACIONES Y/O INDICACIONES DE LA DGPE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS SE EJECUTARAN TANTO EN TURNOS DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPE. P.U.O.T.				
Total:	**SEÑALAMIENTO HORIZONTAL**				$286,789.19
B023	**SEÑALAMIENTO VERTICAL**				
144	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA DE PUERTA DE CORTESIA DE 25 X 40 CM. TIPO M LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	29.00	$797.00	$23,113.00
145	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA PROHIBIDO FUMAR, DE 0.18 X 0.18 M. TIPO L LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	43.00	$621.19	$26,711.17
146	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE	PZA	43.00	$621.19	$26,711.17

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 0251

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	SEÑAL INFORMATIVA PROHIBIDO ENTRAI CON ALIMENTOS,DE 0.18 X 0.18 M. TIPO K LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIO SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONE DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGA: DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRC AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚI PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
147	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SOLO SALIDA DE 0.80 X1.00 M. TIPO N/N1 LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	86.00	$1,780.66	$153,136.76
148	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SEÑAL DE PROTECCIONCIVIL, DE 40 X35 CM. TIPO H LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIO SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONE DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGA: DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRC AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚI PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	43.00	$906.55	$38,981.65
149	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA RUTA DE EVACUACION,DE 18 X 40 CM. TIPO J LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIO SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONE DADAS POR EL PROYECTO INCLUYE	PZA	43.00	$851.10	$36,597.30

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0262

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGA: DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T. .				
150	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA: EXTINTORDE 0.40 x 0.20 m., TIPO O LOS REQUERIMIENTOSDE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONESDADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	29.00	$783.48	$22,720.92
151	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA BAÑO HOMBRES DE 0.20 X 0.20 M., TIPO V LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIO SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONE DADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGA: DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	14.00	$540.03	$7,560.42
152	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA BAÑO MUJERES DE 0.20 X 0.20 M., TIPO W LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACIO SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONE DADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENT. LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGA: DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER	PZA	14.00	$540.03	$7,560.42

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0263

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
153	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑAL INFORMATIVA SOLO PERSONAL AUTORIZADO DE 0.40 X 0.20 M., TIPO X LOS REQUERIMIENTOS DE FABRICACION SERAN DE ACUERDO A DIMENSIONES DADAS POR EL PROYECTO; INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPE, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	PZA	29.00	$702.33	$20,367.57
Total:	**SEÑALAMIENTO VERTICAL**			**$363,460.38**	
B024	**OBRA COMPLEMENTARIA**				
154	REPARACION PROVISIONAL POR MEDIO DE PLACAS DE ACERO A-36 DE 3/4" PARA LA POSTERIOR A LA REPARACION DE BROCALES, TAPAS O REGILLAS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	PZA	270.00	$2,818.63	$761,030.10
155	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA BROCAL DE Fo.Fo. PARA POZO DE VISITA ABIERTO, PESADO TIPO D.D.F. (160 kg), INCLUYE; AJUSTE, MANO DE OBRA EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENT. EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	54.00	$3,452.27	$186,422.58
156	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA BROCAL DE Fo.Fo. P-84R PARA REGISTRO DE CFE. (235 kg), INCLUYE AJUSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	54.00	$4,927.60	$266,090.40

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

0264

Fecha: 2019/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
157	SUMINISTROY COLOCACIÓN DE TAPA DE Fo.Fo. PARA CAJA DE VÁLVULAS DE 50 X 50 cm. TIPO D.D.F. SIN MARCO (130 kg.) INCLUYE: AJUSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	54.00	$5,533.49	$298,808.46
158	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REJILLA DE PISO DE FO.FO. DE 60 X 70 cm. PESADA, TIPO D.D.F. SIN MARCO (224 kg.) INCLUYE: AJUSTE, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	54.00	$5,144.93	$277,826.22
159	REPOSICIÓN DE COLADERA DE BANQUETA DE Fo.Fo. DE 75 kg. INCLUYE: CORTE, DEMOLICIÓN DE BANQUETA CON EQUIPO MENOR, ROMPEDORA ELÉCTRICA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN AL TIRO AUTORIZADO Y COLADO PERIMETRAL CON UNA SECCIÓN DE 10 X 10 cm. f'c=150 kg/cm2, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	PZA	54.00	$2,108.72	$113,870.88
Total:	**OBRA COMPLEMENTARIA**				**$1,904,048.64**
B025	**ESTRUCTURA METALICA**				
160	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTUR ANTICORROSIVA COLOR PANTONE 877-C. ACABADO EN PINTURA ALQUIDÁLIC/ EPÓXICA COLOR 877-C Y ESMALTI TRANSPARENTE PARA DAR BRILLO Y PROTECCIÓN EN ESTRUCTUR METALICA, PUENTES PEATONALES REJAS, PUERTAS Y BARANDALES	KG	760,527.13	$20.74	$15,773,332.68

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento: 0265

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

2010/01/07

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	ENCAUSADORES, INCLUYE: LIMPIEZ. PREVIA CON SOLVENTE, LA APLICACIÓI DE PRIMER ANTICORROSIVO DE SEF NECESARIO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENT. EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
161	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR PANTONE 877-C, ACABADO EN PINTURA ALQUIDÁLICA EPÓXICA COLOR 877-C Y ESMALTE TRANSPARENTE PARA DAR BRILLO Y PROTECCIÓN EN ESTRUCTURA METALICA, PUENTES PEATONALES, REJAS, PUERTAS Y BARANDALES, ENCAUSADORES, INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA CON SOLVENTE, LA APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DE SER NECESARIO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.	M2	660.82	$138.30	$91,391.41
162	SUMINISTROY COLOCACIÓN DE CRISTAI TEMPLADO DE 9.00 MM. (SENCILLO UN HOJA) PESO 3.0 ton/m3 CON PELICULA DE VINIL BUTIRAL Y CENEFA INTERMEDIADE SERIGRAFIA CERAMICA CON LOGOTIPO DE LA CD. DE MEXICO EN ESTACIÓN INCLUYE: CLIP DE SUJECION, SOLERA DE 1/2" PARA SUJECION HORIZONTA INFERIOR, MANO DE OBRA, EQUIPC HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONESDE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECT EJECUCIÓN, EQUIPO DE SEGURIDA PERSONAL Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA.LOS TRABAJOS DEBERÁN SEF CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMC NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONA	M2	1,239.00	$7,211.76	$8,935,370.64

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0266

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	PARA LA DGPMB P.U.O.T.				
163	SUMINISTRO, COLOCACIÓN DE PLACAS DE POLICARBONATOCELULAR DE 16 mm. DE ESPESOR COLOR REFLECTIVE GRAY DE. 3.35 Kg./m2 PARA CUBIERTA EN ESTACIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	M2	3,322.00	$1,886.30	$6,266,288.60
Total:	**ESTRUCTURA METALICA**			**$31,066,383.33**	
B026	**INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO**				
164	SUMINISTRO DE LAMPARA FLUORESCENTE TIPO TUBULAR, DE 59 W, DE ARRANQUE INSTANTANEO, CON BULBO T-8, CON FLUJO LUMINOSO INICIAL DE 5,900 lm . TEMPERATURA DE COLOR DE 4100°K, INCLUYE; SOLO EL MATERIAL.	PZA	171.00	$69.18	$11,829.78
165	SUMINISTRO DE LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS 50 WATTS, 127 VOLTS, 60 HZ. PARA LUMINARIO TIPO ARBOTANTE CON ILUMINACION DIRECTA E INDIRECTA, INCLUYE: SOLO EL MATERIAL.	PZA	457.00	$69.18	$31,615.26
166	SUMINISTRO DE LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS 175 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, PARA LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE, ENCENDIDO POR PULSO INCLUYE; SOLO EL MATERIAL.	PZA	29.00	$267.78	$7,765.62
167	SUMINISTRO DE LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26 WATTS, A 127 VOLTS, 60 HZ. INCLUYE SOLO EL MATERIAL	PZA	132.00	$30.70	$4,052.40
168	SUMINISTRO DE LAMPARA FLOURESCENTE DE 38 WATTS PARA UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO CANAL, INCLUYE; SOLO MATERIAL	PZA	29.00	$69.18	$2,006.22
169	SUMINISTRO DE BALASTRO PARA 2 LAMPARAS FLUORESCENTES TIPO TUBULAR, DE 59 W, DE ARRANQUI	PZA	83.00	$331.14	$27,484.62

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS.DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 0267

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 **Termino:** 2019/12/31 **Duración:** 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	INSTANTANEO, CON BULBO T-8, CON FLUJO LUMINOSO INICIAL DE 5,900 lm . TEMPERATURA DE COLOR DE 4100°K INCLUYE; SOLO EL MATERIAL.				
170	SUMINISTRO DE BALASTRO AUTORREGULADO TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS 50 WATTS, 127 VOLTS, 60 HZ. PARA LUMINARIO TIPO ARBOTANTE CON ILUMINACION DIRECTA E INDIRECTA, INCLUYE: SOLO EL MATERIAL	PZA	457.00	$331.14	$151,330.98
171	SUMINISTRO DE BALASTRO AUTORREGULADO TIPO AUTOTRANSFORMADOR PARA LAMPARA DE ADITIVOS METALICOS 175 WATTS, 220 VOLTS, 60 HZ, PARA LUMINARIO TIPO PUNTA DE POSTE, ENCENDIDO POR PULSO, INCLUYE; SOLO EL MATERIAL.	PZA	29.00	$324.59	$9,413.11
172	SUMINISTRO DE BALASTRO PARA LAMPARA FLOURESCENTEDE 38 WATTS PARA UNIDAD DE ILUMINACIÓN TIPO CANAL, INCLUYE; SOLO MATERIAL	PZA	29.00	$331.14	$9,603.06
173	SUMINISTRO DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO, A 127 VCA, 60 HZ, CON TAPA, INCLUYE; SOLO EL MATERIAL	PZA	257.00	$27.04	$6,949.28
174	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APAGADOR SENCILLO 1P-10 AMP., 127 VCA, 60 Hz, CON PLACA PARA 1 VENTANA, COLOCADO EN CONDULET TIPO "FS", E NSTALADO EN DUCTO BAJO ANDEN DE FORMA APARENTE, INCLUYE; SOLO EL MATERIAL.	PZA	55.00	$426.55	$23,460.25
175	SUMINISTRO DE TABLERO DE ELÉCTRIC DE SOBREPONER QO-20, EN MURO A 1.50 m. S.N.P.T. AL CENTRO DEL MISMO, CON ZAPATAS PRINCIPALES, 1F-3H, 127/220 VCA, 60 HZ, CON INTERRUPTORE TERMOMAGNETICOS, INCLUYE SOLO EL MATERIAL	PZA	14.00	$7,358.58	$103,020.12
176	SUMINISTRO DE INTERRUPTORE TERMOMAGNETICOS, QO-115 O QO-120 INCLUYE; SOLO EL MATERIAL	PZA	171.00	$172.90	$29,565.90
177	SUMINISTRO DE INTERRUPTC PRINCIPAL TIPO NAVAJA CON FUSIBLE: EN GABINETE NEMA DE 2P - 240 VCA. INCLUYE: SOLO EL MATERIAL	PZA	14.00	$461.67	$6,463.38

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBUS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0268

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
178	SUMINISTRO DE BATERIA DE REMPLAZO PARA UNIDAD DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 6 VOLTS	PZA	128.00	$19,264.02	$2,465,794.56
179	SUMINISTRO DE DETECTOR DE PRESENCIA PARA CONTROL DE ALUMBRADO, A BASE DE SENSORES ULTRASÓNICOS QUE DETECTAN EL MOVIMIENTO VOLUMÉTRICO QUE FUNCIONA A TRAVÉS DE LA EMISIÓN DE ONDAS ULTRASÓNICAS QUE REBOTAN EN LOS OBJETOS Y REGRESAN AL RECEPTOR DEL SENSOR. PARA OPERAR A 127 VCA, 60 HZ, MONTAJE EN TECHO, CON UN ÁNGULO DE COBERTURA DE 360°. CATÁLOGO W-500A-U DE LA LÍNEA WATT STOPPER, MARCA BTICINIO O SIMILAR; INCLUYE: SOLO EL MATERIAL	PZA	29.00	$258.72	$7,502.88
180	SUMINISTRO DE MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y ALUMBRADO DE LAS 31 ESTACIONES, INCLUYE; CABLE DE COBRE DE TIPO "THW". CAL.10, 12 Y 14 CINTA DE AISLAR, SOQUETS PARA LAMARA E-26, BASES PARA LAMPARAS FLOURESCENTES TIPO G13 2 PINES, TAPAS METALICAS PARA CONTACTO DUPLEX Y TAPAS METALICAS PARA APAGADOR SENCILLO, EMPAQUES PARA CONDULET TIPO FS	LOTE	107.00	$11,460.11	$1,226,231.77
Total:	**INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO**			**$4,124,089.19**	
B027	**ANDENES**				
182	RETIRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROBLOCK 19 X 19 X 9 CM. PEGADO CON ADHESIVO EN FACHADAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA, ACARREOS, DESCARGAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO AUTORIZADO POR LA DGPMB, SEGÚN PROYECTO, Y/O INDICACIONES DE LA DGPMB Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y PLANTILLA DE BANDEREROS Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL PARA LA DGPMB P.U.O.T.	M2	108.00	$2,604.99	$281,338.92
183	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTUR	M2	12,130.84	$138.30	$1,677,695.17

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento: 0269

Fecha: 2010/01/07

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 días

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	ESMALTE ALQUIDÁLICO EN SUPERFICIE DE CONCRETO, MUROS, PLAFONES INTERIORES Y EXTERIORES, INCLUYE LIMPIEZA PREVIA, LA APLICACIÓN DE SELLADOR VINILICO DE SER NECESRIO ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL Y PLANTILLA DE BANDEREROSY SEÑALIZACIÓN DE OBRA LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPMB P.U.O.T.				
Total:	ANDENES				$1,959,034.09
B028	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA (AREA DE SERVICIOS)				
184	SUMINISTRO DE FLUXOMETRO PARA W.C., INCLUYE; SOLO EL MATERIAL	PZA	196.00	$3,905.82	$765,540.72
186	SUMINISTRODE LLAVES PARA LAVABO, INCLUYE; SOLO EL MATERIAL.	PZA	196.00	$1,291.57	$253,147.72
187	SUMINISTRODE CESPOL CROMADO PARA LAVABO, INCLUYE; SOLO EL MATERIAL	PZA	196.00	$43.46	$8,518.16
188	SUMINISTRO DE LLAVES ALTA PARA TARJA, INCLUYE; SOLO EL MATERIAL	PZA	98.00	$117.58	$11,522.84
189	SUMINISTRODE CESPOL CROMADO PARA TARJA, INCLUYE; SOLO EL MATERIAL	PZA	98.00	$61.13	$5,990.74
190	SUMINISTRODE MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS DE LAS 31 ESTACIONES, INCLUYE; TUBERIA DE COBRE DE TIPO "M" DE 1/2" Y 3/4" DE DIAM., TUBERIADE P.V.C. DE 38, 50 Y 100 mm. DE DIAM., CARRETE DE SOLDADURA, PASTA PUNDENTE, MANGUERAS COFLEX PARA LAVABO Y TARJA, LLAVE ANGULAR DE 1/2", PIJAS PARA W.C., JUNTA PROHEL, PEGAMENTO PARA P.V.C., EMPAQUES DE HULE, LIJA EN ROLLO.	LOTE	107.00	$3,868.90	$413,972.30
Total:	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA (AREA DE SERVICIOS)				$1,458,692.48
B029	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL				
191	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOGENERAL DE LAS 31 ESTACIONES,INCLUYE; CEPILLOS ESCOBAS, JALADORES, JERGAS FRANELAS, CUBETAS, GUANTES DE HULE	LOTE	107.00	$37,120.69	$3,971,913.83

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOPÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0270

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPÍA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 Termino: 2019/12/31 Duración: 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	GRASA, ACEITE LUBRICANTI DETERGENTE EN POLVO, LIQUIDO LIMPIADOR Y CLORO.				
192	PLANTILLA DE MANO DE OBRA Y EQUIPO (20 PERSONAS) PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LIMPIEZA EN LAS 31 ESTACIONES; LOS TRABAJOS COMPRENDEN; BARRIDO Y TRAPEADO MANUAL DE ESTACION, LIMPIEZA DIARIA DE CRISTALES, LETREROS, SEÑALES, LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA DE AREA DE SERVICIO, MUEBLES SANITARIOS, BARANDALES, PUERTAS Y ENCAUSADORES; LIMPIEZA PERIODICA DE ESTRUCTURA, MAMPARAS DE CRISTAL, CUBIERTA DE POLICARBONATO Y SEÑALES DE ESTACION, LUBRICACION DE BISAGRAS, CHAPAS Y CORREDERAS, LA PLANTILLA ESTA FORMADA POR; MANO DE OBRA; 20 AYUDANTES GENERALES Y MANDO INTERMEDIO. EQUIPO; 1 CAMIONETA DE REDILAS DE 3 1/2 TON. Y UN EQUIPO DE HIDROLAVADO A PRESION, INCLUYE; TIEMPOS MUERTOS, ACARREOS, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, BANDEREROS Y SEÑALIZACION VIAL. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOSSIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.	JOR	3,256.00	$14,632.03	$47,641,889.68
181	PLANTILLA DE MANO DE OBRA Y EQUIPO (6 PERSONAS) PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE INSTALACIONES EN LAS 31 ESTACIONES; LOS TRABAJOS COMPRENDEN; REVISIÓN PERIODICA DE INSTALACIONES, CAMBIO DE ACCESORIOS Y LAMPARAS, EMPAQUES Y LLAVES, REPARACIONES MENORES, LA PLANTILLA ESTA FORMADA POR; MANO DE OBRA; 1 OFICIALE ELECTRICISTAS,2 AYUDANTES GENERALES , 1 OFICIAL PLOMERO, 2 AYUDANTES GENERALES Y MANDO INTERMEDIO. EQUIPO; 1 CAMIONETA DE REDILAS DE 3 1/2 TON CON CANASTILLA, INCLUYE; TIEMPO MUERTOS, ACARREOS, MOVIMIENTOS DE PERSONAL, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE	JOR	3,256.00	$8,712.42	$28,367,639.52

CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.

Ciudad México

Dependencia: GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS.

Licitacion No: SOS/DGA/LPN/PPS-30001044-001-09

Documento:

Obra: CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACION MODERNIZACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LINEA 3 DEL METROBÚS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE TENAYUCA A ETIOP ÍA, CON UNA LONGITUD DE 15.92 KM, INCLUIDA LA REHABILITACIÓN DE LA SUP ERFICIE DE RODAMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALZADA VALLEJO EN SU TRAMO DE TENAYUCA A LA RAZA

Fecha: 2010/01/07

0271

Ubicación: EJE 1 PTE. DE TENAYUCA A ETIOPIA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL.

Inicio: 2011/01/02 **Termino:** 2019/12/31 **Duración:** 3286 dias

PRESUPUESTO DE OBRA (MANTENIMIENTO).

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	Precio	Importe
	SEGURIDAD PERSONAL, BANDEREROS Y SEÑALIZACION VIAL. LOS TRABAJOS DEBERÁN SER CONSIDERADOS TANTO DIURNOS COMO NOCTURNOS SIN CARGO ADICIONAL A LA DGPE P.U.O.T.				
Total:	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GENERAL**			$79,981,443.03	
Total:	**ESTACIONES**			$128,296,337.36	
Total:	**MANTENIMIENTO MENOR**			$412,074,789.49	
	Total del Presupuesto sin				$685,169,002.23
I.V.A 16.00 %					$109,627,040.36
	Total del Presupuesto:				$794,796,042.59